

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
van Utrecht


d.d. 20 MAART 2018

Nr. HZ WABO-18-04160

Namens Burgemeester en Wethouders
Hoofd Vergunningen

Bezettingsgraad n.v.t.

Bezettingsgraad B4



oth_

maten in het werk te controleren!
(dimensions are to be checked on site!)

Relocation Klepierre
Klepierre




bezettingsgraad KLP17.11 BA 13-02-2018
level 7 1:100 A2

oth_architecten bv · kruithuisstraat 23 · 1018 wj amsterdam · tel. 020 - 6274576 · info@oth.nl · www.oth.nl

BOUWAANVRAAG

BA01.07.03

BVO=662.8m2



Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
van Utrecht

d.d. 20 MAART 2018
Nr. HZ WABO-18-04160
Namens Burgemeester en Wethouders
Hoofd Vergunningen

BEREKENING BEZETTINGSGRAAD B4

Bezettingsgraad B4 = > 12m2 < 30m2 GBO-oppervlakte per persoon

Totaal BVO = 662.8m²
Totaal opp. trappgaten, schachten = 65m² -
GBO = 597.8m²

Gemiddelde bezetting ca.30 personen

Bezettingsgraad = Gbo : personen
597.8m² : 30p = 19.9m²/p.p. = B4

BEZETTINGSGRADEN OVERZICHT

B4
7e verdieping= 597.8m²
8e verdieping= 580.7m²
totaal= 1178.5m²