


Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
van Utrecht

d.d.

20 MAART 2018
Nr. HZ WABO-18-04160

Namens Burgemeester en Wethouders
Hoofd Vergunningen

- Bezettingsraad n.v.t.
- Bezettingsraad B4




oth_

maten in het werk te controleren!
(dimensions are to be checked on site!)

BOUWAANVRAAG

Relocation Klepierre	bezettingsraad	KLP17.11	BA	13-02-2018
Klepierre	level 8	1:100	A2	BA01.08.03

BVO=662.8m²



Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
van Utrecht

d.d. 20 MAART 2018
Nr. WZ WABO-18-04160
Namens Burgemeester en Wethouders
Hoofd Vergunning

BEREKENING BEZETTINGSGRAAD B4



Bezettingsgraad B4 = > 12m² < 30m² GBO-oppervlakte per persoon

Totaal BVO = 662.8m²
Totaal opp. trappgaten, vide, schachten = 82.1m² -
GBO = 580.7m²

Gemiddelde bezetting ca.30 personen
Bezettingsgraad = Gbo : personen
580.7m² : 30p = 19.4m²/p.p. = B4

BEZETTINGSGRADEN OVERZICHT

B4
7e verdieping = 597.8m²
8e verdieping = 580.7m²
totaal = 1178.5m²



oth.

maten in het werk te controleren!
(dimensions are to be checked on site!)

Relocation Klepierre Klepierre	bezettingsgraag berekening KLP17.11 level 8 1:100	BA 13-02-2018 A2	BOUWAANVRAAG BA01.08.04
-----------------------------------	--	------------------------	----------------------------