

1

Olympiaweg 29-31 Amsterdam

Omschrijving werkzaamheden	Omschrijving ruimte	Geschatte kosten	Eigenhaard	Gemeente Amsterdam
Het afhakken van loszittend stucwerk, diverse ruimtes, resten behang verwijderen, diverse tegels in de hal afhakken en granieten randjes bij vloer afhakken	Algemeen	€	Eigenhaard	
Sausklaar Klasse B afwerken plafonds	Algemeen	€	Eigenhaard	
Sausklaar Klasse B afwerken diverse koven	Algemeen	€	Eigenhaard	
Verwijderen en afvoeren van de bestaande vensterbanken	Kantoor	€	Eigenhaard	
Het plaatsen van nieuwe hardstenen vensterbanken onder de ramen		€	Eigenhaard	
Het dichtmaken van het gat in de betonvloer	Activiteitenruimte	€	Eigenhaard	
Het passchaven van diverse binnendeuren	Algemeen	€	Eigenhaard	
Aanbrengen nieuwe koplatten binnendeurkozijnen	Algemeen	€	Eigenhaard	
Leveren en afhangen nieuwe deur, deur onttrekt:	koel en vriesopslagruimte	€	Eigenhaard	
Stucwerk wanden	Algemeen	€	Eigenhaard	
Binnendorpel aanbrengen	kantoor	€	Eigenhaard	
Binnendorpel aanbrengen	Opslagruimte	€	Eigenhaard	
Leveren en monteren hardhouten pinten	Algemeen	€	Eigenhaard	
Binnenschilderwerk <ul style="list-style-type: none"><li>- Schilderwerk gestucte wanden</li><li>- Schilderwerk gevelramen inclusief reparaties</li><li>- Schilderwerk binnendeuren inclusief reparaties</li><li>- sausen van afgewerkte plafonds</li></ul>	Algemeen	€	Eigenhaard	
Vernieuwen standleidingen	Activiteitenruimte	€	Eigenhaard	
Leveren en monteren brandslanghaspel		€	Eigenhaard	
Het terug plaatsen en aansluiten radiatoren	Algemeen	€	Eigenhaard	
Het aanbrengen van een standaard E-installatie, verlichting aansluitpunten, schakelaars en wcd's	Algemeen	€		Voorstel Eigenhaard doet de standaard installatie Gemeente Amsterdam de extra's, de niet standaard installaties
		€		