



## Extra bepalingen werken rond bomen.

De werkzaamheden dienen zodanig te worden uitgevoerd dat bomen en beplantingen zoveel mogelijk worden beschermd, hun groeimogelijkheden niet worden ontnomen, en er op geen enkele wijze gevaar voor de instandhouding van bomen kan ontstaan.

Daartoe dient de vergunninghouder de werkzaamheden uit te voeren met inachtneming van de eisen van de “Bomenposter werken rond bomen”, zoals omschreven in het Handboek Bomen van het Norminstituut Bomen.

De vergunninghouder hoeft in afwijking van de Bomenposter geen door het college goed te keuren werkplan in te dienen, mits hij bij de volgende voorschriften in acht neemt.

- a. de toezichthouder bomen wordt (minimaal) 24 uur vooraf gemeld wanneer en waar in een kwetsbare boomzone wordt gewerkt.
- b. fysieke bescherming boom: indien er met machines (kranen, graven of hijsen e.d.) in de nabijheid van kwetsbare boomzones wordt gewerkt: rondom de boom planken met drain voor demping (vanaf 10 cm tot minimaal 2 m.);
- c. binnen een kwetsbare boomzone mag nooit machinaal worden gegraven.
- d. Opslag (van materialen) is binnen de kwetsbare boomzone niet toegestaan; grond uit de sleuf mag tijdelijk op de boomspiegel worden gelegd, maar niet langer dan 48 uur blijven liggen.
- e. in de kwetsbare zone dienen de werkzaamheden zodanig te worden uitgevoerd dat afzonderlijke boomwortels niet of zo weinig mogelijk worden beschadigd, en er niet of zo weinig mogelijk wortels worden weggehaald. Wortels mogen alleen worden verplaatst als die voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is, en dienen dan altijd zo weinig mogelijk worden verplaatst. Hierbij geldt dat:
  - bundels met wortels mogen niet worden beschadigd en niet worden weggehaald;
  - als de werkzaamheden aan de leiding niet kunnen worden uitgevoerd zonder schade aan te brengen aan bundels met wortels of afzonderlijke wortels groter dan 2,5 cm., is voorafgaande toestemming van de toezichthouder bomen nodig.
- f. in de kwetsbare zone mag uitsluitende met de hand worden gegraven. Stabiliteitswortels (bij oudere bomen dan 30 jaar > 4 cm, bij jonge bomen > 2,5 cm) mogen nooit worden beschadigd of doorgezaagd, omdat de boom dan instabiel, dus gevaarlijk, wordt. Uitgangspunt is dat wortels niet worden verplaatst; In geval van teveel dikke wortels: grond afzuigen;
- g. bij geringe hoeveelheid fijne beworteling (minder dan 20% van totale wortelpakket) niet dikker dan 1 a 1.5 cm, wordt de start van de werkzaamheden onder toezicht uitgevoerd om vertrouwen in de werkwijze te winnen; (zie ook j., k., en l.). Bij een boom die grenst aan gesloten verharding (bv asfalt) geldt dat het wortelpakket zich beperkt en uitstrekt in het deel van de ondergrond dat water en lucht doorlaat, bijvoorbeeld via de stoep naar de voortuinen.
- h. bij teveel fijne beworteling (meer dan 20% van totale wortelpakket) of zware beworteling van bomen, wordt er eerst onderzocht of via een alternatieve werkwijze (inzet zuigwagen, doorschuiven, of alternatief tracé) beschadiging of het weghalen van beworteling kan worden voorkomen.
- i. is een alternatieve werkwijze naar het oordeel van de vergunninghouder redelijkerwijs niet uitvoerbaar is, en is ook alternatief tracé niet beschikbaar, dan dient de vergunninghouder dit te melden bij de opzichter/toezichthouder ondergrond, die een aanwijzing geeft over de wijze van uitvoering of het alternatieve tracé;
- j. wortels die langer dan 1 dag bloot liggen bij droge weersomstandigheden (zon, wind of vorst) toedekken met natte jute ter voorkoming van uitdrogen van deze wortels;

- k. ingedroogde wortels dienen voor verdichting terug gesnoeid te worden; dit geldt uitsluitend voor dunne wortels tot  $\pm 1\text{cm } \varnothing$  die beschadigd zijn en nog uitsteken in de sleuf (zie g.);
- l. als wortels door de werkzaamheden worden beschadigd, dient dit te worden gemeld bij toezichthouder ondergrond. Deze wortels dienen recht te worden afgezaagd of geknipt. Deze werkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd na overleg met en na het verkrijgen van goedkeuring van de toezichthouder bomen;
- m. er mag niet van de vergunning en de tekening worden afgeweken, tenzij de opzichter/toezichthouder ondergrond daarmee vooraf heeft ingestemd;
- n. de aanwijzingen van de opzichter/toezichthouder ondergrond en toezichthouder bomen moeten door de vergunningshouder worden opgevolgd.

5.1.2E [redacted] bomen

5.1.2E [redacted]

5.1.2E [redacted] @utrecht.nl

5.1.2E [redacted]

5.1.2E [redacted] ondergrond

5.1.2E [redacted]

5.1.2E [redacted] @utrecht.nl



5.1.2E [redacted]

5.1.2E [redacted]

5.1.2E [redacted] @utrecht.nl

5.1.2E [redacted]





### Situatie

## VERGUNNINGSTEKENING




E				
D				
C				
B				
A				
Wijz	Omschrijving wijziging	Getekend:	Gezien:	Datum:
Omschrijving project:		Kaartblad nr :	Blad: 1	Aantal bl. 1
<b>VERGUNNINGSTEKENING TBV TE VERNIEUWEN WARMTELEIDINGEN IN DE BRIGITTENSTRAAT-LEPELENBURG IN UTRECHT (2022)</b>		WUP-nummer: 006276	Datum : 21-01-2022	
		Netwerkplan : 206633	Getekend : R.PL4	
		Tek nr:	Gezien : 5.1.2E	
		WUP-006276	Form : A3	
			Schaal : 1:500	
Productsoort:		<b>WARMTE</b> Eneco Warmte & Koude Keulsekade 181, 3534 AC Utrecht Postbus 19020 3001 BA Rotterdam		







Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V.  
T.a.v. de heer 5.1.2E  
Postbus 31  
5384 ZG HEESCH



Behandeld door Mevrouw 5.1.2E  
Doorkiesnummer 14 030  
E-mail Kabels.en.leidingen@utrecht.nl  
Bijlage(n)

Datum 26 maart 2019  
Ons kenmerk HZ\_GROP-19-02269  
Onderwerp Grote opbrekvergunning

Uw Kenmerk: -  
Uw brief van: 23 januari 2019

Verzonden **27 MAART 2019**  
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer 5.1.2E

Hierbij verlenen wij u vergunning, op grond van artikel 6 van de Verordening kabels en leidingen Utrecht 2013, voor **Kabels en leidingen (100 en 500 meter)**.

Deze vergunning is geldig van **1 april 2019 t/m 27 september 2019** voor de volgende locatie(s):  
**Lepelenburg, Lucasbolwerk, Herenstraat, Hienomysplantsoen, Park Lepelenburg te Utrecht.**

Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag bent u aan de gemeente Utrecht een legesbedrag van **€ 794,70** (vrij van BTW) verschuldigd. Een factuur wordt u afzonderlijk toegezonden.

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften:

1. U dient zich te houden aan de bijgevoegde voorschriften en aan bovengenoemde uitvoeringsdata.
2. De uitvoering van dit project is gepland in de hierboven genoemde periode. Indien dit een voorlopige planning is, dient u minimaal twee weken voor start de exacte data voor instemming door te geven aan de projectcoördinator nutsbedrijven:  
e-mail: 5.1.2E @utrecht.nl of 5.1.2E @utrecht.nl.
3. Zolang de onderhavige kabels en leidingen in de grond liggen, moet u deze toestemming op verzoek van de gemeente kunnen tonen.
4. U dient zich te houden aan bijlage 1: Aanvullende voorschriften.

#### Inlichtingen en bezwaarschriftenclausule

##### Heeft u vragen?

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Mevrouw 5.1.2E of met één van haar collega's van de groep vergunningen, telefoon 14 030 of via de e-mail: 5.1.2E @utrecht.nl.

##### Vindt u het besluit om bepaalde redenen onjuist?

Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u digitaal bezwaar maken. Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit vindt u op [www.utrecht.nl/bezwaar](http://www.utrecht.nl/bezwaar). U kunt het bezwaar niet per e-mail insturen.

Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan de burgemeester.

Het adres is:  
Postbus 16200  
3500 CE Utrecht



Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op:

- uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld u hierbij de verzenddatum en het kenmerk van dat besluit of stuur een kopie daarvan mee;
- de reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is.

Met vriendelijke groet,  
Burgemeester en wethouders van Utrecht  
Namens deze,

5.1,2E

M. Prijs

Hoofd Vergunningen



**Bijlage 1: Aanvullende voorschriften.**

De vergunninghouder moet het werk uitvoeren conform de afspraken die gemaakt zijn in het KTV d.d. 13 maart 2019 (zie bijgaand verslag).

T.p.v. de nieuw te leggen leiding c.q. kabel bevindt zich een gemeenteriool, dat schetsmatig in rood op de tekening is aangegeven. De leiding c.q. kabel moet tenminste 2,0 meter uit het hart van dit riool komen te liggen.

Het archeologiebeleid van de gemeente Utrecht is verwoord in de Verordening op de Archeologische Monumentenzorg (2009), die gekoppeld is aan de gemeentelijke archeologische waardenkaart. Op de waardenkaart is per zone vastgelegd welke archeologische verwachting een gebied heeft. Het plangebied ligt in een zone met een hoge archeologische waarde. Voor bodemingrepen groter dan 50 m<sup>2</sup> en dieper dan 50 cm beneden het huidige maaiveld geldt dat een archeologisch vooronderzoek en/of een archeologievergunning verplicht is.

Het bestaande leidingtracé ligt ter plaatse van Lepelenburg exact over de stadsmuur en torens. Bij het aanleggen van het nieuwe leidingtracé wordt dieper ontgraven. De werkzaamheden reiken over de vrijstellingsgrens van de zone met hoge archeologische waarde. Een archeologievergunning is daarom noodzakelijk. De werkzaamheden dienen archeologisch begeleid te worden.

Verzocht wordt om contact op te nemen met afdeling Erfgoed via [archeologie@utrecht.nl](mailto:archeologie@utrecht.nl) en/of via 030-286 27 56.



## ALGEMENE VOORSCHRIFTEN voor OPBREKINGEN t.b.v. KABELS en LEIDINGEN

NB:

- onder vergunning wordt hierna mede verstaan instemmingsbesluit zoals bedoeld in de Telecomwet.
- deze algemene voorschriften gelden op voorhand ook voor kleine opbrekingen (tracés van minder dan 25 mtr lengte) en voor calamiteiten die onmiddellijke afhandeling behoeven.
- calamiteiten dienen binnen één werkdag na opbreken van de grond gemeld te worden bij de projectcoördinator nutsbedrijven (zie hierna onder algemeen: contactpersoon gemeente).

### ALGEMEEN

#### Eigendom

De door vergunninghouder gelegde kabels en leidingen incl. toebehoren zijn en blijven eigendom van vergunninghouder.

#### Aansprakelijkheid

Vergunninghouder is volledig aansprakelijk voor schade die ontstaat vanwege de vergunde werkzaamheden. De gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

#### Ketenaansprakelijkheid V&G-aspecten

Vanaf 1 januari 2017 is er een aanvulling van kracht betreffende het Arbeidsomstandighedenbesluit met aanpassingen bouwprocesbepalingen - Besluit 495.

De vergunninghouder dient in verband hiermee inzake de veiligheid- en gezondheids- (V&G) aspecten, ook in ketenaansprakelijkheid, aantoonbaar betrokken zijn tijdens de realisatie van werkzaamheden.

#### Kosten

Vergunninghouder betaalt alle kosten die voortvloeien uit de vergunde werkzaamheden en bijbehorende voorschriften, inclusief de kosten voor definitieve herstrating en de opruimkosten vanwege beëindiging van de vergunning.

Kosten die de gemeente in eerste instantie heeft gemaakt of haar in rekening zijn gebracht, worden op eerste aanzegging vergoed door de vergunninghouder.

Bij een opbreking in verharding, die minder dan 3 jaar geleden is aangebracht, moet de vergunninghouder de opbreking van band tot band/gevel laten herstellen.

#### Geldigheid vergunning

Indien vergunninghouder zich niet houdt aan deze algemene, en eventueel aanvullend gestelde voorschriften, kan de gemeente de vergunning intrekken en de oorspronkelijke situatie herstellen voor rekening van vergunninghouder.

Indien de opbreking niet op de vooraf overeengekomen uitvoeringsdata wordt gestart en uitgevoerd, vervalt de vergunning in ieder geval, tenzij sprake is van aantoonbare overmacht, ter beoordeling van de gemeente.

#### Einde vergunning

Bij eventuele beëindiging van deze vergunning ruimt de vergunninghouder de krachtens deze vergunning gemaakte werken op. Hiervoor geldt dezelfde procedure als voor het aanleggen van de werken: vergunningaanvraag, enz.

#### Contactpersoon gemeente

De in de voorschriften genoemde projectcoördinator nutsbedrijven is als volgt bereikbaar:

- telefonisch: 030 - 286 84 00, of mobiel: 5.1.2E
- fax: 5.1.2E
- mail: 5.1.2E@utrecht.nl



## VÓÓR DE START VAN HET WERK

### Melding start werk

Tenzij al in de vergunningaanvraag de exacte datum van het werk staat aangegeven, meldt de vergunninghouder uiterlijk 2 weken voor de voorgenomen startdatum deze datum aan de projectcoördinator nutsbedrijven; deze stemt de datum af met TVU ter goedkeuring. Pas na goedkeuring door de projectcoördinator ligt de startdatum vast, en kan vervolgens hiervan niet meer worden afgeweken tenzij sprake is van overmacht.

### Omwonenden en Wijkbureau

De vergunninghouder informeert de aangrenzende bewoners en bedrijven en de wijkopzichter voldoende tijdig over de aard en de duur van de werkzaamheden, zodat zij nog schadebeperkende maatregelen kunnen treffen.

### Kolk- en huisaansluitingen

Voor de juiste ligging van straatkolk- en huisaansluitingen neemt de vergunninghouder contact op met Centraal Technisch Onderhoud van Stadsbedrijven-Stedelijk Beheer (tel.nr: 030-286 4751).

### Asfalt

Alvorens in asfalt te gaan, dient de vergunninghouder eerst met de projectcoördinator nutsbedrijven contact op te nemen.

## TIJDENS HET WERK

### Kabels en leidingen van anderen

Kabels en leidingen van de gemeente Utrecht en derden moeten bereikbaar blijven zonder hinder van kabels / leidingen of bijbehorende onderdelen van de vergunninghouder te ondervinden, tenzij anders overeengekomen met de betreffende eigenaren.

### Contacten bij onvoorziene situaties

In de volgende gevallen neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met de gemeente, en legt het werk in afwachting van antwoord stil:

afstand van kabel / leiding tot:

kant boom < vergunde afstand:

kant waterleiding < 0,5 meter:

kant elektr.leiding < 0,5 meter:

hart riolering < 1,5 meter

archeologische overblijfselen

bodemverontreiniging

Stadsbedrijven, Stedelijk Beheer, telf. 286 75 41

Vitens, technisch beh. & ond.: telf. 0800-0359

ENECO, telf. 297 63 13

Stadsbedrijven, Stedelijk Beheer, telf 286 47 51

REO erfgoed, cultuurhistorie, telf. 286 39 90

projectcoördinator nutsbedrijven (zie algemeen)

### Tekeningen en spitprofielen

Tijdens de uitvoering dienen op het werk spitprofielen en tekeningen aanwezig te zijn met daarop aangegeven de kabels en/of leidingen van derden nabij het tracé. Op verzoek van de toezichthouder van Stadswerken dient de vergunninghouder deze gegevens te overhandigen en de kabels en/of leidingen van derden te traceren. Indien de vergunninghouder niet direct aan dit verzoek gehoor kan geven, zullen diens werkzaamheden worden stopgezet.

### Navolging aanwijzingen gemeente en politie

Alle door of vanwege de gemeente en / of politie te geven aanwijzingen tijdens de uitvoering van het werk dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd.

### Herstel sleuf op dezelfde dag

Is met de uitvoering van het werk eenmaal begonnen, dan moet dit ononderbroken worden voortgezet en in de kortst mogelijke tijd worden beëindigd. In de binnenstad moet, vóór het weekend en vóór koopavonden aan het eind van de werkdag de sleuf weer worden aangevuld met zand en de opgebroken verharding worden hersteld. In andere gevallen beslist de projectcoördinator nutsbedrijven wanneer de sleuf uiterlijk dichtgemaakt moet zijn.

### Minimale hinder

De werkzaamheden moeten zo worden uitgevoerd dat het verkeer (incl. voetgangers etc.) daardoor zo min mogelijk wordt belemmerd en niet in gevaar wordt gebracht.

#### Waarschuwborden en afzetverlichting

Bij wegoptbrekingen dienen waarschuwborden en afzetverlichting te worden aangebracht en onderhouden overeenkomstig CROW-publicatie 96-b: "Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom", 2e herziene druk, alsmede de daarna verschenen aanvullende eisen (CROW-infobladen Werk in Uitvoering)

#### Breuk

Het opbreken van bestratingmaterialen dient zorgvuldig te worden uitgevoerd.

#### Opvulmateriaal sleuf

De uit de sleuf vrijkomende specie mag slechts voor aanvulling worden gebruikt indien het schoon zand betreft. Overblijvende specie c.q. puin wordt eigendom van de vergunninghouder en moet op zijn kosten worden afgevoerd. De aanvulling van de leidingsleuven in de verhardingen moet met zand geschieden, waarbij het zandbed onder de rijwegverharding ten minste 80 cm en onder de overige verhardingen tenminste 40 cm moet bedragen.

#### Verdichtingslagen

Ontgravingen meer dan 40 cm diep behoren in lagen van 30 cm verdicht te worden.

#### Opvulling sleuf in groenvoorzieningen

De aanvulling van de leidingsleuven in groenvoorzieningen moet zodanig geschieden dat de bovenste 50 cm ontgraven grond op dezelfde plaats wordt teruggebracht. Alle voor de aanvulling te gebruiken grond- en zandsoorten alsmede de te bezigen verdichtingmethode voor zandaanvullingen behoeven de goedkeuring van Stadswerken.

#### Werkkelders

Voor werkzaamheden aan het weglichaam boven de werkkelders gelden de volgende aanvullende voorwaarden en eisen:

grondverdichting boven de gewelven mag niet anders plaatsvinden dan door inwateren.

Voor het egaliseren van de bestrating mag slechts een lichte triller gebruikt worden met een maximum gewicht van 60 kg en een doorslaggewicht van maximaal 50 mm.

#### Rommel opruimen

Dagelijks aan het eind van de werkdag, en na beëindiging van de werkzaamheden voert de vergunninghouder alle restmaterialen af.

#### Materiaalopslag

De materialen moeten afgesloten worden opgeslagen indien er enige kans bestaat dat derden deze materialen verspreiden en/of meenemen.

#### Tijdelijk herstraten

Tenzij in overleg met de projectcoördinator nutsbedrijven tot onmiddellijk definitief herstraten wordt besloten, moet de vergunninghouder voorafgaand daaraan de opbreking tijdelijk herstraten.

Hierbij geldt:

- sleuven in asfalt worden dichtgeblokt met klinkers;
- klinkers in de rijweg worden in verband teruggelegd.

#### Werk gereed melden

De vergunninghouder hoeft alleen aan TVU het werk gereed te melden, als het werk eerder klaar is dan vooraf afgesproken.

#### Uitlopen van het werk

Zodra duidelijk is dat het werk langer gaat duren dan vooraf gegund, meldt vergunninghouder dit aan de projectcoördinator nutsbedrijven. Deze bespreekt de uitloop met TVU, waarna vergunninghouder meegedeeld of het werk afgemaakt mag worden dan wel op een later datum moet worden afgemaakt.

### **NA HET WERK**

#### Meldingsformulier

Binnen 15 werkdagen na beëindiging van het werk meldt de vergunninghouder het werk schriftelijk gereed bij de projectcoördinator nutsbedrijven door middel van een meldingsformulier. Op dit



formulier staat de specificatie van de opbreking, en daarmee van het te verrichten herstel. Op het meldings-formulier moet tevens het vergunningnummer van de opbreking zijn vermeld.

Het meldingsformulier is te vinden op de VNG-site. Zoek naar:  
Vng/thema's/ruimte en wonen/ kabels en leidingen/herstraattarieven 20.. beschikbaar. Daarna kiezen voor Rekenprogramma 20.. (excel)  
Het vergunningnummer is te vinden in de koptekst van de opbrekvergunning die door de gemeente vooraf is (en moet zijn) verleend.

Daarna berust het onderhoud van de leidingsleufverharding bij Stadsbedrijven. Het definitief herstel van de verharding wordt door Stadsbedrijven uitgevoerd, voor rekening van de opbrekende partij.

#### Verlegging

Indien de ligging, de plaats of de aard van de krachtens deze vergunning aanwezige kabel of leidingen dient te worden gewijzigd naar aanleiding van de uitvoering of wijzigingen van werken op, onder of in de openbare ruimte welke door de gemeente noodzakelijk wordt geacht, komen de kosten daarvan voor rekening van de vergunninghouder, met inachtneming van eventueel overeengekomen nadeelcompensatieregelingen

### **AANVULLEND VOORSCHRIFT VOOR KASTEN**

De aanvrager dient voordat tot (ver)plaatsing c.q. vergroting van de kast(en) wordt overgegaan aan de projectcoördinator nutsbedrijven een schriftelijke verklaring te overleggen, waaruit blijkt dat de onder bovengenoemd punt perceelbewoners/-gebruikers/-eigenaren akkoord gaan met de voorgenomen (ver)plaatsing c.q. vergroting van de voorgenomde kast(en).

### **AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN VOOR HANDHOLES**

#### Melding vooraf:

De projectcoördinator moet minimaal één dag voorafgaand aan de plaatsing bericht worden, zodat hij bij de plaatsing aanwezig kan zijn.

#### Ontgraving:

De exacte plaats van de handhole moet ten allen tijde in overleg met de projectcoördinator nutsbedrijven worden vastgesteld. Nadat het gat ten behoeve van de handhole is ontgraven dient de opzichter van de Gemeente Utrecht in de gelegenheid te worden gesteld aanwezig te zijn bij de daadwerkelijke plaatsing van de handhole.

#### Vervallen van instemming:

Tijdens de uitvoering kan alsnog de instemming voor de aangevraagde locatie worden ingetrokken als blijkt dat plaatsing tot onoverkomelijke problemen voor de gemeente Utrecht of derden leidt. In overleg zal dan een alternatief worden gezocht.

#### Verplaatsing:

Handholes dienen voor rekening van de vergunninghouder op verzoek van de gemeente te worden verplaatst of verwijderd ten behoeve van gemeentelijke werken conform artikel 5.7 van de Telecomwet.

#### Hinder:

Afgaande en inkomende buizen moeten onder de eventueel aanwezige kabels en/of leidingen van derden door worden gelegd.

Handsholes mogen niet nabij aansluitingen van Riolerings- en Nutsbedrijven en Telecombedrijven geplaatst worden. Minimale afstand is 1.00 mtr. Wanneer niet aan deze eis kan worden voldaan, dient contact te worden opgenomen met de betreffende eigenaar van de aansluiting.

Handholes en/of de ingaande en uitgaande buizen mogen geen hinder veroorzaken voor de bereikbaarheid van kabels en/of leidingen en bijbehorende onderdelen van de infrastructuur van derden en de gemeente Utrecht. De vergunninghouder is hiervoor te allen tijde verantwoordelijk.

#### Deklaag:

Bij handholes onder maaiveld is de minimale deklaag tussen de handhole en de verharding 25 cm.

Uitwendige breedte:

De maximaal toegestane uitwendige breedte van de handhole is 70 cm. Indien deze niet toepasbaar is door ruimtegebrek een andere locatie bepalen of meerdere handholes van een kleiner formaat toepassen. Bij handholes van afwijkend formaat deze vooraf ter goedkeuring aan de wegbeheerder voorleggen.

Rijweg:

Bij plaatsing in de rijweg of een onderdeel daarvan moet er een garantie worden afgegeven dat alle soorten wegverkeer over de plaats van de handhole kunnen rijden of erop staan zonder dat daardoor verzakkingen ontstaan in de rijweg als gevolg van bezwijken of verzakken van de handhole.

Hoogte:

De vergunninghouder draagt zorg voor het beheer van de handhole, waaronder het op eerste aanzegging van de wegbeheerder op de juiste hoogte stellen van de handhole.

**GEHANTEERDE AFKORTINGEN**

TVU	Tijdelijke Verkeersmaatregelen Utrecht
CROW	Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving (te Ede)
REO	Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling van de gemeente Utrecht

SvdW, 030527 (wijz. 180219)



2.4

5.1.2E (5.1.2E)  
5.1.2E heeft gisteren overleg gehad met 5.1.2E afgesproken is om de bushalte naar de Wittevrouwensingel te verplaatsen want daar is minder auto- en fietsverkeer. De bus halteert wederom op het fietspad en deels op de rijbaan. Verder zijn er geen wijzigingen.

Commentaar/randvoorwaarden Kernteam Tijdelijke Verkeersmaatregelen	
Uitvoeringsperiode	25 maart t/m 12 april 2019 (mits VRI-tijdig kan worden aangepast)
Vraag	Antwoord
SB/BORG/Wegbeheer (5.1.2E schriftelijk)	
Versmalling voor de fietsers bij de bushalte goed inleiden. (587.7)	
Fietsers goed van busbaan naar fietspad geleiden (niet over natuursteen heen, want dat kan glad zijn bij schuin oversteken). (587.7)	
Mobiliteit (5.1.2E)	
Vorige keer is afgesproken dat de fietser weer het fietspad op gestuurd moet worden.	Ja, die infra-aanpassing wordt alsnog aangepast op de tekening. (587.7)
Advies KTV	Positief; de nieuwe tekening wordt naar TVU gestuurd en in LTC gezet. (587.7)

ACTIELIJST 2.4 LUCASBOLWERK	
(587) 7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Versmalling voor fietsers bij bushalte goed inleiden</li> <li>Fietsers goed van busbaan naar fietspad geleiden (niet over natuursteen heen)</li> <li>Fietsers teruggeleiden naar fietspad</li> <li>Aangepaste tekening naar TVU sturen en in LTC zetten</li> </ul>

2.5

Eneco Lepelenburg e.o. (5.1.2E)

5.1.2E licht toe dat de leiding van Eneco van 1949 is en afgeschreven is. Het Lepelenburg is een gevoelig park in Utrecht. Wij hebben al in januari met de gemeenteopzichters, belanghebbenden en bomenmensen een verkennend rondje gelopen om hun wensen aan te horen. We zijn gaan plannen om evenementen heen en verkeersplannen opgesteld.

5.1.2E licht de tekeningen toe:

#### FASE 1

Afsluiting Herenstraat gedurende 2 dagen. Er wordt een omleiding ingesteld voor autoverkeer via de Nieuwegracht, Abstederbrug en Maliesingel. Het fietsverkeer krijgt een kortere omleiding, door de wijk heen.

Commentaar/randvoorwaarden Kernteam Tijdelijke Verkeersmaatregelen	
Uitvoeringsperiode	Start vanaf 15 of 23 april 2019 (afhankelijk van vergunningen etc.), duur: 2 dagen.
Vraag	Antwoord
SB/BORG/Wegbeheer (5.1.2E schriftelijk)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor beide opslagterreinen moet een uitwegvergunning worden aangevraagd. Deze moet voldoen aan de richtlijnen van de CROW.</li> <li>De omgeving van de vergunde opslagterreinen moeten ook nulgemeten worden. Nulmeting naar wegbeheer zenden.</li> <li>Anders dan vergund, mag u de weg niet beschadigen. Graag ook deze omgeving nulmeten en toe laten komen aan wegbeheer. Schade in overleg met wegbeheer herstellen.</li> <li>Besteed voldoende zorg aan het goed faciliteren van fietsers. Maar ook aan voetgangers, met name die met een beperking.</li> </ul>	Opmerkingen worden meegenomen. (586.8)
VRU/Brandweer (5.1.2E)	
Heeft moeite met omdraaien eenrichtingsverkeer bij Brigittenstraat i.v.m. bereikbaarheid van het hele gebied; aanrijdroute heeft voor ons prioriteit.	Er zijn weinig alternatieven want de Kromme Nieuwegracht is door de infra-aanpassing nu afgesloten.



Kan dit werk worden uitgesteld, want de Kromme Nieuwegracht zit nog 1-2 jaar dicht.	Nee; vorig jaar is een boom omgevallen door de slechte staat van de leiding, dus hij moet echt vervangen worden.
We moeten nu langer door de binnenstad rijden om in deze wijk te komen. Bovendien zijn er aslastbeperkingen op de grachten, dus wij willen daar liever niet overheen tenzij het niet anders kan. Omdat de Kromme Nieuwegracht al dicht zit, vallen we van de ene wegversperring in de andere. Zijn er mogelijkheden om het 's avonds en 's nachts met rijplaten dicht te maken?	Nee, het is een lasgat om de leiding uit bedrijf te nemen en dat ligt in het midden van de weg. Het gaat om een korte periode van 2 dagen.
<b>Politie (5.1.2E)</b>	
Pleit ervoor om de afzetting te plaatsen bij de Nieuwegracht, want daar is geen doorgaand verkeer. Dan hoeft het eenrichtingsverkeer in de Brigittenstraat niet omgedraaid te worden. 5.1.2E dat heeft wel onze voorkeur; een langere route wijk uit is minder problematisch.	Ja, dat is een optie.
<b>Tijdelijke Verkeersmaatregelen (5.1.2E)</b>	
Kromme Nieuwegracht is afgesloten, ook voor fietsers; graag afstemmen met directievoerder van dat werk; 5.1.2E (5.1.2E @utrecht.nl).	Prima. (587.8)
Adviseert t.b.v. veiligheid werknemers verkeersregelaar neer te zetten tijdens werktijden i.v.m. fietsers.	Ja. (587.8)
<b>Mobiliteit (5.1.2E)</b>	
Omdraaien rijrichting Oudekamp is wel akkoord; dan kunnen bewoners vanaf de Herenstraat een rondje rijden.	We komen hiermee tegemoet aan de bewoners.
In Brigittenstraat huidige rijrichting handhaven.	
Kunnen voetgangers wel langs het werkvak? Minimale doorloopbreedte is 1,2m.	Ja, dat kunnen we faciliteren.
Maak dan wel fietssluisen om fietsverkeer over het trottoir tegen te gaan (zigzagbeweging).	Ja. (587.8)
Mist een aantal fietsomleidingen. 5.1.2E omleiding via Kromme Nieuwegracht is waarschijnlijk niet mogelijk.	Die worden aangevuld en nagestuurd. (587.8) We gaan nogmaals buiten kijken.
<b>Advies KTV</b>	Positief; afzetting wordt geplaatst bij Nieuwegracht en huidige rijrichting Brigittenstraat blijft gehandhaafd. (587.8)

**FASE 2**

Tracé in het park; het park is niet bereikbaar voor voetgangers.

Commentaar/randvoorwaarden Kernteam Tijdelijke Verkeersmaatregelen	
Uitvoeringsperiode	Duur: 57 werkdagen, mede i.v.m. archeologie. Planning volgt. (587.8)
Vraag	Antwoord
<b>Tijdelijke Verkeersmaatregelen (5.1.2E)</b>	
Wijkopzichter graag hierbij betrekken i.v.m. onderhoud.	Ja, we hebben al contact met 5.1.2E 5.1.2E en 5.1.2E
<b>Mobiliteit (5.1.2E)</b>	
Gezien lange duur en grote omleiding voor mindervaliden kan wellicht aan noordzijde met platen tijdelijke voorziening worden gemaakt voor voetgangers. 5.1.2E wijst erop dat deze oplossing wel stroef en vlak moet zijn.	Pas als we voorbij het verbrede deel in het werkvak zijn, kan een stuk worden teruggeven gezien het hoogteverschil. (587.8)
<b>Advies KTV</b>	Positief, met de gemaakte opmerkingen.

**FASE 3**

Duur: 5 werkdagen. Er moeten 2 parkeervakken opgeheven worden. Er wordt een bermafzetting geplaatst.  
Het KTV gaat hiermee akkoord.



#### FASE 4

Van vrijdagmiddag 18.00 uur tot plm. 22 uur en zaterdag tot 16.00 uur.

Commentaar/randvoorwaarden Kernteam Tijdelijke Verkeersmaatregelen	
Uitvoeringsperiode	Planning volgt; vrijdag/zaterdag. (587.8)
Vraag	Antwoord
<b>Politie (5.1,2E)</b>	
Kunnen fietsers aan de onderkant langs het werkvak?	Ja; via de Herenstraat het bochtje Lepelenburg in. Ze kunnen niet de brug over, maar wel naar rechts en naar links.
Kunnen ze ook het Hieronymusplantsoen nog op?	Dat is afgesloten, maar fietsers en voetgangers kunnen erlangs.
<b>Mobiliteit (5.1,2E)</b>	
Voetgangers moeten dus met de fietsers mee. Kan een voetganger komende vanaf de Herenbrug naar het park?	Ja, voetgangers kunnen er omheen.
Dit is een van de bevoorradingsroutes voor het centrum.	Het bezorgverkeer kan mee in de omleiding.
Check of lang verkeer ook overal kan komen.	Ja. (587.8)
Omleidingsroute B moet in deze fase verder doorgezet worden.	Wordt aangepast. (587.8)
Op fietsomleidingsborden "centrum" vervangen in "station" (Herenroute).	Wordt aangepast. (587.8)
<b>Advies KTV</b>	
Positief, met de gemaakte opmerkingen.	

#### FASE 5/6

De infra-aanpassingen of verkeersomleidingen zijn minimaal. Alleen voetgangers moeten oversteken en er wordt een aantal parkeerplekken opgeheven

Commentaar/randvoorwaarden Kernteam Tijdelijke Verkeersmaatregelen	
Uitvoeringsperiode	14 werkdagen; planning volgt. (587.8)
Vraag	Antwoord
<b>VTH (5.1,2E)</b>	
Gaat intern overleggen over het vergunninghoudersparkeren. (587.9)	Prima.
<b>Communicatie (5.1,2E)</b>	
Geldt dat ook voor het Hieronymusplantsoen?	Daar worden maar 2 parkeerplekken opgeheven.
<b>Advies KTV</b>	
Positief.	

#### FASE 7

Net als in de vorige fase worden enkele parkeerplekken opgeheven. Voetgangers moeten oversteken.

Commentaar/randvoorwaarden Kernteam Tijdelijke Verkeersmaatregelen	
Uitvoeringsperiode	10 werkdagen; planning volgt. (587.8)
Vraag	Antwoord
<b>VTH (5.1,2E)</b>	
Gaat intern overleggen over het vergunninghoudersparkeren. (587.9)	De 2 elektrische oplaadpalen laten we vrij en het overige betaald parkeren nemen we in beslag.
<b>Tijdelijke Verkeersmaatregelen (5.1,2E)</b>	
Er moet afstemming plaatsvinden m.b.t. evenementen (VTH, 5.1,2E).	Daar zijn al gesprekken over.
<b>Advies KTV</b>	
Positief.	

#### FASE 8

Gedeeltelijke afsluiting van Lepelenburg.

Commentaar/randvoorwaarden Kernteam Tijdelijke Verkeersmaatregelen	
Uitvoeringsperiode	20 werkdagen; planning volgt. (587.8)
Vraag	Antwoord
<b>Mobiliteit (5.1,2E)</b>	



Het wordt doodlopend, maar hoe kom je daar dan weg? Er moet een omleiding aangegeven worden naar de Maliesingel.	Wordt aangepast. (587.8)
<b>Advies KTV</b>	Positief, mits de omleiding wordt doorgetrokken.

- **FASE 9**  
Werkzaamheden gedurende 1 dag op hoek Lepelenburg/Herenstraat; in verband met geluidsoverlast door slijpen en lassen wordt dit overdag uitgevoerd. Dezelfde opmerking als in fase 1 over het opheffen van de eenrichtingsstraat wordt meegenomen.  
Het KTV gaat akkoord.

- **FASE 10:**  
Vergelijkbaar met fase 1; dezelfde opmerkingen worden meegenomen.

Commentaar/randvoorwaarden Kernteam Tijdelijke Verkeersmaatregelen	
Uitvoeringsperiode	5 werkdagen; planning volgt. (587.8)
Vraag	Antwoord
<b>Mobiliteit (5.1.2E)</b>	
Fietsomleiding loopt via de Oudekamp, maar dat straatje is erg smal. (idem fase 1)	We zullen het bord naar de kruising erboven verplaatsen (Brigittenstraat). (587.8)
De om-en-omregeling heeft een bijzondere vorm.	Ja, die is minimaal maar wel goed overzichtelijk en conform CROW. Er staat ook een verkeersregelaar bij. Anders zou er een afsluiting komen van een van de straten.
<b>Advies KTV</b>	Positief, met de gemaakte opmerking.

- **FASE 11 (OPSLAGLOCATIE)**  
De grond van alle locaties moet afgevoerd worden naar een depot op het Malieblad. Er is een IOG-aanvraag gedaan voor 117 werkdagen. Er worden 2 verkeersregelaars ingezet voor het begeleiden van het in- en uitrijdende werkverkeer en om het overige verkeer in de gaten te houden. Er wordt een aantal parkeervakken opgeheven.  
Op Lepelenburg komt ook een opslag voor die duur (oranje vak).

Commentaar/randvoorwaarden Kernteam Tijdelijke Verkeersmaatregelen	
Uitvoeringsperiode	117 werkdagen (gehele periode); planning volgt. (587.8)
Vraag	Antwoord
<b>Tijdelijke Verkeersmaatregelen (5.1.2E / 5.1.2E)</b>	
Het Hinderanalyse team vindt het huidige voorstel gevaarlijk en verzoekt werkverkeer een rondje te laten rijden om het Malieblad heen en achteruit het terrein op te steken.	Wordt aangepast. (587.8)
Maak de grondopslag niet te hoog zodat de zichtlijnen goed blijven (max 1,2m i.v.m. automobilisten en fietsers). (587.8)	De inrit moet vrij blijven voor ons verkeer, dus de ronding blijft vrij en verder blijft de hoogte beperkt.
Het opslagterrein mag niet als parkeerplek gebruikt worden, want dan ontnemen we ook het zicht van de weggebruikers.	Ja, we passen open bouwhelken toe en geen Cityfence en het depot komt zoveel mogelijk in de hoek.
Bekijk ook goed waar je de keten neerzet.	Ja. (587.8)
Informeer 5.1.2E m.b.v. de afvalinzameling. (5.1.2E @utrecht.nl)	Ja. (587.8)
<b>VTH (5.1.2E)</b>	
Er is alleen een IOG aangevraagd voor het Malieblad; niet voor Lepelenburg.	Die volgt nog (587.8), maar het Malieblad heeft voor ons prioriteit en is noodzakelijk voor onze werkzaamheden.
Zijn jullie op de hoogte van de Maliebaankermis en dat alles dan weg moet?	Ja, dit wordt afgestemd met Evenementen. (587.8)
<b>Politie (5.1.2E)</b>	
Wijst erop dat veel bomen staan, die heilig zijn in Utrecht.	De bomen vallen buiten onze afzetting.
Maar als er hekken in de buurt komen, neem dan maatregelen ter bescherming van de bomen.	Ja. (587.8)
<b>Communicatie (5.1.2E)</b>	



Het Malieblad wordt heringericht eind 2019/begin 2020.	Wij zijn klaar voor het stookseizoen (1 oktober).
De omwonenden hebben al enige tijd allerlei overlast; organiseer een bewonersavond om hen te informeren. (587.8)	Op 21 maart is er een bewonersavond in de Stadsschouwburg.
Wijkbureau binnenstad informeren ( <a href="mailto:binnenstad@utrecht.nl">binnenstad@utrecht.nl</a> ). (587.8)	
Bewoners en bedrijven in het gebied tijdig informeren. (587.8)	
Fietzersbond informeren over overlast op hoofdfietsroute ( <a href="mailto:communicatie@fietzersbondutrecht.nl">communicatie@fietzersbondutrecht.nl</a> ) (587.8)	
Bij het Hieronymusplantsoen is een nieuwe steiger gekomen t.b.v. rondvaartboten.	Wordt gecheckt; waarschijnlijk is dit aan de andere kant (Stadsbuitengracht). (587.8)
Wordt het Zocherpark ook gesloten voor voetgangers? (587.8)	Nee.
KCC informeren. <a href="mailto:klantencontactcentrum@utrecht.nl">klantencontactcentrum@utrecht.nl</a> (587.8)	
<b>Mobiliteit (5.1.2E)</b>	
Solgu informeren ( <a href="mailto:info@solgu.nl">info@solgu.nl</a> ) want aantal routes vervalt en mindervaliden moeten aantal keer naar overkant etc. (587.8)	
<b>Advies KTV</b>	Positief, met de gemaakte opmerkingen. De planning en de aangepaste tekeningen worden naar TVU gestuurd/in LTC gezet. (587.8)

#### ACTIELIJST 2.5 LEPELENBURG

(587) 8	<p><u>Fase 1:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fietsomleidingen checken, aanvullen en nasturen</li> <li>• Verkeersregelaars inzetten tijdens werktijden</li> <li>• Voetgangers faciliteren (min. doorloopbreedte 1,2m)</li> <li>• Fietssluisen aanbrengen op trottoir</li> <li>• Afzetting plaatsen bij Nieuwegracht, huidige rijrichting Brigittenstraat handhaven (ook in fase 9)</li> </ul> <p><u>Fase 2:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planning toesturen</li> <li>• Zodra dit mogelijk is voetgangers faciliteren aan noordzijde</li> </ul> <p><u>Fase 4:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check of lang verkeer ook overal kan komen</li> <li>• Omleidingsroute B verder doorzetten</li> <li>• Op fietsomleidingsborden "centrum" vervangen in "station"</li> </ul> <p><u>Fase 8:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omleiding doortrekken tot Maliesingel</li> </ul> <p><u>Fase 10:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fietsomleidingsbord verplaatsen naar kruising Brigittenstraat (ook in fase 1)</li> </ul> <p><u>Fase 11:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkverkeer rondje rijden om Malieblad en achteruit werkterrein opsteken</li> <li>• Zorg voor goede zichtlijnen (geen hoge grondopslag, niet parkeren, strategische plaats keet)</li> <li>• <b>5.1.2E</b> informeren m.b.t. afvalinzameling</li> <li>• IOG aanvragen voor opslagterrein Lepelenburg</li> <li>• Boombeschermingsmaatregelen nemen nabij hekken</li> <li>• Bewonersavond organiseren</li> <li>• Wijkbureau binnenstad informeren</li> <li>• Bewoners en bedrijven in gebied tijdig informeren</li> <li>• Fietzersbond informeren</li> <li>• Locatie aanlegsteiger nagaan</li> <li>• KCC informeren</li> <li>• Solgu informeren</li> </ul> <p><u>Algemeen:</u></p>	
---------	---	--



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Opmerkingen wegbeheerder meenemen (uitwegvergunningen aanvragen, nulmeting doen van bouwterrein en van de weg, fietsers faciliteren)</li><li>• Afstemmen met 5.1.2E 5.1.2E werkzaamheden Kromme Nieuwegracht (5.1.2E @utrecht.nl)</li><li>• Afstemmen met VTH/Evenementen over Maliebaankermis etc.</li><li>• Planning naar TVU sturen</li><li>• Aangepaste tekeningen in LTC zetten</li></ul>	
(587) 9	Gevolgen voor vergunninghouders intern bespreken (fase 5/6)	5.1.2E







**Door Raghda om 07:32,27-3-19**

1370.45550

1370:45575

1370.45600

2650 2000 1000 500 250 125 62.5 31.25 15.625 7.8125 3.90625 1.953125 0.9765625 0.48828125 0.244140625 0.1220703125 0.06103515625 0.030517578125 0.0152587890625 0.00762939453125 0.003814697265625 0.0019073486328125 0.00095367431640625 0.000476837158203125 0.0002384185791015625 0.00011920928955078125 0.000059604644775390625 0.0000298023223876953125 0.00001490116119384765625 0.000007450580596923828125 0.0000037252902984619140625 0.00000186264514923095703125 0.000000931322574615478515625 0.0000004656612873077392578125 0.00000023283064365386962890625 0.000000116415321826934814453125 0.0000000582076609134674072265625 0.00000002910383045673370361328125 0.000000014551915228366851806640625 0.0000000072759576141834259033203125 0.00000000363797880709171295166015625 0.000000001818989403545856475830078125 0.0000000009094947017729282379150390625 0.00000000045474735088646411895751953125 0.000000000227373675443232059478759765625 0.0000000001136868377216160297393798828125 0.00000000005684341886080801486968994140625 0.000000000028421709430404007434844970703125 0.0000000000142108547152020037174224853515625 0.00000000000710542735760100185871124267578125 0.000000000003552713678800500929355621337890625 0.0000000000017763568394002504646778106689453125 0.00000000000088817841970012523233890533447265625 0.000000000000444089209850062616169452667236328125 0.0000000000002220446049250313080847263336181640625 0.00000000000011102230246251565404236316680908203125 0.000000000000055511151231257827021181583404541015625 0.0000000000000277555756156289135105907917022705078125 0.00000000000001387778780781445675529539585113525390625 0.0000000000000069388939039072283776476979255676171875 0.00000000000000346944695195361418882384896278380859375 0.000000000000001734723475976807094411924481391904296875 0.0000000000000008673617379884035472059622406959521484375 0.00000000000000043368086899420177360298112034797607421875 0.000000000000000216840434497100886801490560173988037109375 0.0000000000000001084202172485504434007452800869940185546875 0.00000000000000005421010862427522170037264004349700927734375 0.000000000000000027105054312137610850186320021748504638671875 0.0000000000000000135525271560688054250931600108742523193359375 0.00000000000000000677626357803440271254658000543712615966796875 0.000000000000000003388131789017201356273290002718563079833984375 0.00000000000000000169406589450860067813664500135928153991696875 0.0000000000000000008470329472543003390683225006796407699584984375 0.00000000000000000042351647362715016953416125033982038497924921875 0.000000000000000000211758236813575084767080625169910192489624609375 0.0000000000000000001058791184067875423835403125849550962448123046875 0.00000000000000000005293955920339377119177015629247754812240615234375 0.000000000000000000026469779601696885595885078146238774061203076171875 0.0000000000000000000132348898008484427979425390731168870306015380859375 0.00000000000000000000661744490042422139897126953655844351530076904296875 0.000000000000000000003308722450212110699485634768279221757650038021484375 0.0000000000000000000016543612251060553497428173841396108788250019007421875 0.00000000000000000000082718061255302767487140869206980543941250009537109375 0.000000000000000000000413590306276513837435704346034902719706250047685546875 0.0000000000000000000002067951531382569187178521730174513593531250238427734375 0.00000000000000000000010339757656912845935892608650872567967656251192138671875 0.000000000000000000000051698788284564229679463043250436339838281255960693359375 0.0000000000000000000000258493941422821148397315216252181991914062798034666796875 0.00000000000000000000001292469707114105741986576081260909959570313990173333984375 0.000000000000000000000006462348535570528709932880406304549797851569950866669921875 0.0000000000000000000000032311742677852643549664402031522748989257849754333349609375 0.00000000000000000000000161558713389263217748322010157613744946289248771666748046875 0.000000000000000000000000807793566946316088741610050788068724731446243858333740234375 0.0000000000000000000000004038967834731580443708050253940343623657



**GOEDGEKEURD**  
Door Raghda om 07:32, 27-3-19

1370.45600

1370.45575

1370.45550

265 m/s 6.11m  
6065 m/s 6.11m  
12 m Buit 0.13m 1.1x2 90°  
27 m " 0.30m 2.2x2 90°  
27 m T-juk 0.30m 3.00-3.00  
27 m " 0.30m 1.00-3.00  
27 m " 0.30m 0.00-3.00  
27 m " 0.30m 4.00-3.00  
1105T m/s 4.450

1370.45600





# Een grote opbreekvergunning aanvragen

Zaaknummer 5933448

Datum:23-01-2019

Tijd:08:53:20



Handelsregisternummer	16039823
Bedrijfsnaam	Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V.

Wat zijn uw gegevens?	
Aanhef	De heer
Voorletter(s)	[REDACTED]
Tussenvoegsel(s)	[REDACTED]
Achternaam	[REDACTED]

Op welk e-mailadres wilt u de correspondentie ontvangen?	[REDACTED]@heuvelheesch.nl
Wilt u een postbus gebruiken als correspondentieadres?	Nee
Postcode	5384TK
Huisnummer	13
Straatnaam	Kruishoekstraat
Plaatsnaam	Heesch

Adresgegevens uitvoerder

---

Adresgegevens uitvoerder	
Naam bedrijf of instelling	Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V.
Contactpersoon	5.1.2E
Straatnaam	Kruishoekstraat
Huisnummer	13
Huisnummer toevoeging	Heesch
Postcode	5384TK
Plaatsnaam	Heesch
Telefoonnummer	5.1.2E
E-mailadres	5.1.2E@heuvelheesch.nl

(Her) straatwerkzaamheden	
Verantwoordelijke voor het invoeren van de straatwerkbou	Eneco Warmtenetten B.V.
Verantwoordelijke voor betaling (her)straatwerkzaamheden	Eneco Warmtenetten B.V.

#### Adresgegevens van het tracé


---

Welke stra(a)t(en) betreft het tracé?	Lepenburg, Lucasbolwerk, Herenstraat, Hienomysplantsoen, Park Lepenburg
---------------------------------------	---



## Locatie opbreking

Geef op de kaart aan waar de opbreking plaatsvindt.



## Afsluiten van de stra(a)t(en) tijdens de werkzaamheden

Gaat u de weg tijdelijk afzetten?

Ja

Welke straten gaat u afzetten?

Lepelenburg, Herenbrug, Hieronymusplantsoen,

Begindatum van

01-04-2019

Einddatum tot en met

27-09-2019

## Voor wie

Voor welke nutsvoorziening worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

Stadsverwarming

## Gegevens tracé

---

Lengte in meters	Tussen 100 en 500 meter
Breedte in meters	5,00

Soort kabel of leiding	
Wat voor soort kabel of leiding wilt u plaatsen?	Stadsverwarmingsleidingen (Aanvoer en retour)
Aantal	2
Uitwendige diameter in millimeters	450
Aantal te plaatsen kasten	0
Aantal te plaatsen objecten	0
Is er voor de opbreking een opslagplek van materialen nodig?	Ja
Let op! Voor deze opslagplek moet u een vergunning 'Inneming openbare grond' aanvragen.	

## Gegevens uitvoeringsperiode

---

De periode	
Datum vanaf	01-04-2019
Datum tot en met	27-09-2019
Deze planning is:	Hard



### Vooroverleg

Let op! Vooroverleg is aan te raden. Dit geldt in ieder geval als er naar verwachting weinig ruimte is onder de grond voor het aangevraagde, bij werkzaamheden in de binnenstad of bij langere tracé's. Dit verkleint de kans dat uw aanvraag wordt afgewezen.

Is er vooroverleg geweest met de gemeente?

Ja

Op welke datum?

16-01-2019

Heeft u proefsleuven gegraven?

Nee

Zijn de aangrenzende bewoners, gebruikers en eigenaren in de gelegenheid geweest commentaar te geven op de plannen?

Nee

Heeft er afstemming over de plannen met andere eigenaren van kabels en/of leidingen plaats gevonden?

Nee

### Kostenoverzicht

---

Legeskosten

€ 794,70

### Hoe betalen

Hoe wilt u de leges betalen?

Na ontvangst van een nota

### Bijlagen

---

U moet de onderstaande bijlagen meesturen met uw aanvraag.

- de informatiebrief die aan de bewoners, gebruikers of eigenaren is gestuurd
- de afmetingen van de kasten en objecten die bij het tracé horen
- de soorten verharding waar de kabels en leidingen met toebehoren doorheen gaan
- een plattegrond van het tracé met de op of langs het tracé aanwezige bomen
- u heeft aangegeven dat u de weg tijdelijk wilt afzetten. Daarom moet u een situatieschets of verkeersplan meesturen met uw aanvraag.

## Bijlagen

Hoe wilt u de bijlagen meesturen?

Ik stuur de bijlagen en het aanvraagformulier digitaal

## Toevoegen

Toegevoegde bijlage(n)

Toegevoegde bestanden:

- Machtiging Heuvel vergunningsaanvraag gemeente Utrecht 2019.pdf
- Concepttek. Eneco nieuw trace.pdf





# Een grote opbreekvergunning aanvragen

Zaaknummer 6264512

Datum:03-06-2019

Tijd:15:06:18

Handelsregisternummer	27185188
Bedrijfsnaam	Eneco

Wat zijn uw gegevens?	
Aanhef	De heer
Voorletter(s)	S.1,2E
Achternaam	S.1,2E

Op welk e-mailadres wilt u de correspondentie ontvangen?	FM_Warmte_Vergunningen@Eneco.com
Wilt u een postbus gebruiken als correspondentieadres?	Nee
Postcode	3534ac
Huisnummer	181
Straatnaam	Keulse kade
Plaatsnaam	Utrecht

Adresgegevens uitvoerder

---



Adresgegevens uitvoerder	
Naam bedrijf of instelling	Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V.
Contactpersoon	5.1.2E
Straatnaam	Kazernedok
Huisnummer	1
Postcode	5384zg
Plaatsnaam	Nieuwegein
Telefoonnummer	5.1.2E
E-mailadres	5.1.2E@heuvelheesch.nl
Ordernummer	WUP5192Herenstraat


#### Adresgegevens van het tracé

---

Welke stra(a)t(en) betreft het tracé?	Herenstraat
---------------------------------------	-------------

## Locatie opbreking

Geef op de kaart aan waar de opbreking plaatsvindt.



## Afsluiten van fietspad of straat tijdens de werkzaamheden

Wordt er (een deel van) een fietspad of straat (tijdelijk) afgesloten?\*

Ja

Omschrijf duidelijk waar de afsluitingen zijn: (aan het einde van dit formulier moet u een situatietekening of verkeersplan toevoegen)

Afsluiting vanaf kruispunt Herenstraat-Oudekamp tot kruispunt Herenstraat-Oudekamp. Dit is inclusief kruispunt Herenstraat-Jeruzalemstraat

Begindatum van

29-07-2019

Einddatum tot en met

27-09-2019



Voor wie	
Voor welke nutsvoorziening worden deze werkzaamheden uitgevoerd?	Stadsverwarming

## Gegevens tracé

---

Lengte in meters	Tussen 100 en 500 meter
Breedte in meters	6,00

Soort kabel of leiding	
Wat voor soort kabel of leiding wilt u plaatsen?	Leidingen stadswarmte inclusief aftakkingen
Aantal	2
Uitwendige diameter in millimeters	558
Aantal te plaatsen kasten	0
Aantal te plaatsen objecten	0
Is er voor de opbreking een opslagplek van materialen nodig?	Ja
Let op! Voor deze opslagplek moet u een vergunning 'Innemings openbare grond' aanvragen.	

## Gegevens uitvoeringsperiode

---

Datum vanaf	05-08-2019
Datum tot en met	20-09-2019
Deze planning is:	Globaal

### Vooroverleg

Let op! Vooroverleg is aan te raden. Dit geldt in ieder geval als er naar verwachting weinig ruimte is onder de grond voor het aangevraagde, bij werkzaamheden in de binnenstad of bij langere tracé's. Dit verkleint de kans dat uw aanvraag wordt afgewezen.

Is er vooroverleg geweest met de gemeente?

Nee

Heeft u proefsleuven gegraven?

Nee

Zijn de aangrenzende bewoners, gebruikers en eigenaren in de gelegenheid geweest commentaar te geven op de plannen?

Nee

Heeft er afstemming over de plannen met andere eigenaren van kabels en/of leidingen plaats gevonden?

Nee

### Kostenoverzicht

Legeskosten

€ 794,70

### Hoe betalen

Hoe wilt u de leges betalen?

Na ontvangst van een nota

### Opmerkingen

Hebt u nog opmerkingen of zijn er nog zaken die volgens u van belang zijn voor deze aanvraag? Vul deze in.

Verkeersplan volgt. Bewoners worden twee weken vooraf op de hoogte gesteld door middel van een brief. Overleg met de gemeente volgt in de periodieke projecten bespreking. Geen bomen langs het tracé.



## Bijlagen toevoegen

---

- de informatiebrief die aan de bewoners, gebruikers of eigenaren is gestuurd
- de afmetingen van de kasten en objecten die bij het tracé horen
- de soorten verharding waar de kabels en leidingen met toebehoren doorheen gaan
- een plattegrond van het tracé met de op of langs het tracé aanwezige bomen
- u heeft aangegeven dat u de weg tijdelijk wilt afzetten. Daarom moet u een situatieschets of verkeersplan meesturen met uw aanvraag.

Hoe wilt u de bijlagen  
meesturen?

Ik stuur de bijlagen en het aanvraagformulier digitaal



Toegevoegde bijlage(n)

Toegevoegde bestanden:

- WUP5192 Herenstraat Vergunningstekening  
1958001 - Rev.0 - Voor vergunning  
Herenstraat.pdf



USER: 110108 PLOTDATUM : 2-3-2020 FILE: F:\projecten Utrecht\Herenstraat\Herenstraat nieuw 17-01-2020\vergunning Herenstraat.dgn



# VERGUNNINGSTEKENING

Eneco Warmte & Koude B.V.  
Postbus 19020, 3001 BA Rotterdam  
Akkoord netengineer  
Akkoord d.d.  
Paraaf: 5.1.2E

- NIEUW TE LEGGEN WARMTELEIDINGEN IN BESTAAND TRACE  
16.00m DN80/180, 85.00m DN65/160, 3.00m DN50/140, 13.00m DN40/125, 9.00m DN25/90
- NIEUW TE LEGGEN WARMTELEIDINGEN IN NIEUW TRACE  
22.00m DN80/180, 6.00m DN50/140, 20.00m DN40/125, 9.00m DN25/110
- VERVALLEN WARMTELEIDINGEN VERWIJDEREN
- BESTAANDE WARMTELEIDINGEN

E				
D				
C				
B				
A				
Wijz	Omschrijving wijziging	Getekend:	Gezien:	Datum:
Omschrijving project:		Kaartblad nr :	Blad: 1	Aantal bl. 1
VERGUNNINGSTEKENING TBV TE VERNIEUWEN WARMTELEIDINGEN IN DE HERENSTRAAT (2020)		BKP-nummer : 005192 Netwerkplan : 205486 Tek nr: WUP-005192	Datum : 02-03-2020 Getekend : R.PL4 Gezien : A2 Form : 5.1.2E Schaal : 1:500	
Productsoort:		Eneco Warmte & Koude Keulsekade 181, 3534 AC Utrecht Postbus 19020 3001 BA Rotterdam		

## WARMTE



Deze tekening blijft ons eigendom en mag zonder schriftelijke toestemming niet gekopieerd of aan derden ter inzage worden gegeven noch voor derden worden gebruikt.



Gemeente Utrecht  
Ontwikkelorganisatie Ruimte / Vakgroep Erfgoed  
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht  
Telefoon 14030  
www.utrecht.nl



Eneco Warmtenetten B.V.  
t.a.v. de heer 5.1.2E  
Postbus 19020  
3001 BA ROTTERDAM



\* - A V G - H Z A R C H V E R - 2 2 - 2 0 3 7 2 \*

Behandeld door Mevrouw 5.1.2E  
Doorkiesnummer 5.1.2E  
E-mail 5.1.2E@utrecht.nl  
Bijlage(n) Geen  
Uw kenmerk  
Uw brief van

Datum 29 juli 2022  
Ons kenmerk HZ\_ARCHVER-22-20372  
Onderwerp Archeologievergunning

Verzonden 01 AUG. 2022  
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp  
vermelden

Geachte heer 5.1.2E

### Inleiding

U heeft een aanvraag voor een archeologievergunning ingediend voor de locatie Hieronymusplantsoen-Kromme Nieuwegracht. Wij hebben uw aanvraag ontvangen op 11 juli 2022 en geregistreerd onder kenmerk HZ\_ARCHVER-22-20372. De voorgenomen werkzaamheden op de locatie bestaan uit de aanleg van een warmteleiding.

Wij hebben uw aanvraag beoordeeld en besloten u de gevraagde archeologievergunning te verlenen. Hieronder leest u hoe wij tot deze beslissing zijn gekomen.

### Motivering

Volgens de Archeologische Waardenkaart van de gemeente Utrecht geldt voor de locatie een hoge archeologische waarde. In gebieden met een hoge archeologische waarde is het uitvoeren van bodemverstorende werkzaamheden met een oppervlakte groter dan 50m<sup>2</sup> en dieper dan 50 cm beneden het huidige maaiveld zonder of in afwijking van een archeologievergunning niet toegestaan. Op basis van eerdere onderzoeken aansluitend aan dit plangebied en een waarneming ter hoogte van het plangebied geldt er een hoge verwachting op het aantreffen van archeologische waarden die gerelateerd kunnen worden aan de middeleeuwse stadsmuur en historische bebouwing vanaf de middeleeuwen. Behoudenswaardige resten van de stadsmuur zijn binnen het plangebied bovendien al aangetoond tijdens het graven van proefsleufjes voor het opsporen van kabels en leidingen.



Voor het gehele werk geldt dat voor archeologie een vergunningsplicht van toepassing is. Om de archeologische waarden afdoende te kunnen beschermen moeten alle graafwerkzaamheden archeologisch worden begeleid (Opgraving variant Archeologische Begeleiding).

De voorgenomen werkzaamheden worden gedeeltelijk uitgevoerd binnen een gebouwd Rijksmonument: de stadsmuur en de stadswallen. Wijziging van een Rijksmonument is niet toegestaan zonder een Monumentenvergunning. Dit betekent in ieder geval dat de stadsmuur en daaraan gerelateerde resten *in situ* behouden dienen te worden en niet mogen worden gewijzigd zonder Monumentenvergunning.

#### Voorschriften vergunning

De voorgenomen werkzaamheden op de locatie kunnen de aanwezige archeologische waarden aantasten. Daarom hebben wij de volgende voorschriften aan de archeologievergunning verbonden.

1. Voor het definitieve onderzoek (Opgraving variant Archeologische Begeleiding) moet een Programma van Eisen (PvE) worden opgesteld, dat ter goedkeuring aan de gemeente wordt voorgelegd;
2. Ter uitwerking van het PvE stelt de uitvoerder van het definitieve onderzoek (Opgraving variant Archeologische Begeleiding) een Plan van Aanpak (PvA) op, dat door de gemeente moet worden goedgekeurd;
3. De resultaten van het definitieve onderzoek (Opgraving variant Archeologische Begeleiding) worden vastgelegd in een eindrapport, eventueel voorafgegaan door een evaluatierapport, die beide aan de gemeente ter goedkeuring moeten worden voorgelegd;
4. Het archeologische onderzoek is pas afgerond als de rapportage(s) hiervan door de gemeente zijn goedgekeurd en de vondsten en documentatie van het onderzoek zijn overgedragen aan het gemeentelijk depot;
5. Elk archeologisch onderzoek en alle in deze voorschriften genoemde documenten dienen te voldoen aan de richtlijnen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (in te zien op [www.sikb.nl](http://www.sikb.nl)) en de Richtlijnen voor archeologisch onderzoek van de gemeente Utrecht (in te zien op [www.utrecht.nl](http://www.utrecht.nl), digitaal loket, product Archeologie – vergunning en onderzoek);
6. Aan de gemeentelijk archeologen, mevrouw <sup>5.1.2E</sup> moet schriftelijk of per email (<sup>5.1.2E</sup> [@utrecht.nl](mailto:@utrecht.nl) / [archeologie@utrecht.nl](mailto:archeologie@utrecht.nl)) kennis worden gegeven van:
  - de start van het archeologische veldwerk, tenminste een week van tevoren;
  - de beëindiging van het archeologische veldwerk, uiterlijk drie werkdagen na beëindiging.

#### Geldigheid vergunning

De vergunning treedt in werking op de dag na de verzenddatum van deze brief. Indien de vergunning niet binnen 52 weken wordt gebruikt kan het college van Burgemeester en Wethouders besluiten om de vergunning in te trekken.

#### Publicatie

Wij publiceren de archeologievergunning op [www.officielebekendmakingen.nl](http://www.officielebekendmakingen.nl).

#### Bezwaar

Als u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen via het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit vindt u op [www.utrecht.nl/bezwaar](http://www.utrecht.nl/bezwaar). U kunt het bezwaar niet per email indienen. Maakt u liever per brief bezwaar, dan



kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. In uw bezwaarschrift neemt u in ieder geval op:

- uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent;
- een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt; vermeld hierbij de verzenddatum en het kenmerk van de beslissing of stuur een kopie daarvan mee;
- de reden waarom u vindt dat de beslissing onjuist is.

Vanaf de dag na de publicatiedatum ligt de vergunning gedurende 6 weken ter inzage. Ook andere belanghebbenden kunnen gedurende deze periode een bezwaarschrift indienen. Bezwaarschriften moeten uiterlijk 6 weken na de publicatiedatum van de vergunning door ons zijn ontvangen. Als er bezwaar wordt gemaakt, nemen wij onze beslissing opnieuw in overweging. Het is mogelijk dat de vergunning naar aanleiding hiervan wordt gewijzigd. U en eventuele andere belanghebbenden worden schriftelijk op de hoogte gesteld van onze beslissing op het bezwaar.

Een eventuele bezwaarprocedure schort de werking van de vergunning niet op. Wel kan een bezwaarmaker bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht vragen het besluit te schorsen (een voorlopige voorziening te treffen). Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

#### Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij Mevrouw 5.1.2E van de afdeling Erfgoed, op tel. 5.1.2E of email 5.1.2E@utrecht.nl.

Hoogachtend,  
Burgemeester en Wethouders van Utrecht  
namens dezen,

5.1.2E  
2

5.1.2E

5.1.2E Duurzame Stad/Erfgoed



# AANVRAAGFORMULIER ARCHEOLOGIEVERGUNNING



## Gemeente Utrecht

Postadres:  
Gemeente Utrecht  
REO / afdeling Erfgoed  
Postbus 16200  
3500 CE Utrecht  
Mailadres:  
archeologie@utrecht.nl

### 1 Gegevens aanvrager

Naam en voorletters: 5.1.2E ☒ man ☐ vrouw  
Bedrijf/instelling: Eeneco Warmtenetten b.v.  
Straat en nummer: Marten Meesweg 5  
Postcode en plaats: 3068AV Rotterdam  
Telefoon overdag: 5.1.2E  
Emailadres: 5.1.2E @eneco.com

### 2 Machtiging

Laat u de aanvraag door een gemachtigde verzorgen?

☒ Nee ☐ ja, vul dan hieronder de gegevens van die persoon in

Naam en voorletters: ..... ☐ man ☐ vrouw  
Straat en nummer: .....  
Postcode en plaats: .....  
Telefoon overdag: .....  
Emailadres: .....

### 3 Locatie waarvoor de archeologievergunning wordt aangevraagd

Straat en nummer: Hieronymusplantsoen  
Postcode en plaats: 3512KV nabij huisnummer 2  
Projectnaam: WUP 5530 Kr. Nieuwegracht

### 4 Kadastrale gegevens van de locatie waarvoor de archeologievergunning wordt aangevraagd

Gemeente: Utrecht  
Sectie: B  
Nummer(s): 4764

### 5 Waardering locatie op de Archeologische Waardenkaart (in te vullen door gemeente Utrecht)

- ☒ hoge archeologische waarde (rood)  
☐ hoge archeologische verwachting (geel)  
☐ archeologische verwachting (groen)  
☐ streep-arcering van toepassing





Gemeente Utrecht

**6 Bestemming object**

Huidig gebruik:

Gebruik na voltooiing:

Betreft ondergrondse warmteleiding  
Ondergrondse warmteleiding

**7 Overige vergunningen**

Heeft u voor de werkzaamheden andere vergunningen nodig en/of een meldingsplicht, zo ja, vink aan welke:

- ☐ omgevingsvergunning ☒ opbreekvergunning ☐ saneringsplan/BUS-melding  
☐ sloopmelding

**8 Uitvoering van de werkzaamheden**

Verantwoordelijk voor de uitvoering:

Bedrijf:

Contactpersoon:

Straat en nummer:

Postcode en plaats:

Telefoon overdag:

Geplande startdatum van de werkzaamheden:

Geplande doorlooptijd werkzaamheden:

Siers Leiding- Montageprojecten

5.1,2E

Schuttersveldstraat 22  
7575BR Oldenzaal

5.1,2E

3 oktober 2022

2 december 2022

**9 Soort werkzaamheden**

Vink aan welke werkzaamheden op de locatie gaan plaatsvinden (meerdere keuzes mogelijk):

- ☐ a. Ondergrondse sloopwerkzaamheden, verwijderen heipalen  
☐ b. Aanbrengen ondergrondse funderingen, aanbrengen heipalen  
☐ c. Aanleg kelder  
☒ d. Aanleg van ondergrondse kabels en leidingen en/of daarmee verband houdende ondergrondse constructies, installaties of apparatuur  
☐ e. Afgraven t.b.v. sanering  
☐ f. Aanleg of rooien van bos of boomgaard, verwijderen stobben  
☐ g. Aanleg of verbreding waterpartij, baggeren  
☐ h. Diepploegen  
☐ i. Aanbrengen drainage  
☐ j. Verhogen of verlagen grondwaterpeil  
☐ k. Ophogen, afgraven, mengen, woelen, ontginnen van gronden  
☐ l. Graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm beneden huidig maaiveld  
☐ m. Graafwerkzaamheden dieper dan 50 cm beneden huidig maaiveld





## Gemeente Utrecht

### 10 Vooronderzoek

Is er voor de locatie een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd?

ja / ~~nee~~<sup>1</sup>

Is er op de locatie een archeologisch inventariserend veldonderzoek uitgevoerd?

ja / ~~nee~~<sup>1</sup>

### 11 Indienen van de aanvraag

Aanvragen worden bij voorkeur via de mail ingediend, via [archeologie@utrecht.nl](mailto:archeologie@utrecht.nl). De aanvraag kan ook per post worden verstuurd, naar Gemeente Utrecht, REO / Afdeling Erfgoed, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht.

### 12 Handtekening

Naam aanvrager: .....

Datum: .....

Handtekening: .....

Naam gemachtigde: .....

Datum: .....

Handtekening gemachtigde: .....

<sup>1</sup> Doorhalen wat niet van toepassing is






**Gemeente Utrecht**

### **13 Bijlagen**


**Bij deze aanvraag moeten de volgende documenten worden meegestuurd:**

- Overzichtstekening en situatietekeningen van de bestaande en nieuwe toestand schaal 1:100 (situatietekening), met alle relevante doorsnedes
- Indien 9b is aangevinkt: funderingsplan incl. tekeningen met doorsnedes en ontgravingsdieptes, indien van toepassing: palenplan (op een losse bijlage)
- Indien 9c is aangevinkt: tekeningen met doorsnedes en ontgravingsdieptes.
- Indien 9d, 9g, en/of 9i zijn aangevinkt: tekeningen met doorsnedes en ontgravingsdieptes, gegevens over lengte, breedte en diepte, betreft het een nieuwe ingreep of vervanging
- Indien 9e is aangevinkt: saneringsplan en milieurapporten
- Indien sprake is van bodemvervuiling: milieurapporten
- Indien bij vraag 10 één of twee keer ja is ingevuld: rapporten van de uitgevoerde archeologische vooronderzoeken













# Een kleine opbrekvergunning aanvragen

Zaaknummer 8900351

Datum:26-05-2021

Tijd:14:11:19



## Bedrijfsgegevens aanvrager

---

Handelsregisternummer	27185188
Bedrijfsnaam	Eneco Warmtenetten B.V.
Op welk e-mailadres wilt u de correspondentie ontvangen?	communicatie@wowportaal.nl
Telefoonnummer	5.1.2E

## Adresgegevens

Straatnaam	Schuttersveldstraat
Huisnummer	22
Postcode	7575BR
Woonplaats	Oldenzaal

Aanhef	De heer
Voorletter(s)	5.1.2E
Tussenvoegsel(s)	5.1.2E
Achternaam	5.1.2E
E-mailadres	communicatie@wowportaal.nl
Telefoonnummer	5.1.2E

## Gegevens uitvoerder

---



Naam uitvoerder	Siers Groep Oldenzaal B.V.
Straatnaam	Schuttersveldstraat
Huisnummer	22
Postcode	7575BR
Plaatsnaam	Oldenzaal
Aanhef	De heer
Voorletter(s)	5.1.2E
Tussenvoegsel(s)	5.1.2E
Achternaam	5.1.2E
E-mailadres	communicatie@wowportaal.nl
Telefoonnummer	5.1.2E
Ordernummer	308041

Uit wat voor werkzaamheden bestaat het werk?	Stadsverwarming
Lengte	40
Breedte	1.5
Diepte	1.20
Wat wordt open gebroken?	Rijweg
Type verharding dat wordt opgebroken?	Open verharding
Groenaspecten	Onbegroeid

Adresgegevens van de locatie

---



Plaatsnaam	Utrecht
Straat	Kromme Nieuwegracht
Huisnummer	3
Wordt er een (deel van) een fietspad of straat (tijdelijk) afgesloten?	Nee

	52.091989763771785  5.124029337171048  18  0

#### Uitvoeringsperiode

Datum vanaf	05-07-2021
Datum tot	23-07-2021

#### Opmerkingen

Heeft u nog opmerkingen of zijn er nog zaken die van belang zijn voor deze aanvraag? Vul deze in.	Kenmerk netbeheerder WUP5905 4500001624/10 Factuuradres Siers Groep Oldenzaal B.V. i.o. Eneco Warmtenetten B.V. Adres Schuttersveldstraat 22 7575 BR Oldenzaal Digitale factuur KvK nummer 06060578 Telefoon 5.1.2E
---	---

#### Kosten

De leges bedragen:	€ 75,95
--------------------	---------

#### Bijlagen toevoegen

- U moet een tekening of foto van de huidige situatie van de werkruimte meesturen.
- U moet bij een afsluiting van (een deel van) een fietspad of straat een verkeersplan toevoegen.



Houdt u er rekening mee dat de beoordeling van het verkeersplan er toe kan leiden dat de behandeltermijn van uw aanvraag langer kan duren dan 2 werkdagen.

Toegevoegde bijlage(n)	Toegevoegde bestanden:
	• Vergunning_308041.pdf
	• Bewonersbrief Kromme Nieuwegracht.docx



Eneco Warmtenetten b.v.

T.a.v. de heer 5.1.2E

Postbus 307

7570 AH OLDENZAAL

STREKT TER VERVANGING

Behandeld door	De heer 5.1.2E	Datum	11 juni 2021
Doorkiesnummer	14 030	Ons kenmerk	HZ_KLOP-21-18948
E-mail	Kabels.en.leidingen@utrecht.nl	Onderwerp	Vergunning kleine opbreking
Bijlage(n)		Verzonden	
Uw Kenmerk:	308041	Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp	vermelden
Uw brief van:	4 juni 2021		

Geachte heer 5.1.2E

Hierbij verlenen wij u de vergunning, op grond van artikel 6 en 13 van de Verordening kabels en leidingen 2013, voor kleine opbrekingen (0-25 meter).

Deze vergunning is geldig van 21 juni 2021 t/m 9 juli 2021 voor de volgende locatie(s):  
Kromme Nieuwegracht 3 te Utrecht.

Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag bent u aan de gemeente Utrecht een legesbedrag van € 75,95 (vrij van BTW) verschuldigd. Een factuur wordt u afzonderlijk toegezonden.

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften:

1. U dient zich te houden aan de algemene voorschriften voor opbrekingen t.b.v. kabels en leidingen, zoals vermeld onder [www.utrecht.nl/opbreekvoorschriften](http://www.utrecht.nl/opbreekvoorschriften).
2. Zolang de onderhavige kabels en leidingen in de grond liggen, moet u dit besluit op verzoek van de gemeente kunnen tonen.
3. Aanvullende voorschriften: Werkzaamheden afstemmen met overige werkzaamheden ter plekke, zie projectkaart. Wegafzettingen conform richtlijnen CROW 96b  
Vooraf bewoners en/of bedrijven in de directe omgeving informeren. In- en uitgangen niet blokkeren.  
Voetgangers en minder validen dienen het werk veilig te kunnen passeren.  
Doorgaand verkeer inclusief fietsers niet hinderen. De nood- en hulpdiensten niet hinderen.  
Het waarborgen van de veilige 1,5 meter verkeersruimte i.v.m. corona heeft de laatste tijd politieke en bestuurlijke aandacht. Hierbij een dringend verzoek hiermee rekening te houden en eventuele maatregelen voor te treffen.



U dient er rekening mee te houden dat u geen gebruik kunt maken van uw vergunning, wanneer er gedurende de geldigheid van uw vergunning op de in de vergunning genoemde locatie een evenement plaatsvindt. Wij zullen u hierover vroegtijdig informeren.

#### Inlichtingen en bezwaarschriftenclausule

##### **Heeft u vragen?**

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met De heer <sup>5.1,2E</sup> of met één van zijn collega's van de groep vergunningen, telefoon 14 030, e-mailadres: [kabelsen.leidingen@utrecht.nl](mailto:kabelsen.leidingen@utrecht.nl).

##### **Vindt u het besluit om bepaalde redenen onjuist?**

Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u digitaal bezwaar maken. Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit vindt u op [www.utrecht.nl/bezwaar](http://www.utrecht.nl/bezwaar). U kunt het bezwaar niet per e-mail insturen.

Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan de burgemeester.

Het adres is:

Postbus 16200  
3500 CE Utrecht

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op:

- uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld u hierbij de verzenddatum en het kenmerk van dat besluit of stuur een kopie daarvan mee;
- de reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Utrecht

Namens deze

<sup>5.1,2E</sup>

M. Prijs

Hoofd Vergunningen





# Een grote kabel en leidingvergunning aanvragen

Zaaknummer 9970397

Datum:13-04-2022

Tijd:14:12:25



## Gegevens bedrijf

---

Kvk-nummer	2718518
Bedrijfsnaam	Eneco Warmtenetten b.v.

Straatnaam	Marten Meesweg
Huisnummer	5
Postcode	3068AV
Plaatsnaam	Rotterdam

## Contactgegevens

Aanhef	De heer
Voorletter(s)	5.1.2E
Tussenvoegsel(s)	5.1.2E
Achternaam	5.1.2E
E-mailadres	5.1.2E @eneco.com
Telefoonnummer	5.1.2E

## Gegevens uitvoerder

---



Naam bedrijf	v,d, Heuvel
Straatnaam	Kruishoekstraat
Huisnummer	13
Postcode	5384TK
Plaatsnaam	Heesch
Telefoonnummer	5.1,2E
Piketdienstnummer	5.1,2E
Ordernummer	WUP6276

## Contactpersoon


Aanhef	De heer
Voorletter(s)	5.1,2E
Achternaam	5.1,2E
E-mailadres	5.1,2E@heuvelheesch.nl
Telefoonnummer	5.1,2E

## De locatie

Zijn de werkzaamheden in de binnenstad (= gebied binnen de Singels en het stationsgebied)?	Ja
In welke straat of straten zijn de werkzaamheden?	Kruising Birgittenstraat / Lepelenburg



Klik in de plattegrond om de exacte locatie aan te geven. GOOGLE PLATTEGROND



## Afsluiting

Wordt een fietspad of straat (gedeeltelijk) afgesloten?	Ja
Omschrijf duidelijk waar de afsluitingen zijn:	Op de kruising Birgittenstraat / Lepelenburg
Wanneer is de afsluiting? Startdatum	11-07-2022
Einddatum	12-08-2022

## Uitvoering



Voor welke nutsvoorziening worden deze werkzaamheden uitgevoerd?	Stadsverwarming
--	-----------------

#### Gegevens tracé

Lengte in meters	Minder dan 25 meter
Breedte in meters	3
Diepte in meters	2
Ligt (een deel van) het tracé in een gebied met archeologische waarde volgens de archeologische beleidskaart? (Zie 'Belangrijk vooraf' op <a href="http://www.utrecht.nl/kabelenleidingvergunning">www.utrecht.nl/kabelenleidingvergunning</a> )	Ja

#### Soort kabel of leiding



Wat voor soort kabel of leiding wilt u plaatsen?	Stadsverwarmingsleidingen
Aantal	2
Uitwendige diameter in millimeters	450
Plaatst u bovengrondse objecten (kasten, trafohuisjes, centrales, enzovoorts):	Nee
Voert u een persing of raketboring uit?	Nee
Voert u een (gestuurde) boring uit en/of plaats u een boogzinker?	Nee
Legt u midden- en hoogspanning (>1KV) aan?	Nee
Is er voor de opbreking een opslagplek van materialen nodig?	Ja
Let op! Voor deze opslagplek moet u een vergunning ' Gemeenteground gebruiken' aanvragen.	

#### Gegevens uitvoering

Wanneer zijn de werkzaamheden? Startdatum	11-07-2022
Einddatum	12-08-2022
Deze planning is:	Globaal

#### Vergunningoverleg



Hebt u een vergunningoverleg gehad met de gemeente?	Nee
Hebt u nog opmerkingen of zijn er nog zaken die van belang zijn voor deze aanvraag? Vul deze in.	TVM plan zal z.s.m. worden ingediend.

#### Bijlagen toevoegen

---

- Plattegrond(en) van het werkgebied met het te graven tracé, met daarop:
  - alle bomen inclusief de kwetsbare boomzone die op of langs het werkgebied staan
  - groene (vastgestelde nuts-)tracé Leidsche Rijn (en andere nieuwbouw)
  - de plekken van de nieuwe kasten en objecten
- KLIC-melding aanleveren met alle kabel- en leidingeigenaren
- BLVC-plan
- Verkeersplan voor de (gedeeltelijke) afsluiting van het fietspad en/of straat

Toegevoegde bijlage(n)	Toegevoegde bestanden:
	• WUP-006276 tbv GROP.pdf
	• WUP-006276.dwg



Eneco Warmtenetten B.V.  
t.a.v. de 5.1.2E  
Postbus 19020  
3001 BA ROTTERDAM



**Behandeld door** Mevrouw 5.1.2E  
**Doorkiesnummer** 14 030  
**E-mail** Kabels.en.leidingen@utrecht.nl  
**Bijlage(n)** zie punt 4.

**Datum** 10 juni 2022  
**Ons kenmerk** HZ\_GROP-22-13111  
**Onderwerp** Kabel- en leidingvergunning, groot

**Uw brief van:** 13 april 2022  
**Uw Kenmerk:** WUP6276

**Verzonden**  
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer 5.1.2E

Hierbij verlenen wij u de vergunning, op grond van artikel 6 van de Verordening ondergrond: kabels, leidingen en boomwortels Utrecht, voor Kabels en Leidingen (minder dan 25 meter binnenstad).

Deze vergunning is geldig van 22 augustus 2022 t/m 16 september 2022 voor de volgende locatie(s): Lepelenburg, Brigittenstraat te Utrecht.

Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag bent u aan de gemeente Utrecht een legesbedrag van € 124,00 (vrij van BTW) verschuldigd. Een factuur wordt u afzonderlijk toegezonden.

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften:

1. U dient zich te houden aan de nadere regel kabels en leidingen gemeente Utrecht, en de bij deze vergunning gevoegde bijlage(n).
2. De uitvoering van uw dit project is gepland in de hierboven genoemde periode. U dient de exacte data voor instemming (minimaal) twee weken voor de start van het werk door te geven aan e-mail: 5.1.2E@utrecht.nl 5.1.2E@utrecht.nl 5.1.2E@utrecht.nl.
3. Zolang de onderhavige kabels en leidingen in de grond liggen, moet u deze toestemming op verzoek van de gemeente kunnen tonen.
4. U dient zich te houden aan:  
bijlage 1: Aanvullende voorschriften  
bijlage 2: tekening Lepelenburg, Brigittenstraat (acc)  
bijlage 3: opmerkingen riool Lepelenburg, Brigittenstraat  
bijlage 4: verslag KTV d.d. 01-06-2022  
bijlage 5: extra bepalingen werken rond bomen  
bijlage 6: mail 10-5 afspraken bomen

#### Inlichtingen en bezwaarschriftenclausule

##### Heeft u vragen?

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Mevrouw 5.1.2E of met één van haar collega's van de groep vergunningen, telefoon 14 030 of via de e-mail: kabels.en.leidingen@utrecht.nl.



**Vindt u het besluit om bepaalde redenen onjuist?**

Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u digitaal bezwaar maken. Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit vindt u op [www.utrecht.nl/bezwaar](http://www.utrecht.nl/bezwaar). U kunt het bezwaar niet per e-mail insturen.

Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan de burgemeester.

Het adres is:

Postbus 16200  
3500 CE Utrecht

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op:

- uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld u hierbij de verzenddatum en het kenmerk van dat besluit of stuur een kopie daarvan mee;
- de reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Utrecht

Namens deze,

5.1.2E  


M. Prijs  
Hoofd Vergunningen



## Bijlage 1: Aanvullende voorschriften.

### 1. Algemeen/Omgeving

- a. De vergunninghouder moet de bedrijven/bewoners/winkeliers in de directe omgeving tijdig vooraf informeren over de aard en de duur van de werkzaamheden.

### 2. Archeologie

- a. De werkzaamheden mogen zonder archeologische verplichting worden uitgevoerd.

Wel geldt de wettelijke meldingsplicht bij het aantreffen van archeologische vondsten.

- b. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen, dan dient conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. REO afdeling Erfgoed, gemeente Utrecht, 030-2862756/archeologie@utrecht.nl te worden gedaan.

### 3. Uitvoering

- a. De vergunninghouder moet de exacte uitvoerperiode (start- en einddatum) en de bewonersbrief tijdig (min. 14 werkdagen) doorgeven aan Tijdelijke Verkeersmaatregelen Utrecht (tijdelijkeverkeersmaatregelen@utrecht.nl).
- b. De vergunninghouder moet de werkzaamheden uitvoeren conform de richtlijnen van CROW 96b.
- c. De vergunninghouder moet de werkzaamheden uitvoeren conform de afspraken uit het Kernteamoverleg van 1 juni 2022 (zie bijgaand verslag).
- d. T.p.v. de nieuw te leggen leiding c.q. kabel bevinden zich gemeentelijke rioolleidingen, die schetsmatig op de uitsnede van de rioolkaart zijn aangegeven. De leiding c.q. kabel moet tenminste 2,5 meter evenwijdig uit het hart van dit riool komen te liggen.
- e. T.p.v. de nieuw te leggen leiding c.q. kabel bevinden zich gemeentelijk rioolputten. De leiding c.q. kabel moet tenminste 2,5 meter uit het hart van deze putten komen te liggen.
- f. Waar kruisen van rioolleidingen noodzakelijk is, moet het tracé zodanig aangepast worden dat de nieuwe leiding en/of kabel de bestaande rioolleiding(en) haaks kruist. Bij kruising met een rioolleiding moet ter plaatse tussen 0,45 meter en 0,60 meter dekking t.o.v. trottoirpeil aangehouden worden.
- g. De Gemeente Utrecht, in deze vertegenwoordigd door de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR), groep Water, Riolering en Gemalen, behoudt zich het recht voor om wijzigingen/aanvullingen door te voeren indien zij dit, bijvoorbeeld door lokale omstandigheden, noodzakelijk en/of redelijk acht. De vergunninghouder kan een verzoek hiertoe richten aan de gemeentelijke toezichthouder.
- h. De vergunninghouder moet zich houden aan de extra bepalingen werken rond bomen (zie bijlage).
- i. De vergunninghouder moet zich houden aan de afspraken gemaakt met dhr. 5.1.2E (mail 10-05) en hem informeren over de start van de werkzaamheden.



### 4. Verkeer

- a. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat het doorgaande verkeer (incl. fietsers) en de nood- en hulpdiensten geen hinder van deze werkzaamheden ondervinden.



- b. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat voetgangers en minder validen het werk veilig kunnen passeren.
- c. De vergunninghouder moet de in- en uitgangen vrijhouden.





# VERGUNNINGSTEKENING

- TE VERNIEUWEN WARMTELEIDINGEN IN BESTAAND TRACE  
25.00m DN300/450
- VERVALLEN WARMTELEIDINGEN
- BESTAANDE WARMTELEIDINGEN

E				
D				
C				
B				
A				
Wijz	Omschrijving wijziging	Getekend:	Gezien:	Datum:
Omschrijving project:	VERGUNNINGSTEKENING TBV TE VERNIEUWEN WARMTELEIDINGEN IN DE BRIGITTENSTRAAT-LEPELEBURG IN UTRECHT (2022)	Kaartblad nr : WUP-nummer: 006276 Netwerkplan : 206633 Tek nr: WUP-006276	Blad: 1 Aantal bl. 1 Datum : 21-01-2022 Getekend : R.PL4 Gezien : 5.1.2E Form : A3 Schaal : 1:500	
Productsoort:	WARMTE	Eneco Warmte & Koude Keulsekade 181, 3534 AC Utrecht Postbus 19020 3001 BA Rotterdam		