




- LEGENDA :**
- bestaande boom
  - Nieuwe boom, Ulmus Lobel (lep) 1e grootte, grond verbeteren met bomengranulaat en bomenzand.
  - Nieuwe boom, Liquidambar styraciflua maat 20 - 25, grond verbeteren met bomengranulaat en bomenzand.
  - onderbeplanting, Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' 80h x 1.35 br in verschoven verband planten erom opsluitband volgens Puccini 10x20x100cm, grijs

- gazon, waar nodig opnieuw inzaaien
- Nieuw te graven sloot i.v.m. watercompensatie
- bestaand water
- kavels, privé terrein
- bebouwing
- pad, asfalt afgestrooid met wit parelgrind

- trottoir, betegels 300x300x45 mm lichtgrijs, half steensverband erlangs (aan de wegzijde) een trottoirband 13/15x25x100cm uitgewassen Amsterdam (volgens Puccini). En aan de taludzijde een opsluitband 10x20x100cm, grijs
- Laad en losplek, betegels 300x150x80mm lichtgrijs, elleboogverband, overrijdbaar i.v.m. L+L extra fundatie
- beschoeiing 30cm boven waterpeil, hardhouten kantplanken FSC gecertificeerd
- rijbaan, klinkers keiformaat 200x100x80 mm ,rood - bruin keperverband
- parkeren kleine supportersbussen (v. 10 pers.), asfalt en belijning met wegenreif

- boomkranband beton, lichtgrijs
- plek voor rolcontainers in vlakstand ,net als pad asfalt afgestrooid met parelgrind
- bestaande verlichtingsarmatuur
- nieuwe verlichtingsarmatuur hoge mast (als in bestaand) plaatsen of oude verplaatsen
- Grex grens
- inritband, 900x500 cm, uitgewassen Amsterdam nr.1



**MATERIAALLIJST BUSHALTE**

- 01 Busband type Amsterdam lang 1,70m uitgewassen grijs
- 2a Verloop busband (links) naar 280/300 type Amsterdam
- 2b Verloop busband (rechts) naar 280/300 type Amsterdam
- 03 Trottoirband beton 280/300
- 04 Trottoirband beton 180/200
- 05 Blokmarkering tegel 300x300x50mm, zwart/wit
- 06 Gidslijntegel 300x300x60mm, wit
- 07 Instapmarkering rubbersignaaltegel 300x300x80mm, zwart
- 09 Trottoirkolk, t.b.v. busband type Amsterdam
- 10 Standaard kolk t.b.v. band 280/300

- abri type 1600, maaiveldmontage zijwanden 1165mm
- duikerbrug, frontmuren en taludbeëindigingen afgewerkt met metselwerk van bruin baksteen erop een leuning (en spijlen) RAL zwart, Type Krimpen 12/12 portaalduiker v. beton 2x1M



Gemeente Amsterdam		
Weesperstraat 8   Postbus 2758   1000 CT Amsterdam		
Ruimte en Duurzaamheid		
Project: Kavels Sloterweg - Nieuw West		
Onderwerp: MvO entree Sportpark en kavel B		
Ontwerper: <b>DO</b>	Fase: <b>DO</b>	Tekeningnummer: 04-07-2018
Tekenaar: <b>DO</b>	Paraaf: <b>DO</b>	Schaal: 1:500
Projectleider: <b>DO</b>	Paraaf: <b>DO</b>	Formaat: A2
Pad bestand: nls		
Auteursrechten voorbehouden		