


Voorgevel

Rechtergevel


Achtergevel

Linkergevel




Doorsnede A-A


Ventilatie d.m.v. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer  
A Afvoerventiel mechanische ventilatie  
capaciteit conform ventilatieberekening Bouwservice bureau Kuip  
V VentilatiEROOSTER  
capaciteit conform ventilatieberekening Bouwservice bureau Kuip




Doorsnede B-B



Doorsnede C-C



Begane grond



1e verdieping

<b>Afmetingen</b> Bebouwd Oppervlakte 264m² GO 288.4m² VG 285.7m² Inhoud 1346m³		
<b>Renvooi</b>	<b>Materialen</b>	<b>Kleur</b>
Plint Beton	Beton	Grijs
Gevel Falk 500 potdeksel	Falk 500 potdeksel	Antraciet
Ramen/deuren Hardhout	Hardhout	Crème wit
Kozijnen Hardhout	Hardhout	Crème wit
Overheaddeur Aluminium	Aluminium	Crème wit
Dak - helling Falk 1100 TR+	Falk 1100 TR+	Grijs
<b>Bouwkundig renvooi</b> Maten in het werk te controleren en vergelijken met overige tekeningen Constructies en installaties in principe aangegeven. Definitieve uitvoering volgens nadere berekeningen/tekeningen constructeur/installateur/adviseur en fabrikant Alle doorgangen naar vertrijfsgebieden min. 850x2300mm Gekoppelde 220V rookmelder conform NEN 2555 en voorzien van noodstroomvoorziening Hang- en sluitwerk uitvoeren volgens PKM (Politie Keurmerk) Warmwaterinstallatie legionella veilig uitvoeren Hoofdrasconstructie 60min. brandwerend op bezwijken volgens NEN 6065-R006 Elektra uitvoeren conform NEN 1010 Ventilatie uitvoeren conform NEN 1087, NPR 1088 Ventilatie/verbrandingsgassen uitvoeren conform NEN 1078/2757 Ventilatie via mechanische ventilatie Vochtwering in gebouwen uitvoeren conform NEN 2778 Binnenruimte uitvoeren volgens NEN 3215 Beneden de 850mm veiligheidsglas toepassen Karakteristieke geluidwering uitwendige scheidingconstructie uitvoeren conform NEN 5077 Koudwater - Toiletten en fontein uitvoeren volgens NEN 806/1006 Sanitaire ruimtes geheel betegeld Sproeischuimblusser filter		

**Gemeente Texel .txl**  
Behoort bij besluit van  
Burgemeester en Wethouders van Texel,  
zaaknummer: 2982688  
Kenmerk document: bijlage 3/12  
Burgemeester en wethouders van Texel,  
namens dezen, de teamleider  
Vergunningen, Toezicht & Handhaving,  
mevrouw C.A.M. Dekker-Kunst

rchitectenburo  
**E EGER**

Project: <b>Nieuwbouw schuur</b> aan de Hemmerkool te Den Burg	Opdrachtgever:	Werk: <b>1948</b>
Onderdeel: <b>Ontwerptekening</b> Begane grond, 1e verdieping, Voorgevel, Rechtergevel, Achtergevel, Linkergevel, Doorsnede A-A, Doorsnede B-B, Doorsnede C-C	Datum: <b>21-12-2020</b> Getekend: <b>gb</b> 27-05-2021 Schaal: <b>1:100</b> Formaat: <b>A1</b>	Tekening: <b>24</b>
www.veegertexel.nl	info@veegertexel.nl	0222-314037
Abbevaal 15	1791 WX Den Burg	Kvk 57351570

Deze tekening mag zonder onze schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, gereproduceerd, aan derden ter inzage gegeven of voor namaak t.b.v. derden worden gebruikt