



2e verdieping

Trap technische ruimte bg - 1e verd.	Trappen appartement bg-1e verd.
Trap met onderkwart	Trap met onderkwart
160ptr. x 181,25mm	160ptr. x 181,25mm
Aantrede: 220mm	Aantrede: 220mm
Verdiepingshoogte 2900mm	Verdiepingshoogte 2900mm
Leuning h=1000mm	Leuning h=1000mm
Balustrade met verticale spijlen h.o.h. 100mm	Balustrade met verticale spijlen h.o.h. 100mm

Trappen appartement 1e-2e verd.
 Trap met bovenkwart
 16Optr. x 181,25mm
 Aantrede: 220mm
 Verdiepingshoogte 2900mm
 Leuning h=1000mm
 Balustrade met verticale spijlen h.o.h. 100mm



Doorsnede B-B



Gemeente Texel **.txl**
Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders van Texel,
zaaknummer: 3212771
kenmerk document: Bijlage 3/13
namens de burgemeester en wethouders van
Texel,
de heer F. Galarce Morales,
teamleider Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Bebouwd oppervlakte	313,4 m ²
GO	469,2 m ²
VG	249,4 m ²
Inhoud	2100 m ³

Ventilatie middels mechanische toe- en afvoer
conform BENG-berekening Bouwservice buro Kulp

HSB binnenwand 60min bw.
conform KOMO-atteest HSB

- 12,5mm Gipsvezelplaat
- 12mm OSB
- Stijlen 38x89mm h.o.h. 400mm vullen met steenwol isolatie (volledig)
- 12mm OSB
- 12,5mm Gipsvezelplaat

Appartement 1		
...	A1.01	Ent
...	A1.02	WC
...	A1.03	Wo
...	A1.04	Sla
...	A1.05	Do
...	A1.10	Ha
...	A1.11	Sla
...	A1.12	Bas
...	A1.21	Be
...	A1.22	Do

Appartement 3			
...	A3.01	Entree	11,1
...	A3.02	WC	1,6
...	A3.03	Wellness	11,4
...	A3.04	Woonkamer/keuken	36,6
...	A3.10	Hall	4,4
...	A3.10a	Trap	6,6
...	A3.11	Slaapkamer 1	13,2
...	A3.12	Douche 1	3,6
...	A3.13	Slaapkamer 2	16,0
...	A3.14	Douche 2	3,6

Appartement 2		
...	A2.01	Ent
...	A2.02	WC
...	A2.03	We
...	A2.04	We
...	A2.10	Hal
...	A2.10a	Tr
...	A2.11	Sla
...	A2.12	Do
...	A2.13	Sla
...	A2.14	Do
...	A2.20	Ga
...	A2.21	Sla
...	A2.22	Do
...	A2.23	Be

...	A3.21	Slaapkamer 3	13,2
...	A3.22	Douche 3	4,5
...	A3.23	Berging	1,3

Appartement 4

...	A4.01	Entree	7,6
...	A4.02	WC	1,9
...	A4.03	Slaapkamer 1	9,0
...	A4.04	Douche 1	3,5
...	A4.05	Woonkamer/keuken	35,4
...	A4.10	Hal	4,0
...	A4.11	Slaapkamer 2	11,3
...	A4.12	Badkamer 2	4,2
...	A4.13	Slaapkamer 3	15,6
...	A4.14	Badkamer 3	4,3

[illegible]

**Architectenburo
VEEGER**

Project: **Nieuwbouw Stolp**
aan de Stengweg te De Cocksdorp

Project:	Nieuwbouw Stolp aan de Stengweg te De Cocksdorp			Opdrachtgever:	Mevadine BV.	Werk:	2089
Onderdeel:	Ontwerptekening Noordweg, Westweg, Zuidweg, Oostweg, Begane grond, 1e verdieping, 2e verdieping, Doorninde A-A, Doorninde B-B			Datum	14-01-2022	Tekening:	20
	info@veegerteel.nl			Getekend	gb	Schaal	1:100
	0222-214037			01-04-2022	gb	Formaat	A0
www.veegerteel.nl	0222-214037			Kogersstraat, 43	1791 EP Den Burg	Kvk 57351570	