

vooraanzicht bestaand

achteraanzicht bestaand



linker zijaanzicht bestaand



rechter zijaanzicht bestaand



doorsnede bestaand

brandweervoorzieningen

r.m.^{2} rookmelder volgens NEN 2555-EN 14604
304=430 brandwerende wand/vloer 30min

brandveiligheid

* verkeersruimten voorzien van rookmelder
* binnenwanden en deuren minimaal 20 minuten brandwerend tenzij anders is aangegeven
* doorvoeren door brandwerende afscheidingen dienen dezelfde brandwerendheid te bezittenals de afscheiding waar deze doorheengaan
* hoofddraagconstructies minimaal 30 minuten brandwerend bekleden met uitzondering van wanneer anders is aangegeven.
* W.B.D.B.O. 30min. NEN 6068

opstelplaats hulpdiensten

nabij gelegen brand kraan

Barendregt Constructief Advies
Constructie berekend naar nieuwe situatie 02-08-2022

VERANKERINGEN: (algemenen opmerking)

De balken, slapers, gordingen, nok e.d voldoende verankeren met de juiste verz. stalen balkankers,
muurplaat en opwaaiankers.
Houten constructiedelen onderling verbinden met BAT- ijzers.
Voor bevestiging de nodige passende stalen,verz,stalen,RVS
en/of koperen
nagels,slagschroeven,schroeven,nieten,hout-draadbouten,slotbouten met ring,moer en/of pluggen toepassen.

Thermische isolatie en energie prestatie:

de bestaande uitwendige scheidings constructies een minimale Rc 1.3 m2K/W, de nieuwe uitwendige scheidings constructie minimaal Rc 4,5m2K/W
isolatie beglazing te plaatsen in kozijnen,ramen en deuren (30 min brandwerend veiligheids glas HR++ glas U 1.2
kozijnen en deuren 4.2 W/m2K

wand/vloerafwerking natte ruimtes

wanden toiletten rondom voorzien van wandtegels tot min +1500m vloerpeil
vloeren toiletten voorzien van tegelwerk indien van toepassing

riolering VWA en HWA

uitvoeren volgens NEN 3215 water en lucht dicht aansluiten
op bestaand riool

gasinstalatie uivoeren conform normen GAVO voorschriften en NEN 1078-99+NEN 2078-97 (nvt)

electrische instalatie uitvoeren conform geldende normen en vooorschriften en NEN 1010

instalatie uitvoeren conform geldende norm en voorschriften en NEN 3678,NEN 3679, NEN 5077

verblijfsgebieden voorzien van natuurlijke ventilatie
nieuwe ventilatie voorzieningen uitvoeren volgens berekening bouw service Kuip
ventilatie voorzieningen uitvoeren conform de geldende normen en voorschriften NEN 1087
beglazing uitvoeren conform NEN 3569
HR ++
berekening EPC niet van toepassing
(verbouw)

deuren ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen m.b.t de woonfunctie dienen
te voldoen aan weerstandklasse 2 volgens de in NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid (S.K.G **)
het bouwwerk vogel/muisdicht afwerken

rookmelder vlgs EN14604

* verkeersruimten voorzien van rookmelder 220v niet ioniserend en gekoppeld NEN 2555

RENVOOI

onderdeel	materiaal	kleur
gevel begane grond	hersalt	antraciet
kozijnen	houtl kunstof	wit
ramen en deuren	houtl kunstof	antraciet
Dak bedekking uitbreiding	dakleer	naturel
boeidelen	uitgaand plaat	wit



vooraanzicht nieuw

achteraanzicht nieuw



linker zijaanzicht nieuw



rechter zijaanzicht nieuw



doorsnede nieuw



fundering/riool bestaand ongewijzigd



begane grond bestaand



verdieping bestaand



balklaag verdieping bestaand



kapplan bestaand



begane grond gewijzigd



verdieping gewijzigd



balklaag verdieping gewijzigd



kapplan gewijzigd



bovenaanzicht nieuw

ongewijzigd gedeelte

rapporten en berekeningen aan gemeente overleggen 3 weken voor aanvang bouw werkzaamheden



Gemeente Texel .txl

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Texel, zaaknummer: 3226539
kenmerk document: bijlage 1/1
namens de burgemeester en wethouders van Texel,

de heer F. Galarcé Morales,
teamleider Vergunningen, Toezicht & Handhaving

SITUATIE

gemeente: Texel
sectie: 0
nummer: 1866

VERGUNNINGSFASE regulier

1:100 situatie 1:500

betreft: vergroten verdieping en wijzigen voorgevel
Beatrixlaan nr: 66 1791
Te den Burg Texel

getekend: F Eenhoorn
datum:19-07-2022
gewijzigd: 26-09-2022

tek nummer:
© 001

Fred Eenhoorn Tekenwerk &Meer * tel 06-30711316 * e-mail:tekenwerkenmeer @gmail.com