



Modulair recreatieverblijf. Er komen er ca 70 te staan in dit specifieke gebied variërend van 27m<sup>2</sup> tot 100m<sup>2</sup>. ( bestaande uit 1 of 2 units) De nieuwe verblijven zijn gasloos, zeer goed geïsoleerd, voldoen aan alle eisen van het bouwbesluit en de Bengnormering. De bovenstaande woning is 65m<sup>2</sup> bestaande uit 1 unit.



Stalen kooi welke afgewerkt wordt met 2 lagen isolatie, 1uur brandvertragende gipsplaat aan de binnenzijde en hout, kunststof of staalafwerking aan de buitenzijde.



Wij noemen dit niet grond gebonden verblijven doordat ze binnen enkele uren geplaatst en wel bewoonbaar zijn echter ook binnen dezelfde tijd weer weg te halen zijn. Hierboven ziet u een module in de kraan hangen. Dit is een verblijf met een korte en lange module. De lange hangt in de kraan.

De fundering bestaat uit stelconplaten van 10 of 12cm dik welke in een zandbed komen van 15cm dikte. Er vinden dus geen echte graafwerkzaamheden plaats t.b.v. fundering en plaatsen van de woning. De grondstructuur blijft dus geheel in tact. Gemiddeld is het 8 tot 12 stelconplaten per verblijf. Het regenwater wat op het dak komt wordt via een grindbak naast het verblijf weer terug geïnfiltrated in de woning.



Plattegrond waar de oude verblijven verdwijnen en de nieuwe verblijven worden geplaatst.