



BEGANEGROND



1E VERDIEPING 3990+P



BORDES (WERKVLOER) 7980+P

ALGEMEEN	
vrije doorgang binnendeuren naar vrijsite-ruimte en -gebied: 850x2300mm	
vrije doorgang t.o.v. hoofdtoegang: 850x2300mm	
niveaueverschil tussen peil en aansluitend terrein t.o.v. hoofdtoegang: maximaal 20mm	
deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijke stalen constructie-onderdelen in een uiterste scheidingsconstructie die bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een, volgens NEN 5096 bepaalde, inbraakweerstand, waardenklasse 2	

ELECTRA	
o licht aansluitpunt	-> thermobak
as wandlicht aansluitpunt	-> aansluitpunt bolter
/ enkelpolige schakelaar	-> aansluitpunt kookbooster
/ wisselschakelaar	-> aansluitpunt gasvoorziening
/ wandcontactdoos enkel, met randafdekking	-> wandcontactdoos t.o.v. koelkast
+ wandcontactdoos dubbele uitvoering, met randafdekking	-> aansluitpunt vaatwasser
~ aansluiting 380 V	-> bel
iii afsluitpunt mechanisch ventilatie	-> drukknop bel
- i afsluitpunt mechanisch ventilatie	-> aansluitpunt telefoon

RIOLERING	
RIOLERING aangelegd volgens de eisen gesteld in het bouwbesluit pro-buis diameter aansluiten op bestaande gemeenteriool.	
VERKLARING AFKORTINGEN hwa = hemelwaterafvoer Ø125 mm	

BRANDVEILIGHEID	
Brandcompartimentering zijn aangegeven. Brandcompartimenten zijn ten minste rookcompartimenten; verd 30 min. Dat overeenkomstig NEN 6063 niet brandgevaarlijk. Hoodslagconstructies brandweerstand met bezegelen: 30min. Brandblussers: - plaats als aangegeven Rookmelders volgens NEN 2565 Pictogrammen conform NEN 6068 Deuren in vluchtrichting, zonder gebruik van losse middelen te openen Materialen t.o.v. plafond en wandafdekking, klasse 4 als bepaald in NEN 6065 Vloeren en travelelementen, klasse T1, als bepaald in NEN 1775 Gebruikte materialen: rookdichtheid < 10m-1 als bepaald in NEN 6066.	
Renvooi RM rookmelder conform NEN 2565 handclausuur, soort en gewicht als aangegeven decentraal noodverlichtingsarmatuur lichtsterkte op vloerniveau 1 lux transparant noodverlichtingsarmatuur, uitgang lichtsterkte op vloerniveau 1 lux transparant noodverlichtingsarmatuur, nooduitgang (vluchtrichting) lichtsterkte op vloerniveau 1 lux paniekuitgang, deur te openen zonder gebruik van losse middelen vluchtroute	

Brandwiter Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland	Veluwe West
Risicobeheersing d.d. 13-11-2015	Paraaf: akkoord
zie opmerking brandcompartiment technische ruimte	

VLOERAFSCHEIDINGEN	
hoogte afscheiding 1 mtr boven vloer geen opstapmogelijkheid tussen 0,2 en 0,7 mtr afstand spijlen/riegels e.d. tussen vloer en afscheiding < 0,05 mtr onderling tot een hoogte < 0,07 mtr en max. 0,1 mtr	

ZIE OPMERKINGEN BWT

FLEVO vrieshal, Nijverheidsweg 4, 3881 LA Putten			B-03
Datum: 09-10-2015	OMGEVINGSVERGUNNING VRIESHAL	DEFINITIEF	
	Plattegronden	Schaal: 1:100	
	Opdrachtgever: FLEVO	A0	
Aannemersbedrijf Aalten BV Broekmolenweg 4 3882 MG Putten 0341 356 577 www.gaalten.nl			