



## BIJLAGE 4 AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING NESTLÉ NEDERLAND B.V.

Onderwerp: Bijlage 4 Ongewone voorvallen

Vessem: 6 januari 2015

Ons kenmerk: NENU.0680.20150106.SVV.SW

Van: Adviesbureau SAM B.V

Binnen Nestlé kunnen ongewone voorvallen plaatsvinden. Deze voorvallen kunnen plaatsvinden op verschillende niveaus van de bedrijfsvoering. Nestlé kan aangemerkt worden als een zeer pro-actieve organisatie om maatregelen te treffen om de kans op het ontstaan van ongewone voorvallen zo klein als mogelijk te maken.

In deze bijlage beperken we ons tot de ongewone voorvallen die in de branche en geschiedenis van Nestlé aandachtspunten zijn geweest en waar maatregelen getroffen zijn. We gaan ervan uit dat wanneer er voldaan wordt aan de wet en regelgeving er voldoende borging is voor deze ongewone voorvallen.

### Grondstofontvangst:

- Risico van ongewenste spills, voornamelijk bij lossen uit bulk of IBC's. (Zie bodemrisico inventarisatie voor de borging van deze risico's)

### Productie:

- Risico van ongewenste spills uit pompen, leidingen, tanks etc. (Zie borging in de bodemrisico inventarisatie)

### Hulpprocessen:

- Ammoniakkoeling: Keuring en aanleg conform PGS-13, voldoen aan stand der techniek.
- Opslag van loog en zuur: In tanks ,controle middels milieuzorgsysteem en periodiek onderhoud
- Opslag van gevaarlijke stoffen: Conform PGS-15 in doelmatige opslagvoorzieningen
- Stookinstallaties/ stoomketels: Conform Activiteitenbesluit (BEES) aangesloten, onderhouden en gekeurd. Het betreft allen apparatuur die voldoen aan de beste beschikbare technieken
- Koelinstallaties: Deze voldoen aan hetgeen het Activiteitenbesluit voorschrijft. Er is geen sprake van HFK-koelingen, uitsluitend koelingen met koudemiddelen die aangemerkt worden als HCFC. Er is een onderhoudscontract voor deze installaties.
- Afvalinzameling en tijdelijke opslag: Inzameling binnen terrein in daartoe aangelegde voorzieningen, intern transport vindt plaats met heftrucks en opslag vindt plaats in gesloten(pers)containers, al dan niet tegen inregenen beschermd. Enkele containers zijn voorzien van deksels.
- Stikstof installatie: wordt gebruikt voor begassing van blik en wordt periodiek gecontroleerd. (locatie zie bijlage 30)

### Afvoer producten:

- Transport vindt plaats in dockshelters. Externe transporteurs laden de goederen in vrachtwagens en verlaten conform routeplan het terrein. Hiermee ondervindt de omgeving de minste geluidsoverlast zoals is vastgelegd in het akoestische onderzoek.