



Ontwerpbesluit

Goedkeuren saneringsplan

Stichting Bodembeheer Nederland
T.a.v. T. de Jong
Brabantlaan 3
5216 TV 's-Hertogenbosch

Datum

20 januari 2022

Zaaknummer

2021-015345

Onderwerp

Wet bodembescherming

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 5

Locatie verontreiniging

D.J. van Wijkstraat 14a

Plaats

Geldermalsen

Gemeente

Geldermalsen

Nummer verontreiniging

GE023600013

Melder

Stichting Bodembeheer Nederland

Beste meneer De Jong,

Hierbij ontvangt u een ontwerpbesluit over uw saneringsplan. Wij keuren uw saneringsplan goed.

Start saneren

De sanering moet starten in 2022. De sanering duurt naar verwachting 7 jaar.

De bijlage is onderdeel van dit besluit

De bijlage bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van dit besluit beschreven in de bijlage. Neem de bijlage(n) goed door.

Ontwerp-besluit

U ontvangt nu het ontwerpbesluit. U mag pas met de activiteiten beginnen als u het definitieve besluit heeft ontvangen.

Wij publiceren dit ontwerpbesluit op www.overheid.nl. Iedereen kan op dit besluit reageren door middel van het indienen van een zienswijze.

Wilt u een zienswijze indienen? Dat kan mondeling door contact op te nemen met het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99, schriftelijk via Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem of digitaal via post@gelderland.nl.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum

20 januari 2022

Zaaknummer

2021-015345

Blad

2 van 5

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](https://www.gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Caroline Hendriks
Plv. teammanager Vergunningverlening

Documentnummer(s) inzagestukken:

- 03589043, 03589045

BIJLAGE

1 Besluit over ernst en spoedeisendheid

Bij dit besluit hoort een besluit over de ernst en spoedeisendheid van de bodemverontreiniging. In dit besluit van 5 maart 2004 staat dat het gaat om een geval van ernstige bodemverontreiniging. De sanering is spoedeisend.

2 Besluit over sanering

Voor het besluit over deze sanering zijn de volgende onderwerpen van belang:

- 2.1 vaststellen definitief besluit
- 2.2 de sanering

2.1 Vaststellen definitief besluit

Een definitief besluit wordt genomen nadat het ontwerp ter inzage is gelegd. Belanghebbenden hebben daardoor de gelegenheid om hun mening te geven.

2.2 De sanering

Wij stemmen in met het saneringsplan.

3 Voorschriften

Voor het uitvoeren van het saneringsplan gelden de volgende voorschriften:

- 3.1 start werkzaamheden twee weken tevoren melden;
- 3.2 afwijking saneringsplan melden;
- 3.3 evaluatierapport aanleveren;

3.1 Start werkzaamheden twee weken tevoren melden

U bent verplicht om de sanering uiterlijk twee weken voordat de werkzaamheden starten te melden. Doe dit via het 'Meldingsformulier bodemsanering provincie Gelderland'. U vindt dit formulier op www.odregioarnhem.nl. Stuur het ingevulde formulier aan postbus@odra.nl.

3.2 Melding afwijking saneringsplan

Valt de sanering anders uit dan gepland? Of saneert u buiten de genoemde periode? U bent verplicht om dit uiterlijk twee weken voordat de afwijking wordt uitgevoerd te melden. Stuur deze melding naar: post@gelderland.nl, onder vermelding van afwijking saneringsplan.

Datum

20 januari 2022

Zaaknummer

2021-015345

Blad

4 van 5

Geef bij deze melding aan wat wijzigt in het saneringsplan. Vermeld ook de reden voor deze wijziging. Op basis van deze melding kunnen wij aanwijzingen geven over de uitvoering van de sanering.

3.3 Evaluatierapport aanleveren

Lever uiterlijk drie maanden na het afronden van de sanering een evaluatierapport aan. Doe dit met het formulier 'Evaluatie nazorg bodemsanering'. U vindt dit formulier op www.gelderland.nl. Stuur het ingevulde formulier aan postbus@odra.nl.

4 Onderbouwing besluit

4.1 Ontvangen documenten

Bij de melding hebben wij de volgende documenten ontvangen:

- Saneringsplan D.J. van Wijkstraat te Geldermalsen, TAUW, 8 juli 2019, kenmerk R020-1228252MCR-V05-rlk-NL.
- Plan van Aanpak, Aanvulling saneringsplan, Stichting Bodembeheer Nederland, 25 november 2021, projectcode 20180065

4.2 Voorgestelde sanering

Het saneringsplan van TAUW gaat uit van monitoring om een stabiele eindsituatie. De aanvulling op het saneringsplan van de Stichting Bodembeheer Nederland beschrijft een in-situ-sanering van de nog aanwezige bronnen. Door het stimuleren van de al van nature aanwezige biologisch afbraak zal een deel van de vracht worden verwijderd.

De voorgestelde sanering bestaat uit de volgende maatregelen:

- Ter plaatse van de nog aanwezige bronlocaties aan de D.J. van Wijkstraat 12A en De Schakel 2-10 wordt een netwerk van machinale boringen geplaatst. Hierin zal “top-down” per “meterniveau” worden geïnjecteerd, te starten op 2,0 m-mv. De injecties worden doorgezet tot 8,0 m-mv. Per injectieniveau zal circa 150 liter injectievloeistof worden geïnjecteerd.
- Gezien de hoge VOCI concentraties (13.000 µg/l) in het grondwater ter plaatse van de voortuin van D.J. van Wijkstraat 12a wordt 3 maanden na de injectie een binnenluchtmeting in de woning 12a verricht. Als hierbij een overschrijding van de TCL worden aangetoond dan worden, in overleg met het bevoegde gezag, mogelijke vervolgmaatregelen worden bepaald.
- De aanvullende in-situ saneringswerkzaamheden zijn gericht op het extra stimuleren van de al van nature aanwezige biologische afbraak hetgeen leidt tot additionele vrachtverwijdering. Er worden geen terugsaneerwaarden gehanteerd. Er geldt dus geen resultaatverplichting. Uit de aansluitende monitoringsronden zal blijken of deze extra vrachtverwijdering heeft geleid tot het (sneller) bereiken van een stabiele eindsituatie.
- De werkzaamheden kunnen in ongeveer 3 á 4 weken worden uitgevoerd. Naar verwachting zullen de aanvullende saneringswerkzaamheden in het 2de of 3de kwartaal van 2022 worden uitgevoerd.
- Voor het aantonen van een stabiele eindsituatie wordt het grondwater tot en met 2029 gemonitord. De uitvoering van de monitoring (5 maal per 2 jaar) ter plaatse van 6

bestaande peilbuizen (met 10 filters) overeenkomstig het saneringsplan wordt door Bodembeheer uitgevoerd. Vanwege de aanvullende in-situ sanering zal er waarschijnlijk tijdelijk in toename in de afbraakproducten gaan ontstaan. Daarom wordt niet na iedere monitoringsronde een herberekening van de verspreidingsberekeningen uitgevoerd. Dit wordt na afloop van de monitoringsperiode uitgevoerd.

5 Mogelijke herziening

Dit besluit is genomen op basis van de aangeleverde gegevens. Wij hebben geen twijfel over de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens. Blijkt in een later stadium dat deze gegevens niet juist en/of volledig zijn? Of is de feitelijke situatie veranderd? In die gevallen kunnen wij het besluit herzien. De provincie is niet aansprakelijk voor de schade die hier eventueel voortvloeit.

6 Meer informatie

6.1 Verontreinigingscontouren

Informatie over dit geval van bodemverontreiniging vindt u op www.gelderland.nl. Kijk onder het kopje 'Bodemverontreinigingen'.

6.2 Verplichtingen en aandachtspunten voor, tijdens, en na sanering

Meer gegevens vindt u op www.gelderland.nl. Onderaan bij links en tips vindt u verschillende relevante documenten.

7 Juridische grondslagen

Dit besluit is gebaseerd op:

- Wet bodembescherming, met name de artikelen 1, 28, 29, 37, 38, 39 en 39a t/m 39f en bij deelsanering tevens artikel 40
- de regelgeving die hoort bij de genoemde wetsartikelen
- Circulaire bodemsanering
- Omgevingsverordening Gelderland
- De Gelderse Beleidsnota Bodem 2012
- Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 3.4 of 4.2