



## Notitie

**Aan**  
belanghebbenden

**Datum**  
16 juni 2017

Bij een nieuw dijkvak hoort een nieuwe leggetabel. Met de leggerwijziging ontstaat een nieuw dijkvak, V224\_004. Het dijkvak V224\_003 wordt hiermee korter. Aan de onderhoudsverplichtingen verandert niets ten opzichte van de bestaande legger.


**Contactpersoon**  
M.C.E. Faasse  
maartje.faasse@waternet.nl

**Doorkiesnummer**  
020-608 59 02

**Onderwerp**  
Tabel bij leggerwijziging boothelling  
Nijverheidslaen V224\_004

	legger 2015	leggerwijziging boothelling Nijverheidslaen
dijkvak	V224_003	V224_004
van (m vanaf beginpunt dijktraject)	1950	2216
tot (m vanaf beginpunt dijktraject)	eind	2335
gewoon onderhoud	Gerechtigde	Gerechtigde
buitengewoon onderhoud	AGV	AGV
maatgevende hoge waterstand (m+NAP)	0,00	0,00
buitenbeschermingszone buiten (m)	n.v.t.	n.v.t.
beschermingszone buiten (m)	-8,19	-8,19
kernzone buiten (m)	-3,00	-0,00
dijktafelhoogte (m+NAP)	0,10	0,10
kruinbreedte (m)	3,00	3,00
kernzone binnen (m)	9,90	3,00
maaiveldhoogte binnenteen (m+NAP)	-1,30	**n.v.t.
beschermingszone binnen (m)	15,30	15,30
buitenbeschermingszone binnen (m)	n.v.t.	n.v.t.


\*\* dijkvak V224\_004 betreft een half-verholten waterkering, daarom is geen maaiveldhoogte binnenteen van toepassing



Copyright: 2017 Watermet, Amsterdam  
2017 Stichting GBKN, Apeldoorn

**Legenda**  
**Keringen**  
→ Referentielijn  
Kernzone  
Binnenbeschermingszone  
Buitenbeschermingszone  
**Overig**  
Afwijkende onderhoudsverplichting  
Water  
Overige topografie

**Kunstwerken**  
Gemalen  
Bruggen  
Stuwen  
Duikers  
Inlaten  
Sifons  
Sluizen



**LEGGER VAN DE SECUNDAIRE WATERKERINGEN IN VECHT NOORD MET DE DAARTOE BEHORENDE KUNSTWERKEN**

Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht bij besluit XX BBVXX.XXXX d.d. x-x-2017

Dr. Ir. G.M. van den Top  
dijkgraaf


Drs. H.J. Kelderman  
secretaris-directeur

**Waterschap Amstel, Gooi en Vecht**  
  
Bezoekadres:  
Korte Ouderkerkerdijk 7  
1096 AC Amsterdam  
Tel. 0900-9394

**Kaartblad**

**Concept**

Datum: 01-06-2017    Formaat: A3    Schaal: 1:2.000    Kaartnummer: IB20170071



Legenda :

Waterkering

Minimaal profiel

Profiel van vrije ruimte

Waterlijn

Referentielijn

Opmerking:

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Postbus 94370

1090 GJ AMSTERDAM

Leggerprofiel secundaire waterkering

schaal: 1:250

formaat: A3

nr. V224\_004

CODE