



Notitie

Aan
belanghebbenden

Datum
16 juni 2017

Bij een nieuw dijkvak hoort een nieuwe leggetabel. Met de leggerwijziging ontstaat een nieuw dijkvak, V224_004. Het dijkvak V224_003 wordt hiermee korter. Aan de onderhoudsverplichtingen verandert niets ten opzichte van de bestaande legger.


Contactpersoon
M.C.E. Faasse
maartje.faasse@waternet.nl

Doorkiesnummer
020-608 59 02

Onderwerp
Tabel bij leggerwijziging boothelling
Nijverheidslaen V224_004

	legger 2015	leggerwijziging boothelling Nijverheidslaen
dijkvak	V224_003	V224_004
van (m vanaf beginpunt dijktraject)	1950	2216
tot (m vanaf beginpunt dijktraject)	eind	2335
gewoon onderhoud	Gerechtigde	Gerechtigde
buitengewoon onderhoud	AGV	AGV
maatgevende hoge waterstand (m+NAP)	0,00	0,00
buitenbeschermingszone buiten (m)	n.v.t.	n.v.t.
beschermingszone buiten (m)	-8,19	-8,19
kernzone buiten (m)	-3,00	-0,00
dijktafelhoogte (m+NAP)	0,10	0,10
kruinbreedte (m)	3,00	3,00
kernzone binnen (m)	9,90	3,00
maaiveldhoogte binnenteen (m+NAP)	-1,30	**n.v.t.
beschermingszone binnen (m)	15,30	15,30
buitenbeschermingszone binnen (m)	n.v.t.	n.v.t.

** dijkvak V224_004 betreft een half-verholten waterkering, daarom is geen maaiveldhoogte binnenteen van toepassing



Copyright: 2017 Watermet, Amsterdam
2017 Stichting GBKN, Apeldoorn

Legenda

Keringen


- Referentielijn
- Kernzone
- Binnenbeschermingszone
- Buitenbeschermingszone

Overig

- Afwijkende onderhoudsverplichting
- Water
- Overige topografie

Kunstwerken

- Gemalen
- Bruggen
- Stuwen
- Duikers
- Inlaten
- Sifons
- Sluizen



LEGGER VAN DE SECUNDAIRE WATERKERINGEN IN VECHT NOORD MET DE DAARTOE BEHORENDE KUNSTWERKEN

Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht bij besluit XX BBVXX.XXXX d.d. x-x-2017

Dr. Ir. G.M. van den Top
dijkgraaf

Drs. H.J. Kelderman
secretaris-directeur


Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
Tel. 0900-9394

Concept

Kaartblad

Datum: 01-06-2017	Formaat: A3	Schaal: 1:2.000	Kaartnummer: IB20170071
-------------------	-------------	-----------------	-------------------------



Legenda :

Waterkering

Minimaal profiel

Profiel van vrije ruimte

Waterlijn

Referentielijn

Opmerking:

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Postbus 94370

1090 GJ AMSTERDAM



Leggerprofiel secundaire waterkering

schaal: 1:250

formaat: A3

nr. V224_004

plotdatum:

15-06-2017

CODE