



Plattegrond, schaal 1:500



HL-profiel, schaal Y 1:100, schaal X 1:500



PUNKTPUNTEN RK3		
PUNTNR	Position X	Position Y
03-B01	119189.915	482545.306
03-B02	119184.169	482545.331
03-B03	119184.198	482552.181
03-B04	119189.943	482552.157
03-B05	119189.909	482663.287
03-B06	119185.915	482663.300
03-B07	119185.943	482673.126
03-B08	119189.953	482673.127
03-EB01	119190.171	482606.406
03-EB02	119190.207	482615.007
03-EB03	119190.320	482640.755
03-EB04	119189.874	482653.476

LEGENDA		
	- BOOM	
	- BOOM INGETEKEN	
	- TE KAPEN BOOM	

LEGENDA STAAL		
	WARMTE TRACE NIEUW	
	WARMTE TRACE BESTAAND	
	WARMTE TRACE TOEKOMSTIG	
	BANDMOF	
	BANDMOF INC. DRAX SLEEVES	
	SLUITMOF	
H = HOOGTE T.O.V. NAP		
	MONTAGEMOF 2-VOUDIG AFGEDICHT	
	MONTAGEMOF 3-VOUDIG AFGEDICHT	
(GELDT VOOR LEIDING BIJ EEN ZINKER/MANTEUBUIS)		

ALGEMENE OPMERKINGEN	
- VOOR EXPANSIEKUSSEN DETAIL, ZIE A17002-27-DBU-KT3	
- BIJ KRUISSING GIETUIZERS GASLEIDING WIL LANDER DE LEIDING VERVANGEN	
- BIJ BOCHTEN EN EXPANSIEVOORZIENINGEN VAN TERREINLEIDINGEN, EXTRA GRONDVERBETERINGEN TOEPASSEN, I.O.M. UITVOERING WARMTE.	
- TRACE WARMTE-DISTRIBUTIE VRU HOUDEN VAN BOUWMATERIAAL.	
- VOOR POSITIE EN AFMETINGEN MANTELBUZEN, ZIE REVISIE-GEGEVENS.	
- ALLE AFTAKKINGEN BOVENUIT, TENZIJ ANDERS VERMELD.	
- KRUISING MET KABELS/LEIDINGEN TERPLAATSE IN OVERLEG OPLOSSEN.	
- BIJ KRUISSINGEN MET RIJOL, TUSSENRIJME KLEINER DAN 200MM, OPVULLEN MET EXPANSIEKUSSEN.	
- CIRCA-MATEN TIJDENS MONTAGE CONTROLLEREN EN ZONODIG AANPASSEN.	
- ALLE MANTVOERINGEN IN MILLIMETERS OF METERS, TENZIJ ANDERS VERMELD.	
- HOOGTEMATEN IN METERS NAP, GEMETEN VANAF BOVENKANT BUIS.	
- AANSLUITLEIDINGEN, INDIEN MOGELIJK, AFTAKKEN BIJ LAS VAN VERDEELLEDING.	
- MANTVOERING, W.B.T. PREFAB AANSLUITLEIDINGEN, IN HET WERK CONTROLLEREN.	
- COÖRDINAATPUNTEN HART TRACE, TENZIJ ANDERS VERMELD.	
- DE OP TEKENING AANGEGEVEN EXPANSIEKUSSEN DIENEN ZOWEL AAN DE BINNEN- ALS BUITENZIJDE VAN DE LEIDINGEN TE WORDEN TOEGEPAST.	

Toelichting moffen	
Alle moffen uitvoeren als 3-voudige krimpmoffen, behalve bij 3 lagen kussens, hier bandmoffen toepassen.	
Leidingenle	
16m leidingdelen toepassen	
Toelichting bochten	
Bochtstraal standaard 25D, staalkwaliteit P235GH, tenzij anders vermeld	
BEGIN RESP. EINDE ELAST. STRAAL (MIN. R=1000D)	

VOOR UITVOERING	
datum van uitgifte	
14-08-2018	
werkvorbereider	projectleider

amsterdam engineering	
0 10 20 30 40 50m	
schaal: 1:500	
Amerikaanse projectie	
Schaal: 1:500 Formaat: A1 Afdeling: AANLEG	
Projectnummer: NWZ XXXXXXXX Netwerkplannummer: XXXXXXXXXX	
Amsterdam Buitenveldert De Burgen DN300/450 primair RK3: Tracé van der Boechorststraat	
AE17002-27-DBU-RK3-F-VU 1/1	
H	
G	
F	
E	
D	
C	
B	
A	
Rev.	
Datum	
14-08-2018	
Naam	
L.v. Willemswaard	
Gec. v.d. Bosch	
Gec. J. Tordoir	
Warme Regio Midden Postbus 41920 1009 DC Amsterdam	
WARMTE-TEKENINGEN-ALMER-AMSTERDAM	