


Overzicht te dempen en te graven watergangen

Nieuw te graven en te verbreden watergangen	2.080	m2	
Te dempen en te versmallen watergangen	1.336	m2	
Verschil	744	m2	nieuw water
Te ontgraven t.p.v. nieuwe en te verbreden watergangen	ca. 2.650	m3	
Aan te vullen t.p.v. te dempen en te versmallen watergangen	ca. 1.450	m3	
Verschil	ca. 1.200	m3	vrijkomende grond

Legenda

- Waterpartij binnen projectgebied
Hoogwatervoorziening
- Waterpartij binnen projectgebied
Polderpeil
- Nieuw oppervlaktewater
- Te dempen oppervlaktewater
- nieuwe oeverlijn
- beschermingszone waterkering
- kernzone waterkering
- Begrenzing Hunthum

Maatregelen 1 : 1000



Overprofiel nieuwe sloten
Lichte variatie door afstemming op plaatselijke situatie.

Bovenwater talud:
Vanaf de waterspiegel een steil talud.
Rond afgewerkt.
Beplant met oeverplanten.

Vanaf 0,20 m. boven waterspiegel bol en aflopend afgewerkt.
Geen knieken of scherpe insteken.

Onderwater talud:
Vanaf de waterspiegel een steil maar stabiel talud tot ca 0,20 m. onder water.

Hieronder een stabiel talud van ca. 1: 3 tot minimaal waterdiepte 0,60 meter.

Dwarsprofiel nieuwe sloot A - A' 1: 50

Sloot krijgt over gehele lengte hetzelfde profiel

Lengteprofiel B - B' nieuwe dwarssloot, met poorten en leggerprofiel 1: 200

In blauw de waterspiegel. In rood de diepte slootbodem (hart sloot). In oranje het huidige te handhaven profiel. (i.v.m. aanwezige bomen zo te houden)