


VIEW 1 - Schaal 1:200



VIEW 2 - Schaal 1:200

GERELATEERDE TEKENINGEN


- BEHEERKAART WATERNET AFVALWATER D.D.: 12-04-2018
- BEHEERKAART WATERNET DRINKWATER D.D.: 12-04-2018
- KLIC, 180021316 D.D.: 30-03-2018
- KLIC, 180021319 D.D.: 30-03-2018
- KLIC, 180021320 D.D.: 30-03-2018
- Boring persleiding RR-22-808 D.D.: 24-01-2017

LEIDING OPMERKINGEN

- DE AANGEGEVEN NAP HOOGTE IS VANAF BOVENKANT WARMTELEIDING.
- DE OPGEGEVEN X-Y COORDINATEN GEVEN HART WARMTETRACE AAN.
- CIRCA-MATEN TIJDENS MONTAGE CONTROLEREN EN ZONODIG AANPASSEN.

ALGEMENE OPMERKINGEN

- KUSSENS EXPANSIESLAGEN DETAIL ZIE WAI-32346-001
- BIJ BOCHTEN EN EXPANSIEVOORZIENINGEN VAN TERREINLEIDINGEN, EXTRA GRONDVERBETERINGEN TOEPASSEN, I.O.M. UITVOERING WARMTE.
- TRACE WARMTEDISTRIBUTIE VRIJ HOUDEN VAN BOUWMATERIAAL.
- ALLE AFTAKKINGEN BOVENUIT, TENZIJ ANDERS VERMELD.
- KRUISING MET KABELS/LEIDINGEN TERPLAATSE IN OVERLEG OPLOSSEN.
- BIJ KRUISINGEN MET RIOOL, TUSSENRUIMTE KLEINER DAN 200MM, OPVULLEN MET EXPANSIEKUSSENS.
- ALLE MAATVOERINGEN IN MILLIMETERS OF METERS, TENZIJ ANDERS VERMELD.
- HOOGTEMATEN IN METERS NAP, GEMETEN VANAF BOVENKANT BUIS.
- DE OP TEKENING AANGEGEVEN EXPANSIEKUSSENS DIENEN ZOWEL AAN DE BINNEN- ALS BUITENZIJDE VAN DE LEIDINGEN TE WORDEN TOEGEPAST.



Situatie overzicht

LEGENDA K&L

- I — B — PETROCHEMIE
- V — D — BUISLEIDING GEVAARLIJKE INHOUD
- O — H — DATATransPORT
- W — L — GAS HOGE DRUK
- W — L — GAS LAGE DRUK
- W — L — HOOGSPANNING
- W — L — LAAGSPANNING
- W — L — LANDELIJK HOOGSPANNINGSNET
- W — L — MIDDENSPANNING
- W — L — OVERIG
- W — L — PERSRIOOL
- W — L — RIOOL (VRIJVERVAL)
- W — L — WARMTE
- W — L — WATERLEIDING
- W — L — WEES (ONBEKEND)

LEGENDA STAAL

- AANVOERLEIDING
- RETOURLEIDING
- H = HOOGTE T.O.V. NAP
- 2 — MONTAGEMOF 2-VOUDIG AFGEDICHT (GELDT VOOR TERREINLEIDING)
- 3 — MONTAGEMOF 3-VOUDIG AFGEDICHT (GELDT VOOR LEIDING BIJ EEN ZINKER/MANTEBUIJS)
- SLUITMOF
- THERMISCHE CV-OMLOOP 70°C
- ELEKTROBANDMOF
- ELEKTROBANDMOF MET DIRAXSLEEVES

VOOR UITVOERING
datum van uitgifte
02-09-2019
werkvoorbereider
projectleider

INDIEN NIET ANDERS OP TEKENING AANGEGEVEN, DIENEN MINIMAAL DE EISEN VAN DE LEVERANCIER AANGEHOUDEN TE WORDEN.			
Amenkoarse projectie		Schaal: 1:200	Formaat: A1
Projectnummer: NWN 00042815		Afdeling: AANLEG	
Netwerkplannummer: 550032346			
Amsterdam, Westerpark			
GWL terrein			
Terreinleiding Brettenpad oost			
WAC-32346-004-D-VU			
Blad		3/3	