

GERELATEERDE TEKENINGEN


- BEHEERKAART WATERNET AFVALWATER D.D.: 12-04-2018
- BEHEERKAART WATERNET DRINKWATER D.D.: 12-04-2018
- PINNACLE PAALFUNDERING VOORTUINEN D.D.: 22-11-2018
- IBA GEVERIFEERDE DAMWAND EN GEVEL LOCATIE D.D.: 18-10-2018
- KLIC, 180021318 D.D.: 30-03-2018
- KLIC, 180021319 D.D.: 30-03-2018
- KLIC, 180021320 D.D.: 30-03-2018

LEIDING OPMERKINGEN

- DE AANGEGEVEN NAP HOOGTE IS VANAF BOVENKANT WARMTELEIDING.
- DE OPGEGEVEN X-Y COÖRDINATEN GEVEN HART WARMTETRACE AAN.
- CIRCA-MATEN TIJDENS MONTAGE CONTROLEREN EN ZONODIG AANPASSEN.

ALGEMENE OPMERKINGEN

- KUSSENS EXPANSIESLAGEN DETAIL ZIE WAI-32346-001
- BIJ BOCHTEN EN EXPANSIEVOORZIENINGEN VAN TERREINLEIDINGEN, EXTRA GRONDVERBETERINGEN TOEPASSEN, I.O.M. UITVOERING WARMTE.
- TRACE WARMTEDISTRIBUTIE VRIJ HOUDEN VAN BOUWMATERIAAL.
- ALLE AFTAKKINGEN BOVENUIT, TENZIJ ANDERS VERMELD.
- KRUISSING MET KABELS/LEIDINGEN TER PLAATSE IN OVERLEG OPLOSSEN.
- BIJ KRUISSINGEN MET RIOOL, TUSSENRUIMTE KLEINER DAN 200MM, OPVULLEN MET EXPANSIEKUSSENS.
- ALLE MAATVOERINGEN IN MILLIMETERS OF METERS, TENZIJ ANDERS VERMELD.
- HOOGTEMATEN IN METERS NAP, GEMETEN VANAF BOVENKANT BUIS.
- DE OP TEKENING AANGEGEVEN EXPANSIEKUSSENS DIENEN ZOWEL AAN DE BINNEN- ALS BUITENZIJDE VAN DE LEIDINGEN TE WORDEN TOEGEPAST.



Situatie overzicht

LEGENDA K&L










- I - B - PETROCHEMIE
- V - D - BUISLEIDING GEVAARLIJKE INHOUD
- O - H - DATATransPORT
- L - L - GAS HOGE DRUK
- L - L - GAS LAGE DRUK
- L - L - HOOGSPANNING
- L - L - LAAGSPANNING
- L - L - LANDELIJK HOOGSPANNINGSNET
- L - L - MIDDENSPPANNING
- L - L - OVERIG
- L - L - PERSRIOOL
- L - L - RIOOL (VRIJVERVAL)
- L - L - WARMTE
- L - L - WATERLEIDING
- L - L - WEES (ONBEKEND)

LEGENDA

- TOEKOMSTIGE PARKEERGARGAR

VOOR UITVOERING	
datum van uitgifte	02-09-2019
werkvoorbereider	projectleider

LEGENDA STAAL

	AANVOERLEIDING		ELEKTROBANDMOF
	RETOURLEIDING		ELEKTROBANDMOF MET DIRAXLSLEEVES
	H = HOOGTE T.O.V. NAP		
	MONTAGEMOF 2-VOUDIG AFGEDICHT (GELDT VOOR TERREINLEIDING)		
	MONTAGEMOF 3-VOUDIG AFGEDICHT (GELDT VOOR LEIDING BIJ EEN ZINKER/MANTEBUIJS)		
	SLEUTMOF		
	THERMISCHE CV-OMLOOP 70°C		