



Schaal 1:200



Doorsnede CC - Schaal 1:50



Situatie overzicht

GERELATEERDE TEKENINGEN


- BEHEERKAART WATERNET AFVALWATER D.D.: 12-04-2018
- BEHEERKAART WATERNET DRINKWATER D.D.: 12-04-2018
- KLIC, 180021316 D.D.: 30-03-2018
- KLIC, 180021319 D.D.: 30-03-2018
- KLIC, 180021320 D.D.: 30-03-2018
- Boring persleiding RR-22-808 D.D.: 24-01-2017

LEIDING OPMERKINGEN

- DE AANGEGEVEN NAP HOOGTE IS VANAF BOVENKANT WARMTELEIDING.
- DE OPGEGEVEN X-Y COORDINATEN GEVEN HART WARMTELEIDING.
- CIRCA-MATEN TUDENS MONTAGE CONTROLEREN EN ZONODIG AANPASSEN.

ALGEMENE OPMERKINGEN

- KUSSENS EXPANSIESLAGEN DETAIL ZIE WAI-32346-001
- BIJ BOCHTEN EN EXPANSIEVOORZIENINGEN VAN TERREINLEIDINGEN, EXTRA GRONDVERBETERINGEN TOEPASSEN, I.O.M. UITVOERING WARMTE.
- TRACE WARMTELEIDINGEN VRIJ HOUDEN VAN BOUWMATERIAAL.
- ALLE AFTAKKINGEN BOVENUIT, TENZIJ ANDERS VERMELD.
- KRUISSING MET KABELS/LEIDINGEN TERPLAATSE IN OVERLEG OPLOSSEN.
- BIJ KRUISSINGEN MET RIOOL, TUSSENRIJME KLEINER DAN 200MM, OPVULLEN MET EXPANSIEKUSSENS.
- ALLE MAATVOERINGEN IN MILLIMETERS OF METERS, TENZIJ ANDERS VERMELD.
- HOOGTEMATEN IN METERS NAP, GEMETEN VANAF BOVENKANT BUIS.
- DE OP TEKENING AANGEGEVEN EXPANSIEKUSSENS DIENEN ZOWEL AAN DE BINNEN- ALS BUITENZIJDE VAN DE LEIDINGEN TE WORDEN TOEGEPAST.



Doorsnede DD - Schaal 1:50


VOOR UITVOERING	
datum van uitgifte	02-09-2019
werkvoorbereider	projectleider

LEGENDA K&L

- I B - PETROCHEMIE
- V D - BUISLEIDING GEVAARLIJKE INHOUD
- O H - DATATransport
- L I - GAS HOGE DRUK
- W N - GAS LAGE DRUK
- L I - HOOGSPANNING
- W N - LAAGSPANNING
- L I - LANDELIJK HOOGSPANNINGSNET
- W N - MIDDENSPANNING
- L I - OVERIG
- W N - PERSRIOOL
- L I - RIOOL (VRIJVERVAL)
- W N - WARMTE
- L I - WATERLEIDING
- W N - WEES (ONBEKEND)

LEGENDA STAAL

- AANVOERLEIDING
- RETORLEIDING
- H = HOOGTE T.O.V. NAP
- 2 MONTAGEMOF 2-VOUDIG AFGEDICHT (GELDT VOOR TERREINLEIDING)
- 3 MONTAGEMOF 3-VOUDIG AFGEDICHT (GELDT VOOR LEIDING BIJ EEN ZINKER/MANTELBUIS)
- SLUITMOF
- THERMISCHE CV-OMLOOP 70°C
- ELEKTROBANDMOF
- ELEKTROBANDMOF MET DIRAXSLEEVES

INDIEN NIET ANDERS OP TEKENING AANGEGEVEN, DIENEN MINIMAAL DE EISEN VAN DE LEVERANCIER AANGEHOUDEN TE WORDEN.									
				Amerikaanse projectie		Schaal: 1:200 Formaat: A1		Afdeling: AA	
						Projectnummer: NWN 00042815			
						Netwerkplannummer: 550032346			
H				Datum	Naam	Amsterdam, Westerpark			
G				Get. ^{gld} 02-09-2019	G. vd Bosch	CWL terrein			
F				Gece. ^{gld} 02-09-2019	E. vd Neut	Terreinleiding Brettenpad oost			
E				Gez.					
D	Voor uitvoering	02-09-2019	GvB						
C	Tier goedkeuring	23-07-2019	GvB						
B	DO	19-06-2019	GvB						
A	VO	30-01-2019	GvB						
Rev.	Wijziging	Datum	Get.	MARWITE.TEKENINGEN@AMSTERDAMRECHT.NL		WAC-32346-004-D-VU			