




palenplan




betonvorm/wapening




drsn A
1:20




drsn B
1:20



drsn C
1:20



principe vi jzels
1:10




drsn D
1:20

Maten in het werk controleren

renvooi funderingsherstel

- Maat X mag niet groter zijn dan 250mm.
- Met het heien beginnen in de buurt van een sondering.
- De aangegeven vijzels aanbrengen volgens detail, eventueel meer indien benodigd.
- Onder de kassen dient minimaal 500mm metselwerk tot de bestaande houten fundering te blijven staan.
- Ruimte tussen de bovenkant betonkas en bovenliggende metselwerk aanwerken met krimprijje mortel en/of metselwerk.
- Verloop van de riolering dient vooraf met de constructeur te worden overlegd, leidingen groter dan Ø50mm niet zonder overleg instorten
- Leidingwerk minimaal 500mm van de stalenbuispaal houden





Schroefinjectiepalen

Diameter slappe lagen Ø180/300
Schroefblad Ø300mm
paalpuntniveau 20 m -N.A.P.
Rcnetid 500 kN
Afsn.jhoopte 3250 -p
Aantal 12 stuks.

paalrenvooi

Peil = ca. 1,0 m + NAP (te controleren door aannemer)

Betonconstructie																					
betonkwaliteit : C28/35 cementsoort : CEM III/B42,5N betonstaal : Ø B500B/C milieuklasse(n) : XC3 nominate korrel: 32 mm aanduiding wapening: 	<table><tr><th colspan="4">minimale betondekking op betonstaal in (c) mm</th></tr><tr><th></th><th>plaat/wand</th><th>balk/voer /console</th><th>kolom</th></tr><tr><td>XC1</td><td>15</td><td>25</td><td>30</td></tr><tr><td>XC2/XC3/XC4/XF1/XF3</td><td>25</td><td>30</td><td>35</td></tr><tr><td>XD-/XA-/XS-/XF2/XF4</td><td>30</td><td>35</td><td>40</td></tr></table> <p>betondekking ten minste gelijk aan staafdiameter Ø + 5 mm + 5 mm als de grootste korrelafmeting groter is dan 32mm + 5 mm bij nabewerken betonoppervlak + 5 mm bij oncontroleerbare betonoppervlakken</p>	minimale betondekking op betonstaal in (c) mm					plaat/wand	balk/voer /console	kolom	XC1	15	25	30	XC2/XC3/XC4/XF1/XF3	25	30	35	XD-/XA-/XS-/XF2/XF4	30	35	40
	minimale betondekking op betonstaal in (c) mm																				
		plaat/wand	balk/voer /console	kolom																	
	XC1	15	25	30																	
	XC2/XC3/XC4/XF1/XF3	25	30	35																	
XD-/XA-/XS-/XF2/XF4	30	35	40																		
basis verankeringslengte betonstaal in mm																					
(lassen verspringend aanbrengen)																					
	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32														
C20/25	540	670	800	1070	1340	1670	2140														
C28/35	430	540	640	860	1070	1340	1710														
C35/45	370	460	550	740	920	1150	1480														



Betonkassen

