



Overzicht situering
schaal 1:10.000

Legenda

Algemeen

- Projectgrens
- Bestaande kadastrale grens
- Bebouwing
- Huisnummer

Verhardingen

- Bestaande rand verharding
- Bestaande hoogte t.o.v. NAP
- -349 Nieuwe hoogte
- Nieuwe asfalt, grijs
- Nieuwe trottoirband 280/300x250 mm Uitgewassen Amsterdam nr. 1 / Verlaagd aanbrengen + Rollaag
- Nieuwe opsluitband 100x200 Uitgewassen Amsterdam nr. 1
- Nieuwe gazonband 150x400 Uitgewassen Amsterdam nr. 1
- Nieuwe betontegels 300x300x80 mm t.b.v inrit Standaard lichtgrijs, halfsteensverband
- Nieuwe betontegels 300x300x50 mm t.b.v trottoir Standaard lichtgrijs, halfsteensverband
- Rammelstrook
- Nieuwe parkeervak, haaksparkeren, lengte 5m, breedte 2,5 m Klinkers keiformaat
- Nieuwe parkeervak, langsparkeren, lengte 5m, breedte 2,20 m Klinkers keiformaat
- Nieuwe laden en lossen, breedte 3,0 m klinkers keiformaat, kleur rood-bruin, dikte 80mm
- Straten symbool elektrisch laden
- 2% Verkanting

Riolering

- Bestaande inspectieput
- Bestaande straatkolk
- Bestaande trottoirkolk
- Valkolk smal, 450x200 mm Voorstel localies,

Straatmeubilair

- Laadpaal
- Aanrijdpaal

Openbare verlichting

- Bestaande mast met armatuur verwijderen
- B1 Huidige mastlocatie handhaven
- B2 Herplaatsen 4,00m mast, iris-armatuur vervangen door armatuur Lightronics BART-LZW54-Code7-3000K-1600LM-14W
- B3 Handhaven 8,00m uithoudermast met armatuur BGP352 GRN80
- B4 Herplaatsen 8,00m uithoudermast met armatuur ARC CPO-TW60W (masten conditiescore 4 en hoger vervangen)
- B5 Herplaatsen 8,00m mast, SGS203 CDO-100W armatuur vervangen door Signify (Philips) BGP382 DM GRN50, 5046lm en nieuwe masten met Signify (Philips) (afhankelijk van conditiescore masten) met nieuw armatuur BGP382 DM GRN50, 5046 lm
- N1 Nieuw plaatsen 4,00m paaltop mast met Lightronics armatuur, type BART-LZW54-Code7-3000K-1600LM-14W

Alle nieuwe armaturen uitvoeren in RAL 7038

Markering

- 1-3 markering,0,50-0,50,breedte 0,10 m
- Kanalisatiestreep, 0,50-0,50, breedte 0,10 m
- Drienoekmarkering, 0,50 m
- Plateau 50 km/u, Hoogte 8 cm
- Bestaand plateau 50 km/u,

Groenvoorzieningen

- Groenstrook, soort beplanting heester / Cornus alba
- Groenstrook, soort beplanting heester / stephanandra incisa
- Groenstrook, soort beplanting heester / symphoricarpos x chenaultii
- Uitwerkgebied wadi
- Nieuwe bloemrijk grasland
- Nieuwe bloemenborder/bloembak: aanplanten
  Clusteren
  10% Allium ursinum
  10% Asarum canadense
  5% Hyssopus officinalis
  10% Lamium album
  5% Lythrum salicaria
  10% Malva moschata
  10% Mentha spicata
  10% Pulmonaria officinalis
  Strooien
  10% Cichorium intybus
  5% Cosmos bipinnatus
  5% Echinops bannaticus
  10% Silene dioica
- Bestaande boom, handhaven
- Bestaande boom, kappen
- Te planten boom, Alnus Spaethii

Inrichtingselementen
(zie landschapsvisie hoofdstuk 4 voor referentiebeelden)

- Fietsnietjes
- Picknickbank Plane
- Zitrand
- Eco-entreepoort
- Hoofwal
- VK Vleermuiskast
- VK Vogelkast

Opmerkingen

- maten in m. tenzij anders vermeld
- materiaalmaten in mm. tenzij anders vermeld
- hoogtematen in m. t.o.v. NAP

4.0	Diverse aanpassingen	W.Ezelm	R. Zaagman	R. Zaagman	12-04-2019
revisie	omschrijving	getekend	gecontroleerd	akkoord	datum

opdrachtgever
Projectmanagementbureau Amsterdam

project
Herinrichting Werkerf III

omschrijving
Nieuwe situatie

Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together
HaskoningDHV Nederland B.V.
Transport & Planning

documentstatus: Definitief
documentversie: 3.0

formaat	schaal	fase	bladnr.	van
A0	1:200	DO	10	10

projectnummer / tekeningnummer
BF8979-100-100_1135_DO-210