



Vergunninghouder
HLW 506 B.V.

Datum
27 augustus 2019

Kenmerk
DMS2019-0035917

Zaaknummer
WN2019-005755

Olo-nummer
4568515

Watervergunning

voor het slopen van een kantoorcomplex, straatinrichting, een kademuur, trappenpartijen en het aanleggen van appartementencomplexen 1B, 2A1 en 2A2 met kelder binnen de kern- en beschermingszone van een half-verholten secundaire waterkering, in verband met de herinrichting van Westerpark West, ter hoogte van Haarlemmerweg 506 in Amsterdam

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	6
2.1 Algemeen	6
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	6
2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	7
3 Aanleiding	9
3.1 Algemeen	9
3.2 Aangevraagde activiteiten	9
3.3 Waterstaatkundige informatie	10
4 Toetsing en overwegingen	11
4.1 Toetsingskader	11
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	11
5 Procedure	13
5.1 Aanvraag en aanvullingen	13
5.2 Procedure	13
6 Mededelingen	14

Samenvatting

Op 25 juli 2019 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van HLW 506 B.V., Muiderstraat 1, 1011 PZ Amsterdam. Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2019-005755.

De aanvraag betreft het slopen van een kantoorcomplex, straatinrichting, een kademuur, trappenpartijen en het aanleggen van de appartementencomplexen 1B, 2A1 en 2A2 met kelder binnen de kern- en beschermingszone van een half-verholten secundaire waterkering, in verband met de herinrichting van Westerpark West, ter hoogte van Haarlemmerweg 506 in Amsterdam.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan HLW 506 B.V., Muiderstraat 1, 1011 PZ Amsterdam, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2017:
 - Het slopen van een kantoorcomplex, straatinrichting, een kademuur, trappenpartijen en bloembakken in de kern- en beschermingszone van een half-verholten secundaire waterkering;
 - Het aanleggen van het appartementencomplex 1B, 2A1 en 2A2 met kelder binnen de kern- en beschermingszone van een half-verholten secundaire waterkering;
 - Het aanleggen van een damwand in de kruin van een half-verholten secundaire waterkering voor de constructie van de kelder onder het appartementencomplex 2A en 1B;
 - Het loskoppelen van groutankers van de kadedamwand en het koppelen van de kadedamwand met ankerstangen aan de damwand voor de constructie van de kelder onder het appartementencomplex 2A en 1B. De kadedamwand maakt onderdeel uit van een half-verholten secundaire waterkering;
 - Het aanbrengen van funderingspalen en het tijdelijk aanbrengen van een stempeling op de funderingspalen in de kruin van een half-verholten secundaire waterkering ten behoeve van de bouw van de uitkraging van appartementencomplex 2A2;in verband met de herinrichting van Westerpark West ter hoogte van Haarlemmerweg 506 in Amsterdam.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - DMS2019-0032937, Tekening 20170112-DP-03_C1.0
 - DMS2019-0032938, Tekening 20170112-AT-01_C1.0
 - DMS2019-0032939, Tekening 20170112-DP-02_C1.0
 - DMS2019-0032941, 190717_M-214104-DIJK-002A
 - DMS2019-0032942, 20190618_tijdelijke_fundering_stempeling_uitkraging
 - DMS2019-0032944, DSC_0069_kadeconstructie_-_archieftekening
 - DMS2019-0032945, 1015-0536-023-F03_memo_kortsluiting_v1.1
 - DMS2019-0032946, 1015-0536-023-F04_memo_bestaande_damwand_v1.1
 - DMS2019-0032947, 190724_HLW_-_omschrijving_damwand_-_versie_2
 - DMS2019-0032948, 190724_HLW_-_omschrijving_sloop_-_versie_2
 - DMS2019-0032949, 190725_HLW_-_omschrijving_bouwactiviteiten_-_versie_3
 - DMS2019-0036809, Besluitvorming DB, bestuursvoorstel herziening.docx, Bijlage bij Gemeentelijk verzoek herziening dijkverlegging
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017, en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4. Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

H.L. de Coninck, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Amsterdam stadsdeel West over dit besluit.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de Toezichthouder van Waternet (hierna Toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de Toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2019-005755.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de Toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 Na het gereedkomen moeten alle door de activiteiten ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.3 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 6 Waterkeringen algemeen

- 6.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 6.2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 6.3 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 6.4 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 6.5 Tijdens de activiteiten moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging aan de waterkering wordt voorkomen.
- 6.6 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

voorschrift 7 Werken in waterkeringen

- 7.1 De kelder en appartementscomplexen moeten geheel buiten de kruin van de waterkering worden gebouwd.
- 7.2 Bij de aanleg van de fundering moeten gladde, grondverdringende palen worden toegepast. Palen met een verzwaarde voet zijn niet toegestaan.
- 7.3 Met het oog op onder andere periodieke versterking van de waterkering moet de fundering bestand zijn tegen negatieve kleef en horizontale gronddruk.
- 7.4 De funderingspalen moeten zo worden aangebracht dat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
- 7.5 De funderingspalen die in de kruin van de half-verholen waterkering worden aangebracht, waarop de tijdelijke stempeling wordt aangebracht ten behoeve van de bouw van de uitkraging van appartementscomplex 2A2, moeten na afloop van de werkzaamheden op minimaal -1,5 meter minus maaiveld worden gekraakt.
- 7.6 Door het aanbrengen van palen mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan.
- 7.7 De exacte locatie van de funderingspalen in de kruin moet in het bijzijn van de Toezichthouder worden ingemeten. De funderingspalen in de kruin mag pas worden aangebracht nadat de positie hiervan door de Toezichthouder is goedgekeurd en vastgelegd.
- 7.8 De damwanden moeten goed sluitend worden aangebracht.
- 7.9 De exacte locatie van de damwand in de kruin moet in het bijzijn van de Toezichthouder worden ingemeten. De damwand in de kruin mag pas worden aangebracht nadat de positie hiervan door de Toezichthouder is goedgekeurd en vastgelegd.
- 7.10 Gaten die in de waterscheidende bodemlagen ontstaan tijdens het trekken van de damwanden moeten worden opgevuld met bentoniet.
- 7.11 De loskoppeling en de nieuwe verankering van de kadedamwand moet worden uitgevoerd zoals beschreven in het stappenplan, 190717_M-214104-DIJK-002A met kenmerk DMS2019-0032941.

voorschrift 8 Monitoring

- 8.1 In de kadedamwand, over de lengte waar deze wordt verankerd aan de damwand voor de constructie van de kelder, moeten minimaal vijf peilbouten op gelijke afstand worden geplaatst.

- 8.2 In de kadedamwand, op minimaal 20 meter afstand van de locatie waar de kadedamwand wordt verankerd aan de damwand voor de constructie van de kelder, moet een peilbout worden geplaatst ter referentie van de peilbouten uit voorschrift 8.1.
- 8.3 De peilbouten uit voorschrift 8.1 en 8.1 moeten voorafgaand en na afloop van de werkzaamheden exact (d.w.z. maximaal 1 mm meetfout, ten opzichte van NAP) worden ingemeten door middel van waterpassing door een daarvoor gecertificeerd bedrijf.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving

Voor de ontwikkeling van Westerpark West worden de appartementencomplexen 1B, 2A1 en 2A2 aangelegd, op de gelijknamige kavels 2A en 1B. Onder deze appartementencomplexen of woontorens bevindt zich één kelder.

Allereerst worden alle bestaande panden, betonnen kademuur, trappenpartijen, drijvende vlonder en straatinrichting gesloopt. De kelder onder de appartementencomplexen wordt aangebracht binnen een gesloten damwandkuip. Één zijde van de damwand wordt binnen de kruin van de half-verholten waterkering aangebracht, deze zijde van de damwand is permanent. De andere zijden zijn tijdelijk en worden verwijderd na afronding van de werkzaamheden.

Voor het aanbrengen van de zijde van de (permanente) damwand, in de kruin van de half-verholten waterkering, moeten de groutankers van de kadedamwand verwijderd worden. De kadedamwand maakt onderdeel uit van de kernzone van de half-verholten waterkering. Om de kadedamwand stabiel te houden wordt deze verankerd aan de zijde van de damwand in de kruin die wordt geplaatst voor de bouw van de kelder. Voor de bouw van de uitkraging van appartementencomplex 2A2, moeten er funderingspalen in de kruin van de half-verholten waterkering worden aangebracht, waarop een tijdelijke stempeling wordt aangebracht om de uitkraging tijdens de bouw te ondersteunen.

Grondwateronttrekking

Voor de grondwateronttrekking die nodig is tijdens de aanleg van de kelder moet separaat nog een melding dan wel vergunningaanvraag worden ingediend.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- Het slopen van kantoorcomplex en straatinrichting, kademuur, trappenpartijen en bloembakken in de kern- en beschermingszone van een half-verholten secundaire waterkering;
- Het verwijderen van een drijvende steiger uit de beschermingszone van een half-verholten secundaire waterkering;
- Het verwijderen van kabels en leidingen uit de kern- en beschermingszone van een half-verholten secundaire waterkering;
- Het aanleggen van het appartementencomplex 1B, 2A1 en 2A2 met kelder binnen de kern- en beschermingszone van een half-verholten secundaire waterkering;
- Het aanleggen van een damwand in de kruin van een half-verholten secundaire waterkering voor de constructie van de kelder onder het appartementencomplex 2A en 1B;
- Het loskoppelen van groutankers van de kadedamwand en het koppelen van de kadedamwand met ankerstangen aan de damwand voor de constructie van de kelder onder het appartementencomplex 2A en 1B. De kadedamwand maakt onderdeel uit van een half-verholten secundaire waterkering;

- Het aanbrengen van funderingspalen en het tijdelijk aanbrengen van een stempeling op de funderingspalen in de kruin van een half-verholten secundaire waterkering ten behoeve van de bouw van de uitkraging van appartementencomplex 2A2;

Voor bovenstaande activiteit(en) is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.7 lid 1 onder a van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.7 lid 1 onder b van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.7 lid 1 onder e van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.7 lid 2 onder a van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.7 lid 2 onder c van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.7 lid 2 onder d van de Keur AGV 2017.

Het verwijderen van kabels en leidingen uit de kern- en beschermingszone van een half-verholten secundaire waterkering en het verwijderen van verkeersvoorzieningen en een drijvende steiger uit de beschermingszone van een half-verholten secundaire waterkering is niet vergunningplichtig, maar valt onder het Keurbesluit Vrijstellingen. Voor het uitvoeren van de activiteit(en) gelden de voorwaarden uit artikel 2.21, 2.16, 2.7 en 2.8 van het Keurbesluit Vrijstellingen.

De aanvraag voor deze activiteiten is gelezen als een melding.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd ter hoogte van Haarlemmerweg 506 in Amsterdam. Dit is een secundaire directe en half-verholten waterkering bekend onder dijkvakcode A527_003. De wateren waarbij deze activiteiten plaats vinden behoort tot de categorie boezemwateren.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregel 1.1, 1.2 en 1.6	Voldoet	Ja
Wegen en verkeersvoorzieningen op waterkeringen	Hoofdstuk 3	Beleidsregel 3.4	Voldoet	n.v.t.
aanbrengen, hebben of verwijderen van beschoeiingen en damwanden bij waterkeringen	Hoofdstuk 4	Beleidsregel 4.1, 4.2, 4.4, 4.5	Voldoet	n.v.t.
graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 6.1,	Voldoet	n.v.t.
werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.1 en 10.7	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Aan beleidsregel 1.1 wordt voldaan, de kelder met appartementencomplexen wordt in de beschermingszone van de half-verholenvaterkering aangelegd. Het werk heeft geen negatieve invloed op het beheer, onderhoud en stabiliteit van de half-verholenvaterkering.

Aan beleidsregel 1.2 wordt voldaan, aangezien er sprake is van groot openbaar belang. De ontwikkeling van Westerpark West is een initiatief dat wordt ondersteund door de gemeente, de funderringspalen die achterblijven in de kruin leiden niet tot onaantvaardbare lasten voor het

waterschap en daarnaast leidt het op een andere manier uitvoeren van de stempeling of bouw van het appartementencomplex tot aanzienlijk hogere kosten.

De funderingspalen kunnen daarom worden aangebracht in de kruin waarop de tijdelijke stempeling wordt aangebracht ten behoeve van de bouw van de uitkraging van appartementencomplex 2A2.

De funderingspalen worden na afronding van de werkzaamheden op -1,5 meter beneden maaiveld gekraakt. Hierdoor vormen de palen in de geen obstakel voor toekomstig onderhoud en ophoging van de half-verholten waterkering. Ook hebben de palen geen negatieve invloed op de stabiliteit van de half-verholten waterkering.

Aan beleidsregel 1.6 en 3.4 wordt voldaan. De sloop van de betonnenkademuur heeft geen negatieve invloed op de stabiliteit van de onderliggende kadedamwand. De verwijdering van bestrating, trappenpartijen, bloembakken en andere straatinrichting uit de kern- en beschermingszone van de half-verholten waterkering beïnvloedt de stabiliteit van de half-verholten waterkering niet.

Aan beleidsregel 4.1, 4.2, 4.4 en 4.5 wordt voldaan. De damwand voor de constructie van de kelder onder het appartementencomplex 2A en 1B wordt na beëindiging van de werkzaamheden deels verwijderd. De zijde van de damwand die in de kruin van de half-verholten waterkering wordt geplaatst en die verankert wordt aan de kadedamwand is een permanente damwand en heeft als functie om de stabiliteit van de kadedamwand te garanderen.

Uit de rapportage memo_kortsluiting_v1.1 van Fugro blijkt dat tijdens het trekken van de tijdelijke damwanden er geen risico is op hydraulische kortsluiting tussen het freatische zandpakket en de diepere watervoerende zandlaag.

Aan beleidsregel 6.1 wordt voldaan omdat voorgeschreven is dat de graafwerkzaamheden tot het minimum worden beperkt en de ontgravingen moeten na gereedkoming van de werkzaamheden worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht en elke laag moet afzonderlijk worden verdicht. Aangezien het een half-verholten waterkering betreft hebben de graafwerkzaamheden geen negatieve invloed op de stabiliteit van de waterkering.

Aan beleidsregel 10.1 en 10.7 wordt voldaan omdat tijdens het verwijderen van de betonnenkademuur de stabiliteit van de oever en bodem in stand blijft.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 25 juli 2019 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam stadsdeel west van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken

- DMS2019-0032935, 190725_HLW_fase_2_tek-_en_doclijst_Watervergunning
- DMS2019-0032936, Tekening 20170112-BS-01_C1.0
- DMS2019-0032937, Tekening 20170112-DP-03_C1.0
- DMS2019-0032938, Tekening 20170112-AT-01_C1.0
- DMS2019-0032939, Tekening 20170112-DP-02_C1.0
- DMS2019-0032940, 190411_HLW_kelder_1B-2A_constructies
- DMS2019-0032941, 190717_M-214104-DIJK-002A
- DMS2019-0032942, 20190618_tijdelijke_fundering_stempeling_uitkraging
- DMS2019-0032943, CR_04_rapp_constructies_kelder_1B-2A_omg_verg
- DMS2019-0032944, DSC_0069_kadeconstructie_-_archieftekening
- DMS2019-0032945, 1015-0536-023-F03_memo_kortsluiting_v1.1
- DMS2019-0032946, 1015-0536-023-F04_memo_bestaande_damwand_v1.1
- DMS2019-0032947, 190724_HLW_-_omschrijving_damwand_-_versie_2
- DMS2019-0032948, 190724_HLW_-_omschrijving_sloop_-_versie_2
- DMS2019-0032949, 190725_HLW_-_omschrijving_bouwactiviteiten_-_versie_3
- DMS2019-0032950, schematische_weergave_tijdelijke_fundering_uitkraging_gebouw_2A2
- DMS2019-0032951, Besluit_OLO_4347537_Haarlemmerweg_506-512

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na bekendmaking van de vergunning, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig bezwaar instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de Keur AGV 2017 en het Keurbesluit Vrijstellingen is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- Het appartementencomplex 1B, 2A1 en 2A2 met kelder en de damwand met verankering aan de kadedamwand gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.