



Verplaatsen elektra aansluiting 3x25A van nr.6 d.m.v. verwijderen oud met 4x6mm2 en maken nieuw met 4x10mm2 op 4x95AL, 1584 - 1903 (1) (selectie i.v.m. meerdere netkabels 4x95AL).  
Klant verzorgt mantelbuis en aarde.  
Secundaire aansluiting 3x25A van nr.4 verwijderen en nieuw maken (inclusief mantelbuis) met 4x10mm2 op kosten van Stedin.

ELEKTRA NIEUW	LS-kast	Station	Leveringspunt	Laadpaal	OV mast
	Mast bovengronds	Mof	Bescherming	Teks	Zinkerbord
ELEKTRA BESTAAND	Kabel nieuw	Kabel te rijden	Kabel te rooien	Buiten Bedrijf	Kadaster
	LS-kast	Station	Leveringspunt	OV mast	Mast bovengronds
	0,4 kV/OV	0,4 kV	OV	3 kV	6 kV
	23 kV	25 kV	50 kV	66 kV	150 kV
	Buiten Bedrijf	Telecom	Aardkabel	Gelijkspanning	

Opmerkingen: Geen  
Tracé lengte: Mtr.

**STEDIN** 20200124 Trace Elektra  
Kerkstraat 6, Abcoude  
LS-PLAN  
Detailontwerp/Vergunning E

Formaat: A3  
Schaal: 1:500  
Volgend bladnr: 1 van 1

Wijz: #0	Get: O. van Hattem
Datum: 24-1-2020	Gec:
Project: 930000142032 KGK Aanvraag	
Ordernr: 50195697	
Documentnr: 20200124-0000-045	
Status: Voor uitvoering	Bladnr: 045