


## Werkplan AD18.0704-03

Opdrachtgever	:	Gemeente Stichtse Vecht
Besteknaam	:	Onderhoud aan oevervoorzieningen 2019-2021
Besteknummer	:	18NW02801BE-01
Projectnummer	:	AD18.0704-03
Locatie	:	Kinderboerderij park Vechtenstein te Maarssen

Rev.	Datum	Opgesteld door	Gecontroleerd door (Projectleider/ WVB)		Goedgekeurd (Opdrachtgever)	
			Naam	Par.	Naam	Par.
00	12-11-2019	L. (Lieneke) Damsteegt	G. (Gerrit) Damsteegt			
01						
02						


Documentnaam:	<input type="checkbox"/>	Concept
AD18.0704-03 Herstellen oever kinderboerderij park Vechtenstein te Maarssen	<input checked="" type="checkbox"/>	Ter Goedkeuring
	<input type="checkbox"/>	Voor Uitvoering

## Inleiding

In dit plan wordt de uitvoering van de deelopdracht, herstelwerkzaamheden aan de oever in het park Vechtenstein te Maarssen, beschreven. Na een bezoek op locatie hebben wij conform het bestek 'Onderhoud aan oevervoorzieningen 2019-2021' een prijsopgave gemaakt en dit werkplan opgesteld. Dit plan dient als leidraad voor de uitvoering ter plaatse.

## Werkzaamheden

De werkzaamheden omvatten het herstellen van ca. 335,0m1 oever. De te herstellen oever ligt in het park Vechtenstein te Maarssen, in onderstaande afbeelding is de exacte locatie aangegeven:



Wij herstellen de oever door de volgende werkwijze aan te houden:

Na het bezoek op locatie hebben wij een inventarisatie gemaakt van de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden, conform het bestek. Als voorbereiding op de werkzaamheden zullen wij contact leggen met het Waterschap en de gemeente om goedkeuring te vragen voor de uit te voeren werkzaamheden. Tevens zal er een KLIC melding en een inventarisatie van de aanwezige flora en fauna uitgevoerd worden. Na goedkeuring door de betrokken partijen, zal gestart worden met de werkzaamheden. Allereerst zullen wij ten behoeve van de bereikbaarheid rijplaten en koppelpontons aanvoeren. Tevens zullen wij het benodigd materiaal en overig materieel aanvoeren om vervolgens te beginnen met het verwijderen van aanwezige begroeiing. Hierna zullen wij over een lengte van ca. 335,0m1 benodigd grondwerk uitvoeren. Vervolgens zullen wij ca. 335,0m1 nieuwe beschoeiing aanbrengen. Wij brengen hiervoor de normale variant van de beschoeiing aan. Hierna vullen wij de oever aan en bewerken wij deze aanvulling. Wij zullen tussentijds het materieel moeten verplaatsen

om de locaties van de werkzaamheden goed te bereiken. Wanneer de oever is afgewerkt zullen wij het materieel afvoeren en de verwijderde begroeiing storten. Ter afsluiting brengen wij de gemeente op de hoogte van de afronding van de werkzaamheden.