


SITUATIE 1:2000
OVERZICHT BLAD 01



VERKLARING :

- Lichtmast
- Bestaande hoogte verharding
- Teen talud bestaand
- Kruin talud bestaand vervallen
- Kruin talud nieuw
- Afrastering bestaand
- Drainbuis PVC Ø80mm met pp 700mu omhulling
- Grasbetontegels 400x600x100mm
- Kunststof grasplaten 400x770x50mm
- Streetprint (b=0,30m)
- Rode coating (b=3,20m)
- Constructie met waterdoorlatende laag (2m breed)
- Opstuitband 120x150
- Opstuitband 100x200mm
- Trottoirband 130/150x250mm
- Trottoirband 180/200x200mm
- RWS band 110/220x200mm

- Eindverloopband trottoirband 180/200x250mm, Links
- Eindverloopband trottoirband 180/200x250mm, rechts
- Eindverloopband RWS 110/220x200mm, Links
- Eindverloopband RWS 110/220x200mm, rechts
- Inritbanden 650x200mm
- Betonstraatstenen, keiformaat, grijs
- Betontegels (d=45mm), grijs
- Betontegels (d=45mm), rood
- Betontegels (d=80mm), grijs
- Betontegels (d=80mm), rood

- Asphaltconstructie 01:
 - 40mm AC11 surf DL-B
 - 50mm AC16 bind TL-B
 - Asfaltwapening vastzetten met EAB op bestaande asfalt ondergrond

- Asphaltconstructie 02:
 - 40mm AC11 surf DL-B
 - 50mm AC16 bind TL-B
 - Asfaltwapening vastzetten met EAB
 - 80mm AC22 base OL-B
 - 300mm menggranulaat 0/31,5

- Asphaltconstructie 02a:
 - 40mm AC11 surf DL-B
 - 50mm AC16 bind TL-B
 - Asfaltwapening vastzetten met EAB
 - 80mm AC22 base OL-B
 - 350mm menggranulaat 0/31,5
 - 400mm zand voor zandbed

- Asphaltconstructie 03:
 - 40mm AC11 surf DL-B

SITUATIE deel 1 van 10
SCHAAL 1:200



Besteknummer: 2020-01	Datum: 10-02-2020
Getekend: H.K.	Datum: 10-02-2020
Gecontroleerd: A. Verduijn	Datum: 10-02-2020

Project:
Reconstructie Vuurlijn - Oost

Omschrijving:
Nieuwe situatie blad 01 van 10



Formaat: 420x1050mm	Schaal: 1:200	Tekening: 2020-01-11
---------------------	---------------	----------------------