


SITUATIE 1:2000  
OVERZICHT BLAD 07



VERKLARING:

- Lichtmast
- Bestaande hoogte verharding
- Teen talud bestaand
- Kruin talud bestaand vervallen
- Kruin talud nieuw
- Afrastering bestaand
- Drainbuis PVC Ø80mm met pp. 700mu omhulling
- Grasbetontegels 400x600x100mm
- Kunststof grasplaten 400x770x50mm
- Streefprint (b=0,30m)
- Rode coating (b=3,20m)
- Constructie met waterdoorlatende laag (2m breed)
- Opsluitband 120x150
- Opsluitband 100x200mm
- Trotterband 130/150x250mm
- Trotterband 180/200x200mm
- RWS band 110/220x200mm

- Eindverloopband trotterband 180/200x250mm, links
- Eindverloopband trotterband 180/200x250mm, rechts
- Eindverloopband RWS 110/220x200mm, links
- Eindverloopband RWS 110/220x200mm, rechts
- Inritbanden 650x200mm
- Betonstraatstenen, keiformaat, grijs
- Betontegels (d=45mm), grijs
- Betontegels (d=45mm), rood
- Betontegels (d=80mm), grijs
- Betontegels (d=80mm), rood

- Asphaltconstructie 01:
  - 40mm AC11 surf DL-B
  - 50mm AC16 bind TL-B
  - Asphaltwapening vastzetten met EAB op bestaande asfalt ondergrond
- Asphaltconstructie 02:
  - 40mm AC11 surf DL-B
  - 50mm AC16 bind TL-B
  - Asphaltwapening vastzetten met EAB
  - 80mm AC22 base DL-B
  - 300mm menggranulaat 0/31,5
- Asphaltconstructie 02a:
  - 40mm AC11 surf DL-B
  - 50mm AC16 bind TL-B
  - Asphaltwapening vastzetten met EAB
  - 80mm AC22 base DL-B
  - 350mm menggranulaat 0/31,5
  - 400mm zand voor zandbed
- Asphaltconstructie 03:
  - 40mm AC11 surf DL-B

SITUATIE deel 7 van 10  
SCHAAL 1:200

<b>CIVIL</b> Civieltechnisch adviesbureau Lofoten 1 3825 ZD Amersfoort	Besteknummer: 2020-01	
	Getekend: H.K.	Datum: 10-02-2020
Project:  Reconstructie Vuurlijn - Oost	Gecontroleerd: A. Verduijn	
	Datum: 10-02-2020	
Omschrijving:  Nieuwe situatie blad 07 van 10	Opdrachtgever:  	
	Formaat: 420x1050mm	Schaal: 1:200
Tekening: 2020-01-17		