


SITUATIE 1:2000  
OVERZICHT BLAD 02



VERKLARING :

- Lichtmast
- Bestaande hoogte verharding
- Teen talud bestaand
- Kruin talud bestaand vervallen
- Kruin talud nieuw
- Afrastering bestaand
- Drainbuis PVC Ø80mm met pp 700mu omhulling
- Grasbetontegels 400x600x100mm
- Kunststof grasplaten 400x770x50mm
- Streetprint (b=0,30m)
- Rade coating (b=3,20m)
- Constructie met waterdoorlatende laag (2m breed)
- Opsluitband 120x150
- Opsluitband 100x200mm
- Trottoirband 130/150x250mm
- Trottoirband 180/200x200mm
- RWS band 110/220x200mm

- Eindverloopband trottoirband 180/200x250mm, links
- Eindverloopband trottoirband 180/200x250mm, rechts
- Eindverloopband RWS 110/220x200mm, links
- Eindverloopband RWS 110/220x200mm, rechts
- Inritbanden 650x200mm
- Betonstraatstenen, keiformaat, grijs
- Betontegels (d=45mm), grijs
- Betontegels (d=45mm), rood
- Betontegels (d=80mm), grijs
- Betontegels (d=80mm), rood

- Asphaltconstructie 01:
  - 40mm AC11 surf DL-B
  - 50mm AC16 bind TL-B
  - Asphaltwapening vastzetten met EAB op bestaande asfalt ondergrond
- Asphaltconstructie 02:
  - 40mm AC11 surf DL-B
  - 50mm AC16 bind TL-B
  - Asphaltwapening vastzetten met EAB
  - 80mm AC22 base OL-B
  - 300mm menggranulaat 0/31,5
- Asphaltconstructie 02a:
  - 40mm AC11 surf DL-B
  - 50mm AC16 bind TL-B
  - Asphaltwapening vastzetten met EAB
  - 80mm AC22 base OL-B
  - 350mm menggranulaat 0/31,5
  - 400mm zand voor zandbed
- Asphaltconstructie 03:
  - 40mm AC11 surf DL-B

SITUATIE deel 2 van 10  
SCHAAL 1:200



Besteknummer: 2020-01		
Getekend:	H.K.	Datum: 10-02-2020
Gecontroleerd:	A. Verduijn	Datum: 10-02-2020

Project:  
**Reconstructie Vuurlijn - Oost**

Omschrijving:  
**Nieuwe situatie blad 02 van 10**

Opdrachtgever: