


SITUATIE 1:2000  
OVERZICHT BLAD 09



VERKLARING :

- Lichtmast
- Bestaande hoogte verharding
- Ten talud bestaand
- Kruin talud bestaand vervallen
- Kruin talud nieuw
- Afstratering bestaand
- Drainbuis PVC Ø80mm met pp 700mu omhulling
- Grasbetontegels 400x600x100mm
- Kunststof grasplaten 400x770x50mm
- Streetprint (b=0,30m)
- Rode coating (b=3,20m)
- Constructie met waterdoorlatende laag (2m breed)
- Opsluitband 120x150
- Opsluitband 100x200mm
- Trottoirband 130/150x250mm
- Trottoirband 180/200x200mm
- RWS band 110/220x200mm

- Eindverloopband trottoirband 180/200x250mm, links
- Eindverloopband trottoirband 180/200x250mm, rechts
- Eindverloopband RWS 110/220x200mm, links
- Eindverloopband RWS 110/220x200mm, rechts
- Inritbanden 650x200mm
- Betonstraatstenen, kei formaat, grijs
- Betontegels (di=5mm), grijs
- Betontegels (di=5mm), rood
- Betontegels (di=80mm), grijs
- Betontegels (di=80mm), rood

- Asfaltconstructie 01:
  - 40mm AC11 surf DL-B
  - 50mm AC16 bind TL-B
  - Asfaltwapening vastzetten met EAB op bestaande asfalt ondergrond
- Asfaltconstructie 02:
  - 40mm AC11 surf DL-B
  - 50mm AC16 bind TL-B
  - Asfaltwapening vastzetten met EAB
  - 80mm AC22 base DL-B
  - 300mm menggranulaat 0/315
- Asfaltconstructie 02a:
  - 40mm AC11 surf DL-B
  - 50mm AC16 bind TL-B
  - Asfaltwapening vastzetten met EAB
  - 80mm AC22 base DL-B
  - 350mm menggranulaat 0/315
  - 400mm zand voor zandbed
- Asfaltconstructie 03:
  - 40mm AC11 surf DL-B
- Aansluiting door Wafernet

SITUATIE deel 9 van 10  
SCHAAL 1:200

<b>CIVIL+</b> <small>Civieltechnisch adviesbureau</small> Lofoten 1 3825 ZD Amersfoort	Besteknummer: 2020-01	
	Getekend: H.K.	Datum: 10-02-2020
Project:  Reconstructie Vuurlijn - Oost		Gecontroleerd: A. Verduijn Datum: 10-02-2020
Omschrijving: Nieuwe situatie blad 09 van 10		Opdrachtgever:  
Formaat: 420x1050mm	Schaal: 1:200	Tekening: 2020-01-19