



Vergunninghouder
B.V. Aannemingsbedrijf De Klerk

Datum
29 januari 2021

Kenmerk
DMS2021-0002945

Zaaknummer
WN2017-004859

Olo-nummer
OLO3371655

Watervergunning

voor het plaatsen van een noodconstructie voor de versterking van de kademuur,
ter hoogte van Entrepotdok 86 in Amsterdam

Uw kenmerk/projectcode:
- 18KL05

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde activiteiten	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Toetsing en overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Beoordeling vergunningaanvraag	8
5 Procedure	10
5.1 Aanvraag en aanvullingen	10
5.2 Procedure	10
6 Mededelingen	11

Samenvatting

Op 15 december 2017 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van B.V. Aannemingsbedrijf De Klerk, Postbus 21, 4250 DA Werkendam namens Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau, Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2017-004859.

De aanvraag betreft het plaatsen van een noodconstructie voor de versterking van de kademuur, ter hoogte van Entrepotdok 86 in Amsterdam.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau, Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
 - het tijdelijk dempen van 165 m2 oppervlaktewater van primair boezemwater in het hoogwaterbemaalingsgebied;
 - het hebben van werken en damwanden in primair boezemwater in het hoogwaterbemaalingsgebied;in verband met het plaatsen van een noodconstructie voor de versterking van de kademuur, ter hoogte van Entrepotdok 86 in Amsterdam.
- II. Het werkplan met kenmerk DMS2017-0025372 maakt deel uit van deze vergunning.
- III. De vergunning te verlenen tot 31 december 2024.
- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

R.M. de Vlieger, senior medewerker Vergunningen

In verband met automatische verwerking is dit besluit niet ondertekend.

Wij informeren de gemeente Amsterdam over dit besluit.

Een afschrift is gestuurd naar:

- B.V. Aannemingsbedrijf De Klerk, Postbus 21, 4250 DA Werkendam.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2017-004859.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten (ter plaatse van noodconstructie) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de activiteiten ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 6**Dempen oppervlaktewater en plaatsen noodconstructie**

- 6.1 Op de plaats van de demping en noodconstructie moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
- 6.2 Er mag in totaal niet meer dan 165 m² oppervlaktewater worden gedempt. De locatie van de demping staat op in het werkplan met kenmerk DSM2017-0025372 die deel uit maakt van deze vergunning.
- 6.3 Zodra de mogelijkheid er is moet de demping en de noodconstructie volledig verwijderd worden, direct na het herstellen van de kademuur of uiterlijk 31 december 2024.
- 6.4 Als er aantoonbaar (grond)water overlast of oppervlaktewatertekort door de demping en/of de noodconstructie ontstaat, moet de demping en de noodconstructie eerder dan 31 december 2024 verwijderd worden.
- 6.5 De demping moet worden opgenomen op de waterbalans van de gemeente Amsterdam.
- 6.6 Bestaande hemelwateruitlaten en/of riool overstorten, die door het plaatsen van de noodconstructie en demping niet meer kunnen functioneren, moeten worden omgelegd of omgeleid in overleg met de eigenaren en beheerders.
- 6.7 De demping en de damwanden mogen geen grondwater- en/of oppervlaktewateroverlast bij nabijgelegen percelen veroorzaken. Als de voorgeschreven maatregelen onvoldoende zijn dan moeten aanvullende maatregelen worden getroffen om (grond)wateroverlast en/of (grond)watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

In 2017 is de noodconstructie aangebracht in verband met het voorkomen van het bezwijken van de kademuur ter hoogte van Entrepotdok 89 in Amsterdam.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- 1) het tijdelijk dempen van 165 m² oppervlaktewater van primair boezemwater in het hoogwaterbemaalingsgebied;
- 2) het hebben van werken en damwanden in primair boezemwater in het hoogwaterbemaalingsgebied.

Voor bovenstaande activiteit(en) is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.31 lid a onder 2 en 3 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.31 lid b onder 1 van de Keur AGV 2019.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Het Entrepotdok waarin deze handelingen worden uitgevoerd maakt deel uit van het hoogwaterbemaalingsgebied en behoort tot de categorie boezemwateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds.

De wateren in het hoogwaterbemaalingsgebied te Amsterdam hebben een zeer belangrijke afvoerfunctie in tijden van veel waterbezwaar (hevige en/of langdurige neerslag). Op dat moment moet AGV zoveel mogelijk water in zo kort mogelijke tijd kunnen wegmalen richting het IJmeer, via Amsterdam en gemaal Zeeburg, uit de achterliggende Amstelland-boezem.

Het hoogwaterbemaalingsgebied omvat de Nieuwe Vaart (met uitzondering van het deel tussen de Katteburgerbrug en de Pelikaanbrug), het Lozingskanaal, de Onbekende Gracht, de Nieuwe Keizers-, Prinsen- Heren- en Achtergracht, het Entrepotdok, de Plantage Muidergracht, de doorgang tussen Entrepotdok en Nieuwe Vaart, en de Singelgracht voor zover gelegen tussen Amstel en Lozingskanaal.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.1 en 10.5	Voldoet
Aanleggen, wijzigen en dempen van wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 11.6 en 11.7	Voldoet

Overwegingen

In 2017 bleek dat de kademuur ter plaatse van Entrepotdok instabiel was en er met spoed een noodconstructie geplaatst moest worden. De noodconstructie is destijds vooruitlopend op de vergunningverlening geplaatst.

Het Entrepotdok is gelegen in het hoogwaterbemaalingsgebied van Amsterdam. En heeft een belangrijke afvoerfunctie in tijden van groot waterbezwaar. Langdurige werken en/of dempingen kunnen in dit gebied normaliter niet worden toegestaan.

De locatie van de tijdelijke damwanden leidt volgens de afdeling Waterplannen en Besturing niet direct tot problemen voor de doorstroming in het hoogwaterbemaalingsgebied.

Tijdelijke werken in het hoogwaterbemaalingsgebied kunnen in de huidige Keur worden toegestaan indien het werk niet langer dan 6 maanden aanwezig is, waarbij er bij het aflopen van de vergunning weer verlengd kan worden. Er is nog geen definitieve datum voor de kadereconstructie. Aangezien er geen belemmering is voor de doorstroming of de waterberging en het niet plaatsen of voortijdig verwijderen van de maatregel leidt tot onwenselijke effecten, wordt de watervergunning verleend en gelijk met 2,5 jaar verlengd.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 15 december 2017 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

In eerste instantie vroeg B.V. Aannemingsbedrijf De Klerk, Postbus 21, 4250 DA Werkendam de vergunning aan. In overleg met de Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau, Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam is er voor gekozen om de Gemeente Amsterdam als vergunninghouder en B.V. Aannemingsbedrijf De Klerk als gemachtigde in de vergunning vast te leggen.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2017-0025374 aanvraagformulier watervergunning met OLO OLO3371655;
- DMS2017-0025372 werkplan;
- DMS2017-0025371 BLVC plan.

De aanvrager is per brief van 8 januari 2018 (kenmerk: DMS2018-0000481) op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag binnen 3 weken aan te vullen (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De gegevens zijn hebben wij niet ontvangen. In overleg met de Gemeente Amsterdam is besloten de termijn van de vergunning op te schorten met 120 dagen totdat er een uitvoeringsdatum voor de kadereconstructie bekend was. Aangezien er nog geen uitvoeringsdatum voor de kadereconstructie is gepland is in januari 2021 besloten de tijdelijke vergunning te verlenen.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- De noodconstructie staat in het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.