


fundering ter indicatie

LEGENDA

 ²⁵ boorpunten bodemwarmtewisselaars

Ontwerp gesloten BES
Amstelskwartier 8A

- 25 gesloten bodemwarmtewisselaars
- boordiepte: 200-225 meter
- boordiameter: 160-180 mm
- afstand bronnen onderling ca. 7,5m

De spoelboringen worden conform 'Protocol mechanisch boren' uitgevoerd. Tijdens het boren wordt met een waterkolom van 1,5 a 2,0 meter druk op het boorgat gehouden. Het boorgat wordt van onderaf met een pomp en vulleiding afgedicht met grout. Hierdoor zal de ontspanning van de grond minimaal zijn.



12-1-2021

Projectlocatie Amsterdam Amstelskwartier 2e fase
weststrook, kavel 8A