



Vergunninghouder
HSB Bouw B.V.

Datum
2 november 2021

Kenmerk
DMS2021-0041971

Zaaknummer
WN2021-003697

Olo-nummer
6134889

Waternetvergunning

voor het onttrekken van grondwater voor het realiseren van een één laags
ondergrondse parkeerkelder,
ter hoogte van Hettenheuvelweg 50 in Amsterdam

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voor het onttrekken van grondwater en het lozen in de bodem van grondwater (retourbemalen)	5
3 Aanleiding	10
3.1 Algemeen	10
3.2 Aangevraagde activiteiten	10
4 Toetsing en overwegingen	11
4.1 Toetsingskader	11
4.2 Beoordeling vergunningaanvraag	12
5 Procedure	13
5.1 Aanvraag en aanvullingen	13
5.2 Procedure	13
6 Mededelingen	15

Samenvatting

Op 03 juni 2021 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van Loots grondwatertechniek, Transistorstraat 7, 1322CJ Amsterdam, namens HSB Bouw B.V., Slobbeland 10, 1131 AB Volendam. Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2021-003697.

De aanvraag betreft het onttrekken van grondwater voor het realiseren van een één laags ondergrondse parkeerkelder, ter hoogte van Hettenheuvelweg 50 in Amsterdam. Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan HSB Bouw B.V., Slobbeland 10, 1131 AB Volendam, te verlenen voor:
 - het onttrekken van grondwater met een maximum van 420 m³/uur, 9.900 m³/dag, 280.000 m³/maand en een totaal waterbezwaar van 1.700.000 m³ zoals bedoeld in de Keur AGV 2019 (artikel 2.9);
 - het lozen in de bodem (retourbemalen) van onttrokken grondwater met een maximum van 420 m³/uur, 9.900 m³/dag, 280.000 m³/maand en een totaal waterbezwaar van 1.700.000 m³ zoals bedoeld in het Besluit lozen buiten inrichtingen (artikel 2.2 lid 5);in verband met het realiseren van een één laags ondergrondse parkeerkelder, ter hoogte van Hettenheuvelweg 50 in Amsterdam.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - DMS2021-0041949 Resultaten pompproef bouwput Hettenheuvelweg te Amsterdam, versie 1, opgesteld door Loots grondwatertechniek van 14 april 2021
 - DMS2021-0041950 boorstaat diep (interpretatie E. Loots in het veld) van 14 april 2021
 - DMS2021-0041951 Gebruikte parameters c en t t.b.v het bemalingsadvies in pdf file
 - DMS2021-0041953 bemalingsadvies bouwput Hettenheuvelweg te Amsterdam, versie 2, opgesteld door Loots grondwatertechniek van 31 augustus 2021
 - DMS2021-0038045 verslag bespreking spannings- retourbemaling Watervergunning Hettenheuvelweg 50 te Amsterdam opgesteld 19 augustus 2021
- III. De onttrekking van grondwater te vergunnen voor de duur daarvan, maar niet langer dan 1 jaar.
- IV. Dat binnen een jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning de onttrekking moet zijn begonnen.
- V. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

R.G.C. Wester, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Amsterdam over dit besluit.

Een afschrift is gestuurd naar:

- Loots grondwatertechniek, Transistorstraat 7, 1322CJ Amsterdam.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd, waarmee in spoedgevallen.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2021-003697.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet **twee weken voor de start van de activiteiten** een calamiteitenplan indienen bij de toezichthouder. Daaruit moet duidelijk blijken hoe bij calamiteiten wordt gehandeld, inclusief namen en telefoonnummers van contactpersonen.
- 4.2 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voor het onttrekken van grondwater en het lozen in de bodem van grondwater (retourbemalen)

voorschrift 5 Inrichting en meetpunten

- 5.1 De damwanden moeten goed sluitend worden aangebracht zodat er geen uitspoeling van grond en (grond)water kan plaatsvinden.
- 5.2 Uiterlijk twee weken voordat de bemaling wordt gestart, moeten alle meetpunten (peilbuizen) in en rond de onttrekkingslocatie zijn ingericht, zoals staat beschreven in paragraaf 5.3 Monitoring van het bemalingsadvies bouwput Hettenheuvelweg te Amsterdam, versie 2, opgesteld door Loots grondwatertechniek van 31 augustus 2021 met kenmerk DMS2021-0041953 en zoals zal worden omgeschreven in het monitoringsplan welk nog aangeleverd dient te worden, zie voorschrift 7.1.

- 5.3 De gaten voor de peilbuizen moeten worden geboord. Het inrichten van de peilbuizen moet gebeuren volgens het Protocol 2101, Mechanisch boren (versie 3.3, vastgesteld 16 april 2015).
- 5.4 Peilbuizen die alleen in de freatische bodemlaag worden geplaatst mogen (in afwijking van het vorige voorschrift) ook op een andere manier worden aangebracht.
- 5.5 Na het inrichten van de peilbuizen (meetpunten) registreert de vergunninghouder de volgende gegevens:
- a. de filterstelling (diepte bovenkant- en onderkant filter) in centimeters ten opzichte van NAP en maaiveld;
 - b. de diameter van het filter en van de peilbuis;
 - c. bij nieuwe meetpunten: de eerst gemeten grondwaterstand en/of stijghoogte;
 - d. de hoogte van het maaiveld ter plaatse in centimeters ten opzichte van NAP;
 - e. de hoogte van het meetpunt (= referentiepunt; veelal bovenkant van de buis) in centimeters ten opzichte van NAP;
 - f. de coördinaten van de meetpunten volgens het Rijksdriehoeksstelsel (X- en Y-coördinaten).
- 5.6 De meetpunten moeten altijd goed functioneren en toegankelijk zijn voor de toezichthouder.
- 5.7 Als een meetpunt niet goed functioneert, moet het direct worden hersteld of vervangen. Vervanging van meetpunten moet worden geregistreerd.

voorschrift 6 De onttrekking- en retourbemaling

De onttrekking

- 6.1 De onttrekking moet worden uitgevoerd volgens hoofdstuk 3 en 4 van het bemalingsadvies bouwput Hettenheuvelweg te Amsterdam, versie 2, opgesteld door Loots grondwatertechniek van 31 augustus 2021 met kenmerk DMS2021-0041953.
- 6.2 De maximale ontgravingsdiepte en ontwateringsdiepte die in de bouwput wordt aangehouden, is conform tabel 3.1-A van het bemalingsadvies bouwput Hettenheuvelweg te Amsterdam, versie 2, opgesteld door Loots grondwatertechniek van 31 augustus 2021 met kenmerk DMS2021-0041953.
- 6.3 De verlaging van de stijghoogte van het grondwater in de peilbuizen van de bouwput mag in geen geval meer zijn dan 0,3m onder het benodigde ontgravingsniveau.
- 6.4 Als de activiteiten kunnen worden uitgevoerd met een hoger grondwaterpeil of een lager onttrekkingsdebiet, dan moet dit gebeuren.

Retourbemaling

- 6.5 Het grondwater van de spanningsbemaling moet voor 100 % worden teruggebracht in die watervoerende laag waaruit het is onttrokken of een watervoerende laag die dieper is gelegen.
- 6.6 De kwaliteit van het grondwater op de retourlocatie mag niet worden verslechterd door de kwaliteit van het te infiltreren grondwater of door het toepassen van chemische middelen om bijvoorbeeld putverstoppingen te voorkomen of op te heffen.
- 6.7 Als blijkt dat de retourbemaling het grondwater niet voldoende in de bodem terugbrengt of als er wateroverlast ontstaat als gevolg van de retourbemaling, dan moet de vergunninghouder dit direct melden aan de toezichthouder.

- 6.8 Lozing van spanningswater op het oppervlaktewater wordt, ook in geval van calamiteit, geweigerd zoals voorafgaand besproken en vast gelegd in het verslag bespreking spannings- retour-bemaling Watervergunning Hettenheuvelweg 50 te Amsterdam opgesteld 19 augustus 2021 met kenmerk DMS2021-0038045, welk deel uit maakt van deze vergunning.

Beëindiging onttrekking

- 6.9 Wordt de onttrekking (geheel of gedeeltelijk) buiten werking gesteld, dan moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat:
- a. er geen grondwateroverlast ontstaat door de beëindiging van de onttrekking;
 - b. de putten (alle in de bodem aangebrachte buizen met boorgat met doorlatende filters) die tot de inrichting behoren, zo worden afgesloten en afgedicht, dat verontreiniging van grondwater wordt voorkomen;
 - c. de afsluitende lagen, voor zover aanwezig, worden hersteld met bentoniet of een vergelijkbaar materiaal.
- 6.10 Gaten in de bodem die ontstaan tijdens het trekken van de damwanden moeten worden opgevuld met bentoniet of een vergelijkbaar materiaal.

voorschrift 7 Monitoring

Monitoringsplan

- 7.1 In aanvulling op paragraaf 5.3 Monitoring van het bemalingsadvies bouwput Hettenheuvelweg te Amsterdam, versie 2, opgesteld door Loots grondwatertechniek van 31 augustus 2021 met kenmerk DMS2021-0041953, dient uiterlijk zes weken voor het geplande begin van de bemaling de toezichthouder te beschikken over een monitoringsplan met gedetailleerde beschrijving van de opname van de gevoelige bebouwing, inclusief:
- het aantal de meetpunten en de locaties;
 - de meetwijze en -frequentie;
 - de grens- en actiewaarden;
 - een actie- en communicatieplan.
- 7.2 De activiteiten mogen pas starten nadat de toezichthouder het monitoringsplan (vorig voorschrift) heeft goedgekeurd..

Peilbuizen

- 7.3 Vanaf ten minste 2 weken voor aanvang van de onttrekking en tot ten minste 1 week na het einde van de onttrekking meet en registreert de vergunninghouder de grondwaterstanden en stijghoogten in de peilbuizen. In de weken voorafgaand en na afloop van de onttrekkingsperiode moeten de metingen één maal per twee dagen worden uitgevoerd. Tijdens de bemaling meet en registreert de vergunninghouder elke dag de grondwaterstanden en stijghoogten in de peilbuizen.
- 7.4 Als uit de metingen blijkt dat er significante afwijkingen in de grondwaterstanden en stijghoogten optreden moet er in overleg met afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving maatregelen worden getroffen om dit op te heffen.
- 7.5 Afwijken van de (in de voorschriften of het monitoringsplan opgenomen) meetfrequentie, mag alleen in overleg óf op verzoek van de toezichthouder.

- 7.6 Zodra een lekkage van de damwandconstructie wordt geconstateerd moet deze worden afgedicht. Indien er niet voldoende kan worden afgedicht moet direct contact op worden genomen met de Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving) van Waternet over de te nemen acties. De grondwaterstanden in de meetpunten moeten dan direct worden opgemeten en de meetfrequentie worden opgevoerd.

Registratie debieten

- 7.7 De vergunninghouder moet dagelijks waarnemingen doen van de onttrokken en geretourneerde hoeveelheden grondwater.
- 7.8 Voor het meten van de hoeveelheid grondwater moet de vergunninghouder gebruik maken van meetinstrumenten die:
- voorzien zijn van een geldig keurmerk van een door de overheid goedgekeurde certificeringsinstelling;
 - jaarlijks zijn geijkt.
- 7.9 De meetinstrumenten moeten zo op de inrichting zijn aangebracht dat er geen water buiten de meetinstrumenten om kan worden afgetapt of ingebracht.
- 7.10 Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats worden geïnstalleerd en goed afleesbaar zijn.

Bebouwing/infrastructuur

- 7.11 De vergunninghouder moet als volgt vastleggen in hoeverre zetting van objecten optreedt:
- a. De bouwkundige staat van de bebouwing ter hoogte van Hettenheuvelweg 37, 41, 47 en 49, Hessenbergweg 75, 95 en 113, Hogehilweg 3, 4 en 6 en Korte Dwarsweg 3-13, conform de tabel 5.3-b uit paragraaf 5.3 Monitoring van het bemalingsadvies bouwput Hettenheuvelweg te Amsterdam, versie 2, opgesteld door Loots grondwatertechniek van 31 augustus 2021 met kenmerk DMS2021-0041953, moet voor aanvang en na afloop van de bemaling door de vergunninghouder in beeld worden gebracht of met een beschrijving worden vastgelegd.
 - b. Als blijkt dat zettingen optreden, moet de vergunninghouder maatregelen treffen om verdere zettingen te voorkomen, een en ander in overleg met de toezichthouder.

Grondwateronttrekkingen van derden

- 7.12 Indien er negatieve effecten voor derden (behalve bemalingen van derden) optreden als gevolg van een hoger debiet, langere bemalingsperiode en/of de bemaling die te laat start (1 jaar of later na onherroepelijk worden van de vergunning), moet de vergunninghouder aanvullende maatregelen treffen;
- 7.13 Indien er negatieve effecten voor bemalingen van derden optreden als gevolg van een hoger debiet, langere bemalingsperiode en/of de bemaling die te laat start (1 jaar of later na onherroepelijk worden van de vergunning), dan moet de vergunninghouder aanvullende maatregelen treffen en dit zo spoedig mogelijk melden bij handhaving;
- 7.14 Indien de bemaling effect heeft op de bemaling van derden, dan dient u gegevens betreffende de uitvoering van de werkzaamheden en de planning te delen met deze partijen. Op hun beurt dienen deze partijen gegevens betreffende de uitvoering van de werkzaamheden en de planning met u te delen.

voorschrift 8 Registratie

- 8.1 Alle waarnemingen en metingen moeten worden vastgelegd en samen met de overige registraties maandelijks worden gerapporteerd aan de toezichthouder. Het afwijken van de periode of de manier van rapporteren mag alleen na goedkeuring van de toezichthouder.
- 8.2 De waarnemingen en metingen moeten ook op het werk beschikbaar zijn en ter inzage worden gegeven aan de toezichthouder.
- 8.3 Alle waarnemingen, metingen en onttrokken en in de bodem geloosde hoeveelheden grondwater moet binnen één maand na afloop van de onttrekkingsperiode of uiterlijk 31 januari van elk jaar aan de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving worden gerapporteerd.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving

Uit het geleverde stukken volgt kort samengevat het volgende over de onttrekking.

Binnen het gebied Amstel III wordt nieuwbouw gerealiseerd met een enkel laags parkeergarage ter hoogte van Hettenheuvelweg 50.

De afmetingen van de noodzakelijke bouwput betreffen circa 50 meter bij 130 meter. De graafwerkzaamheden t.b.v. de keldervloer (met grondverbetering) komen op NAP -7,1 m, voor de poeren varieert de diepte tussen de NAP -7,6 m en -8,2 m en de liftputten komen op NAP -8,3 m. Het maaiveld ligt ter plaatse op NAP 3,3 m, waarmee de graafwerkzaamheden tussen de 3,8 m tot 5 m onder maaiveld worden uitgevoerd.

Om de werkzaamheden in den droge uit te kunnen voeren is een grondwateronttrekking nodig met spanningsbemaling. Het water van de spanningsbemaling afkomstig uit het 2de watervoerende pakket zal dieper worden geretourneerd in het 3de watervoerende pakket in verband met opbarst gevaar. Verder wordt de bouwput uitgevoerd binnen damwanden welke tot 20m – NAP worden toegepast tot in het tweede watervoerende pakket. Het berekende waterbezwaar uit het bemalingsrapport is o.a. gebaseerd op de uitkomsten van een eerder uitgevoerde pompbeurt.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft het onttrekken van grondwater en het lozen in de bodem van grondwater (retourbemalen). Tijdens de werkzaamheden vindt de volgende bemaling plaats:

- het onttrekken van grondwater met een maximum van 420 m³/uur, 9.900 m³/dag, 280.000 m³/maand en een totaal waterbezwaar van 1.700.000 m³ en;
- het lozen in de bodem (retourbemalen) van onttrokken grondwater met een maximum van 420 m³/uur, 9.900 m³/dag, 280.000 m³/maand en een totaal waterbezwaar van 1.700.000 m³.

De debieten en de duur vallen niet binnen de vrijstellingsgrenzen en maken deze activiteiten daarom vergunningplichtig op grond van de Keur AGV 2019 (artikel 2.9).

De beoordeling van de lozing in de bodem is een bevoegdheid van de gemeente of de provincie.

Omdat het hier gaat om een bodemlozing in relatie met een vergunningplichtige onttrekking is het waterschap ook voor deze activiteit bevoegd.

Dit volgt uit artikel 2.2 lid 5 van het Besluit lozen buiten inrichtingen.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteit is getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
grondwateronttrekkingen en verlagen grondwaterstand	Hoofdstuk 13	Beleidsregel 13.1, 13.2 en 13.3	Voldoet

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

De bemaling is van het type 'laagwaardig gebruik grondwater'. Deze type bemalingen worden alleen vergund als er waterbesparende maatregelen of een doelmatige en duurzame retourbemaling worden toegepast. Daarnaast moeten compenserende maatregelen worden genomen om de effecten te reduceren of voorkomen.

Als waterbesparende maatregel worden damwanden toegepast. Voorgeschreven is om de damwand-slotten goed sluitend te maken, hiermee wordt de bemaling van freatisch grondwater, de eerste watervoerende laag, beperkt. Daarnaast wordt het onttrokken spanningswater uit het tweede watervoerende pakket volledig retour bemalen in de bodem in het derde watervoerende pakket. Dit spanningswater wordt dieper geretourneerd om opbarsten te voorkomen t.g.v. de retourbemaling.

Het onttrokken spanningswater pakket is zeer zout, waardoor het in geen geval geloosd mag worden op het oppervlaktewater. Dit is afgestemd met de aanvrager en tevens als voorschrift opgenomen in de vergunning.

Door het toepassen van damwanden en een retourbemaling, wordt voorkomen dat de bemaling een grote invloed op de omgeving heeft. Dit volgt ook uit de beschouwde effecten uit het bemalingsadvies die de onttrekking heeft op de omgeving. Om de risico's te beheersen is monitoring vereist van de grondwaterstand en vooropnames van gevoelige bebouwing binnen de directe invloedssfeer van de grondwateronttrekking. Dit is omschreven in het bemalingsadvies en zal tevens verder worden uitgewerkt in een monitorings-, actie- en communicatieplan zoals voorgeschreven in deze vergunning. Naast negatieve effecten voor de omgeving zijn er ook voorschriften opgenomen ter voorkoming en mitigeren van mogelijke negatieve effecten voor bemalingen van derden als gevolg van een hoger debiet, langere bemalingsperiode en/of bemaling die te laat start.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 03 juni 2021 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Loots grondwatertechniek, Transistorstraat 7, 1322CJ Amsterdam is gemachtigd de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie te verstrekken om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2021-0025381 aanvraagformulier watervergunning met OLO 6134889
- DMS2021-0025379 MER aanmeldnotitie bouwput Hettenheuvelweg te Amsterdam, versie 1, opgesteld door Loots grondwatertechniek van 3 juni 2021
- DMS2021-0025378 bemalingsadvies bouwput Hettenheuvelweg te Amsterdam, versie 1, opgesteld door Loots grondwatertechniek van 2 juni 2021

De aanvraag is op 19 augustus 2021 aangevuld met:

- DMS2021-0038045 verslag bespreking spannings- retourbemaling Watervergunning Hettenheuvelweg 50 te Amsterdam opgesteld 19 augustus 2021

De aanvraag is op 31 augustus 2021 aangevuld met:

- DMS2021-0041949 Resultaten pompproef bouwput Hettenheuvelweg te Amsterdam, versie 1, opgesteld door Loots grondwatertechniek van 14 april 2021
- DMS2021-0041950 boorstaat diep (interpretatie E. Loots in het veld) van 14 april 2021
- DMS2021-0041951 Gebruikte parameters c en t t.b.v het bemalingsadvies in pdf file
- DMS2021-0041952 Gebruikte parameters c en t t.b.v het bemalingsadvies in Excel file
- DMS2021-0041953 bemalingsadvies bouwput Hettenheuvelweg te Amsterdam, versie 2, opgesteld door Loots grondwatertechniek van 31 augustus 2021

De aanvrager is per email van 9 juli 2021 (kenmerk: DMS2021-0031990) op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen binnen 6 weken (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De laatste ontbrekende gegevens zijn op 31 augustus 2021 ontvangen en geregistreerd. Daarmee is de procedure opgeschort met 53 dagen.

Op 19 oktober 2021 lieten wij de aanvrager weten dat wij de behandeltermijn van de vergunning met acht weken hadden verlengd (op grond van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 4.14 lid 3) en de Keur AGV 2019 (artikel 2.38 lid 3)).

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

Voorpublicatie aanvraag

Belanghebbenden zijn door middel van een kennisgeving in het Waterschapsblad op www.overheid.nl van 15 oktober 2021 geïnformeerd over de aanvraag en in de gelegenheid gesteld om van 15 oktober

2021 tot 29 oktober 2021 een zienswijze naar voren te brengen over het voornemen de vergunning te verlenen. Naar aanleiding van de aanvraag zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.