



Doorsnede vloer kade met voorlopige wapening
SCHAAL 1 : 20

TABEL OVERLAPPINGSLASSEN EN VERANKERINGSLENGTES voor kademuur

TABEL VOOR HOEKVAATWAND, TABEL IS GEBASEERD OP NEN-EN 1992-1-1+C2 2011 incl. NB

C30/37	DIAMETER ϕ_s	8	10	12	16	20	25	32	40
OVERLAPPINGSLAS	GOEDE AANHECHTINGSOMSTANDIGHEDEN	430	540	650	860	1080	1350	1720	2260
	NIET GOEDE AANHECHTINGSOMSTANDIGHEDEN	620	770	930	1230	1540	1920	2460	3260
VERANKERINGSLENGTE LASSEN VERSPRINGING AANBRENGEN	GOEDE AANHECHTINGSOMSTANDIGHEDEN	290	360	430	580	720	900	1150	1560
	NIET GOEDE AANHECHTINGSOMSTANDIGHEDEN	410	520	620	820	1030	1280	1640	2230

- BETONSTAAL: B500B
- OVERLAPPINGSLASSEN EN VERANKERINGSLENGTEN ALS AANGEGEVEN IN TABEL, TENZIJ SPECIFIEK OP TEKENING ANDERS VERMELD EN/OF ANDERS OPGEGEVEN DOOR DE VERANTWOORDELIJK CONSTRUCTEUR
-

GOEDE AANHECHTINGSOMSTANDIGHEDEN
NIET GOEDE AANHECHTINGSOMSTANDIGHEDEN

- MILIEUKLASSE: XC4, XD3, XF4, XA1
- BETONDEKKING C + 50
- STOOTNADEN I.O.M. CONSTRUCTEUR

OPMERKINGEN

- Maten in meters, tenzij anders vermeld
- ~~Hoogtes in meters t.o.v. N.A.P. (m+N.A.P.)~~, tenzij anders vermeld
- Diameters in millimeters, tenzij anders vermeld

- Bouwhek

★★★★★★★ - Werkgrens

- STAALKWALITEIT DAMWAND: S355GP volgens EN 10248-1:1995
- STAALKWALITEIT BUISPALEN: S355J2H volgens NEN-EN 10025
- BETONKWALITEIT: NEN 1992-1-1+C2:2011
- BETONSTAAL B500B KWALITEIT: NEN 1992-1-1+C2:2011

- Voor dilatatievoeg zie tekening 100020748-C-112

VERSIE

VERSIE	OMSCHRIJVING	TEKENAAR	DATUM
f			
e			
d			
c			
b			
a	Eerste uitgave definitief ontwerp	J. Rikkers	01-04-2021

BESTANDSNAAM: 100020748-C-110.DWG | PROJECTCODE: | VERWIJZING:

Ingenieursbureau
Weesperstraat 4/II
Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 020 2570111

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Project: Vervangen kademuren. Cluster 3
Onderdeel: Nieuwe Herengracht. Te maken wand kademuur + details

Status: Definitief	Fase: Definitief ontwerp	Behoort bij: NHG0401	Schaal: Zie tekening	
Opsteller: J. Rikkers	Goedgekeurd en vrijgegeven: R. v. Rooijen	Paraaf:	Datum: 01-04-2021	Formaat: A0 (1676×1541)
Projectnummer: 100020748	Tekeningnummer: 100020748-C-110	Bladnummer: 10	Aantal bladen: 16	Wijziging: a
Auteursrechten voorbehouden		Documentnr:	Plotdatum: PLTD	

Bestandsnaam: nyzs