



LET OP:
Ter plaatsen van het vol te schuimen regenwaterriool dienen de bestaande lozingen te worden overgezet naar nabij gelegen nog in gebruik zijnde rioolputten

VERKLARING

- BESTAAND V.W./RIOOL/STRAATRIOOL
- BESTAAND R.W./RIOOL
- BESTAAND TRANSPORTRIOOL
- BESTAANDE RIOLERING
- BESTAANDE UITLAAT
- TE VERVALLEN RIOOLPUT
- OP TE NEMEN RIOOL
- TE RENOVEREN GEMETSELDE REGENWATERRIOOLPUT
- TE PLAATSEN PREFAB BETON RW-PUT
- TE PLAATSEN VUILWATERRIOOLPUT/STRAATRIOOLPUT
- TE PLAATSEN GEMETSELDE REGENWATERRIOOLPUT
- TE LEGGEN PVC 125 MM
- TE LEGGEN PVC 315 MM ULTRA-3
- TE LEGGEN GIETIJZER 250 MM

Extra Vuilwater Putten			
E01	X=120711.51 Y=486195.29	E02	X=120719.42 Y=486187.29

Gemengdwater Putten			
G01	X=120780.91 Y=486126.72	G05	X=120868.77 Y=486056.52
G02	X=120795.22 Y=486115.41	G06A	X=121015.29 Y=485942.11
G03	X=120811.40 Y=486102.61	G06	X=121022.75 Y=485951.73
G04	X=120840.14 Y=486080.42		

Bestaand Regenwater Putten	
RB01	X=120984.58 Y=485969.12

Regenwater Putten			
R01	X=120777.20 Y=486129.64	R03	X=120961.10 Y=485986.73
R02	X=120938.79 Y=486003.68		

PEILMERK NR.12080004 1,276 m t.o.v. N.A.P.
In de inlassing tussen de percelen Ziepsensdijk 5 en 6
(y = boven voeg die gelijk loopt aan de plint van no 5)

PEILMERK NR.12080006 1,395 m t.o.v. N.A.P.
Weteringschans 159

VOOR UITVOERING			
Medewerker uitvoering			
Projectleider			
Paraaf projectleider			
Aannemer			
Datum			
Revisie			
Bestemd voor afdeling			
Onderhoud / Leidingwerken			

Stadsart.:	Wijk nr.:	Bevestigingsgebied:	Coördinaten.:	
K4		5190	2019104	
WIJZ.	D.D.	OMSCHRIJVING	GET.	GE
A	080921	Voor Lijfvoering	PSi	

Getekend:	Per:	Datum:	Projectleider:
P. Sleders		08-12-2020	A. Tijssen
Opdrachtgever:	Project nummer:	Formaat:	S
	12372-001	A0	1

Rioleringswerkzaamheden Weteringschans 1-159
Vervangen VWA en HWA, verwijderen HWA aanleggen GWA

waternet
waterschap amstel gooi en vecht
gemeente amsterdam

Leidingwerken
Bezoek adres:
Amstel Gooi en Vecht 7
1206 AC Amsterdam
Tel. 020-629294

