

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

T.a.v. Waternet  
Postbus 94370  
1090 GJ Amsterdam

Datum	03 maart 2021	Behandelaar	D. Korving	Aantal bijlagen	1
Ons Kenmerk	VERG-0094	Telefoonnr.	06-23912213		
Uw Kenmerk	-	emailadres	korving@veenix.nl		
Kopie	-				
Onderwerp	Aanvraag ontgraven in tertiaire kering Keizer Karel College				

Geacht Bestuur,

### **Aanleiding**

In opdracht van Rijkswaterstaat worden de komende jaren werkzaamheden verricht aan de rijksweg A9 tussen knooppunt Badhoevedorp en Holendrecht. Een deel van het traject ligt in het beheersgebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Door uitbreiding van het aantal rijstroken en het over een grote lengte verdiept aanleggen van de rijksweg zal enerzijds de doorstroming van het verkeer en anderzijds de inpassing in het stedelijk gebied verbeteren.

Het project is onderdeel van het Tracébesluit Weguitbreiding SAA (Schiphol-Amsterdam-Almere) zoals dat in 2011 is vastgesteld, en in 2017 is gewijzigd.

Onder de naam VEENIX voert FCC Construcccion S.A. samen met een groot aantal partners deze werkzaamheden uit.

### **Werkzaamheden**

Onder zaaknummer WN2020-008152 heeft uw hoogheemraadschap vergunning verleend voor het aanbrengen van een tijdelijk kwelscherm aan de zuidzijde van de A9, ten oosten en ten westen van de Keizer Karelweg in Amstelveen. Dit kwelscherm neemt de functie over van de tertiaire kering in dat gebied, die door de uitvoering van onze werkzaamheden zal worden aangetast.

Uit onderzoek van de funderingsaannemer die wij hebben gecontracteerd is gebleken dat de ondergrond ter plaatse van het Keizer Karel College onvoldoende stabiel is voor de trilstelling die nodig is voor het aanbrengen van het kwelscherm. Wij willen daarom eerst grondverbetering aanbrengen door 2,5 meter te ontgraven en aan te vullen met zand. Deze ontgraving is deels in de beschermzone van de bestaande tertiaire kering voorzien.

Ter plaatse is in het tracé van de tertiaire kering een stalen damwandconstructie aangetroffen. Door de aanwezigheid daarvan (en het behoud tijdens de grondverbetering) blijft de grondwaterkerende functie in

stand. Hierdoor is het ons inziens mogelijk om de grondverbetering uit te voeren zonder aanvullende maatregelen. Op bijgevoegde tekening hebben wij de hoogte van de damwand (zoals recent ingemeten) aangegeven. De betreffende uitsnede treft u hieronder aan in figuur 1.




Fig. 1: hoogtematen damwand

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt gezorgd dat de ontgraving niet langer openligt dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat gecompartmenteerd wordt ontgraven en wordt aangevuld. Vervolgens wordt het volgende stuk gedaan.

### Planning

De werkzaamheden vinden zo spoedig mogelijk na instemming op onze vergunningaanvraag plaats. Wij hopen dit in maart nog uit te kunnen voeren.

### Vergunningplicht

Op basis van artikel 2.17 en 2.18 van de Keur 2019 van waterschap AGV is het verboden om zonder vergunning in de waterkering te graven. U treft hierbij onze aanvraag aan en verzoeken u om deze spoedig te behandelen.

Voor vragen over deze vergunningaanvraag melding verzoek ik u contact op te nemen met ondergetekende. Digitale communicatie kunt u richten tot [vergunning-a9baho@veenix.nl](mailto:vergunning-a9baho@veenix.nl).

Met vriendelijke groet,



D. Korving  
Vergunning Coördinator

Bijlage(n): Tekening locatie

