



BOVENAANZICHT
SCHAAL 1:200



SITUATIE OVERZICHT
SCHAAL 1:1000




SITUATIE INCL. LUCHTFOTO
SCHAAL 1:1000



Totale lengte over boordlijn: 86.4m			
Afstand vanaf intrredepunt	Hoogte maaiveld t.o.v. NAP	Hoogte hartlijn boring t.o.v. NAP	Hoogte hartlijn boring t.o.v. mv / bodem
0.00	-2.40	-2.40	-2.40
3.07	-2.38	-2.38	-2.38
5.28	-2.33	-2.33	-2.33
8.05	-2.28	-2.28	-2.28
10.65	-2.22	-2.22	-2.22
13.03	-2.15	-2.15	-2.15
16.18	-2.02	-2.02	-2.02
19.02	-1.81	-1.81	-1.81
21.77	-1.57	-1.57	-1.57
23.87	-1.35	-1.35	-1.35
27.13	-0.70	-0.70	-0.70
30.40	-0.68	-0.68	-0.68
33.31	-0.66	-0.66	-0.66
36.02	-0.55	-0.55	-0.55
38.31	-0.50	-0.50	-0.50
40.14	-0.47	-0.47	-0.47
41.07	-0.46	-0.46	-0.46
42.04	-0.40	-0.40	-0.40
43.73	-0.30	-0.30	-0.30
47.13	-0.00	-0.00	-0.00
48.83	-0.00	-0.00	-0.00
49.23	-0.00	-0.00	-0.00
51.08	-0.12	-0.12	-0.12
53.19	-0.15	-0.15	-0.15
55.75	-0.18	-0.18	-0.18
58.09	-0.21	-0.21	-0.21
61.67	-0.25	-0.25	-0.25
63.74	-0.28	-0.28	-0.28
65.90	-0.30	-0.30	-0.30
67.70	-0.32	-0.32	-0.32
69.94	-0.35	-0.35	-0.35
72.01	-0.38	-0.38	-0.38
74.43	-0.43	-0.43	-0.43
77.66	-0.48	-0.48	-0.48
80.17	-0.52	-0.52	-0.52
84.00	-0.55	-0.55	-0.55


DWARSPROFIEL
SCHAAL 1:200



OPSTELLING INTRREDEZIJD
SCHAAL 1:200

INTREKKEN VANAF HASPEL / UITLEGGEN ACHTER UITTREDE

Bereikbaarheid bekijken
i.v.m. overslaak sloot
VLST gaat dit t.z. met
Quint op locatie bekijken



OPSTELLING UITTREDEZIJD
SCHAAL 1:200



FOTO NR.1 D.D. 16-03-2020 INTRREDE



FOTO NR.2 D.D. 02-09-2020 UITTREDE

COORDINATENLIJST			
	X	Y	Z(NAP)
1	132970.77	462329.98	-2.40
2	132980.60	462313.69	-7.85
3	132991.99	462294.81	-10.95
4	132991.99	462294.81	-10.95
5	133004.76	462273.65	-7.04
6	133014.17	462258.06	-1.12

TER CONTROLE		
Tekenaar: MGR		
Naam	Paraaf	Datum

TE BOREN BUIS:
1xØ160mm PE100 SDR11

Ruimtgat Ø210

DOORSNEDE BORING
SCHAAL 0.099999

VERGUNNING

DE LIGGING VAN DE BESTAANDE KABEL(S) EN LEIDING(EN) IS THEORETISCH EN INDICATIEF.
EXACTE LOKATIE MOET TER PLAATSE WORDEN GECONTROLEERD EN OF VASTGESTELD.
IN-AUITTREDEPUNT a.d.h.v. WERKELIJKE SITUATIE KABELS & LEIDINGEN TE BEPALEN.
KABELS EN LEIDINGEN GEBASEERD OP KLIJ-MELDING
DIEPTELIGGING KABELS EN LEIDINGEN ONBEKEND TENZIJ WEERGEGEVEN

A		12-04-2021		KLIJ dwarsprofiel aanpassing		MGR		HM	
NR		DATUM		WUZIGING		GET.		GEZ.	
VLST		Van Leeuwen Sleufloze Technieken		Amelsweg 17, 3442 AB Woerden		T +31 (0)348 44 14 99		www.vlsl.com	
Project		NIEUW TE LEGGEN KABEL TE MAARSSEN		Opdrachtgever		Quint & van Ginkel B.V.		VERGUNNING	
Onderwerp		HORIZONTAAL GESTUURDE BORING		Opdrachtgever		Quint & van Ginkel B.V.		VERGUNNING	
Lengte 86.4m, 1xØ160mm PE100 SDR11		Maarsseveensevaart 11, Maarsse		Vergunninghouder		Stedin Netbeheer B.V.		STEDIN	
Dossiersnummer		Ginkend		Datum melding		Schaal		Twee	
MGR		30-03-2021		30-03-2021		1:1000 / 1:200 / 0.099999		VERGUNNING	
Kenmerk		Ginkend		Datum plan		1:1		2814-0620-01-BT	
HM		30-03-2021		AD		1/1		A	
Coördinaatstelsel: Rijksdriehoek (RD)									