RENVOOI NIEUWE HOOFDRIOLERING

- Vuilwaterriool, materiaal en diameter PVC Ø315 tenzij anders aangegeven
- Vuilwaterriool onderheid, materiaal en diameter aangegeven in tekening
- Regenwaterriool, infiltratiebuis, materiaal en diameter aangegeven in tekening
- Regenwaterriool, dichte buis, materiaal en diameter aangegeven in tekening
- R01 — Inspectieput t.b.v. regenwaterriolering met putnummer, b.o.b. en hoogte putrand
- V01 — Inspectieput t.b.v. vuilwaterriolering met putnummer, b.o.b. en hoogte putrand
- U01 — Uitstroomconstructie t.b.v. regenwaterriolering met nummer, b.o.b. en hoogte maaiveld
- Schieten van vuilwaterriolering, hoogteverloop over 3 meter betreft 20cm

RENVOOI BESTAANDE HOOFDRIOLERING

- Bestaande regenwater riolering
- Bestaande gemengde riolering
- Bestaande inspectieput regenwater riolering
- Bestaande inspectieput gemengde riolering
- Bestaande b.o.b. conform aangeleverde gegevens
- Bestaande b.o.b. conform inmeting op locatie
- Bestaande materialisering conform aangeleverde gegevens
- Bestaande materialisering conform inmeting op locatie
- Bestaande riolering verwijderen
- Bestaande inspectieput verwijderen
- Bestaande riolering volschuimen
- Bestaande inspectieput vertagen en vullen

RENVOOI BESTAANDE AANSLUITINGEN

- Bestaande vuilwater aansluitleiding
- Bestaande regenwater aansluitleiding
- Bestaande rioolinlaat

ALGEMEEN

- Bestaande kadastrale perceelgrens
- Ingemeten gevellijn
- Projectgrens

N.B. huisaansluiting zijn daar waar bekend indicatief aangegeven.

TIM01N1RIS
TIM01N1RIS-KADASTER
TIM01N1RIS-OVERZICHTKAART
TIM01N1RIS-PLANDEN
TIM01N1RIS-RIOLERING
TIM01N1RIS-VERWIJDEREN RIOLERING
TIM01N1RIS-RIOLERING C3D



1:3500

VERWERKTE BASISINFORMATIE

INSTANTIE:	OMSCHRIJVING:	DATUM:
KADASTER	PERCEELSGRENZEN	08-05-2019
KLIC	KABELS EN LEIDING GEGEVENS (GBKN&TAKEVERZOEK)	09-05-2019
GEMEENTE	TOPOGRAFISCHE KAART (BGT)	08-05-2019
HB ADVIES	TOPOGRAFISCHE METING BESTAANDE SITUATIE	14-06-2019
GP GROOT	PROFIELGEVEN	15-04-2019

DEFINITIEF

C	08-10-2020	JKOK	DIVERSE WIJZIGINGEN DOORGEVOERD N.A.V. OPMERKINGEN OP 3e CONCEPT
B	19-11-2019	JKOK	DIVERSE WIJZIGINGEN DOORGEVOERD N.A.V. OPMERKINGEN OP 2e CONCEPT
A	10-10-2019	JKOK	DIVERSE WIJZIGINGEN DOORGEVOERD N.A.V. OPMERKINGEN OP 1e CONCEPT

wijz	Datum wijz	Gwt	Omschrijving wijziging

Getekend door:	Gecontroleerd door:	Goedgekeurd:	Contactpersoon:	Documentsoort:	Taal:	Werkveld:	Documentnummer:	Blad:	Aantal:
JKOK		MBURGERS	MBURGERS	TEKENING	NL	INFRA	-	4	4

Projectomschrijving
GROOTONDERHOUD
KONINGENNEBUURT
OUDEKERK AAN DE AMSTEL

Opdrachtgever
GEMEENTE
OUDER-AMSTEL

Schaal: 1 : 200 | Formaat: A0+

Tekeningomschrijving
RIOLERING
NIEUWE SITUATIE

Bestelnummer:
-

Datum uitgave:	Documentstatus:	Tekeningnummer:	Projectnummer:
08-12-2020	DO	19HB0167-NS-204	19HB0167

HB Adviesbureau
• Comeniusstraat 7 • 1817 MS Alkmaar
• Uitvurgilaan 1490 • 1087 NM Amsterdam
• 088 472 0600
• info@hbadvies.nl
• www.hbadvies.nl

Deze tekening is eigendom van HB Adviesbureau bv. Zij mag noch gekopieerd, noch aan derden ter kopiering of namaking getoond worden zonder toestemming der vennootschap.

0	2	4	10m
1:200			

Meten niet van tekening meten, doch geschreven maten aanhouden.
Maten in meters, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld.
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld.
Diameters in mm, tenzij anders vermeld.
Deze situatie is niet bindend t.a.v. de exacte maten van grenzen en opstallen.
De aangegeven hoogtemaatvoering betreft de hoofdmaatvoering van het gewenste profiel. Detailuitwerking door aannemer.

CAD/WIO: Q:\PROJECTEN_2019\19HB0167\PLOT\ PRODUCTEN\ INFRA\GIT TEKENINGEN\19HB0167-NS-201 RIOLERING C3D.DWG