



| 720 terreinafwerking | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| Terrein | Type | Oppervlakte |
| Bestrating - antraciet | Verhard | 7,20 m² |
| Bestrating licht | Verhard | 295,88 m² |
| Bestrating_grasstegets | Halfverharding | 2558,82 m² |
| Bestrating_grasstegets 2 | Halfverharding | 53,00 m² |
| Footprint P-garage | Verhard | 2079,26 m² |
| Gras_gemeleerd_kort | Onverhard (groen) | 2846,66 m² |
| Grond | Plantengrond | 16,43 m² |
| Plantvak | Onverhard (groen) | 361,32 m² |
| Profielbestrating_H-klinkers | Verhard | 2353,74 m² |
| Profielbestrating_H-klinkers_Donker | Verhard | 57,41 m² |
| Schelepad | Halfverharding | 110,74 m² |
| Stelconplaat | Verhard | 10,56 m² |
| Terrein - koperstakelen inkt | Verhard | 259,49 m² |
| Terrein - Wegdeel | Verhard | 33,56 m² |
| | | 12063,28 m² |

Totaal verhard: 3.777,55 m²
Totaal halfverharding: 2.722,56 m²
Totaal onverhard: 3.224,41 m²
Footprint P-Garage: 2.079,26 m²
Footprint Gebouw: 18.116,42 m²
Kavel Totaal: 29.920,20 m²

Percentage terrein onverhard:
(3.224,41 / 29.920,20) x 100% = 10,8%





Wij creëren plekken waar mensen willen zijn

Project:
Stadsdistributie Amsterdam Osdorp

Onderdeel:
Terrein afwerking/materialisering

Contactpersoon:
L. Vercoulen

QR code:
[QR Code]

Tekeningnummer:
A-720