




Doorsnede F-F (1:20)




DOORSNEDE J-J (1:10)




Doorsnede A-A (1:20)





VOORAANZICHT RECHTERDEUR (1:20) als getekend  
VOORAANZICHT LINKERDEUR (1:20) gespiegeld




Doorsnede B-B (1:20)




Detail G (1:10)




Doorsnede H (1:10)



Doorsnede E-E (1:20)



Doorsnede D-D (1:20)



Doorsnede C-C (1:20)

### Conservering stalen onderdelen:

Voorbehandeling: Stralen SA 2½  
Conserveringssysteem: duplex, opgebouwd uit:  
1. Thermische verzinken: min. 70 micron;  
2. Sigmacover 280 (of gelijkwaardig). DLD: 50µ  
3. Sigmacover 805 (of gelijkwaardig). DLD: 150µ  
4. Sigmacover 805 (of gelijkwaardig). DLD: 150µ  
Eindkleur: RAL 9004 (Signal zwart)  
Totale nominale laagdikte: 350 micron (exclusief zinklaag).

Verbinding	Afmething	Omschrijving	Materiaal	Kwaliteit
Regels - harnen	Ø 30-420	Toognagels	Hout	Groenhart
Beslag	M20-380	PKV Bout		
Halsmuts	M20-460	Moerbout	Staal	8.8
Taatschoen	M24-340			
Hijpen	M20-470	Draadeind		
Geleiding, hijstang - kleedhout	M12-90		RVS	A4
Geleider	Ø16-260			
Stuunklos rubber	Ø12-160			
Schoor	Ø12-120	houtdraadbout	Staal	≤ 4.6
Adichtbalk	Ø12-240			
Schuifdorpel	Ø12-200			
Wrijfgording-Achterhar	Ø12-160			
Aanvaarbeveiliging - regels	Ø12-80			
Voorharmuts_voorhar	Ø12-80	Schroef	RVS	A4
Voorharschoen	Ø12-80			
Kleedhout (harnen-regel)	Ø8-160			

2. STAALSTAAT	aantal/set	Tekening	Aantal
1 T-Beugel_merk1	regel en kleedhoutzijde	5362-3-23	20
2 L-Beugel_merk2	regel en kleedhoutzijde	5362-3-24	4
9 Hipspunt		5362-3-25	4
14 T-Beugel_merk14	kleedhoutzijde	5362-3-14	4
15 L-Beugel_merk15	regelzijde / verzonken gat	5362-3-15	4
16 Voorharmuts		5362-3-16	1+1
17 Voorharschoen		5362-3-17	1+1
18 Trekstang		5362-3-18	2
19 Trekstang		5362-3-19	2
20 Hipsen Schuif		5362-3-20	2
21 Halsmuts L+R		5362-3-21	1+1
22 Taatschoen L+R		5362-3-22	1+1
25 Loopbrug		ntb	-

1. HOUTEN ONDERDELEN	aantal/ set	Tekening	Aantal
Merk: Omschrijving:	Kopmaat: mm	lengte: mm	
A Voorhar	400 x 420	5695	2
B Achterhar	400 x 420	5230	2
C Bovenregel	400 x 420	8510	2
D Onderregel	400 x 420	8510	2
E Tussenregels	340 x 360	8510	6
F Standers	300 x 360	900	2
G Schoor	290 x 350	5502	2
H Kleedhout	60 x 240	6252	2
J Afsluitplank	60 x 100	1400	4
K Schuifdorpel	150 x 200	1400	2
L Schuifstijl	140 x 200	1100	2
M Schuifstijl	200 x 200	1100	2
N Geleider	150 x 200	2630	4
P Aanvaarbeveiliging	70 x 150	2400	2
Q Wrijfgording	150 x 150	2400	8
R Wrijfgording	120 x 150	2660	2
S Stuunklos rubber	80 x 200	300	4
T Balk op bovenregel	50 x 120	5330	2

Opmerkingen:  
Hout:  
- Acobé Kwaliteit conform NEN 5493, categorie 2 en 3, b.v. visuele controle  
- Indeling in de sterkteklasse D70 van de NEN-EN338:2009.  
- vers gezaagd. Geleverd met FSC 100% (SGSCH-COC-000790)  
Details Kleedhout: zie tekening 5362-2-5  
Details pen-gelatenbindingen: zie tekening 5362-2-6  
Details Schuifstijlen-Schuif opening: zie tekening 5362-2-7  
Details Schuifhout: zie tekening 5362-2-8  
Details Staal: zie tekening 5362-3-1 e.v.

### Ter goedkeuring

Index	Datum	Revisie	Getek.	Gecontr.
Opdrachtgever: Mobilis N.V.				
Werkomschrijving: SLU114- Amsterdam Benedendeuren				
Onderdeel: Sluisdeur				
Gtek.: 01-06-2021 AK			Gecontr.: 01-06-2021 FL	
Formaat: A0			Ordernummer: PNR005362 Tekeningsnr.: 5362-1-2	