

WATERVERGUNNING

2021-008339/D2021-04-003817



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 23 april 2021
Datum aanvraag: 16 april 2021
OLO nummer: 6007637
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd: nee
Aanvrager: Aannemersbedrijf Damsteegt B.V., Bazeldijk 86, 4231ZE Meerkerk
Gemachtigde:
Locatie activiteit: Dominee van Koetsveldstraat, Berkel en Rodenrijs
Betreft: Vervangen verkeersbrug Berkelsdijkje

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

In verband met infrastructurele verbeteringen is de gemeente voornemens een fietsbrug te vervangen. De eindsituatie is al eerder vergund, zie de watervergunning met kenmerk 2020-000389/D2020-03-004119, d.d. 2 april 2020.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het vervangen van een brug is een watervergunning benodigd, omdat het volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur van Delfland verboden is om zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen. Daarbij is het volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur van Delfland verboden om zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Beleidsregel Dempfen en graven van maart 2019;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

Om het vervangen van de brug mogelijk te maken is een tijdelijke afsluiting van het watersysteem onoverkoombaar. De realisatie van een tijdelijke bypass is door de ligging van kabels en leidingen, ruimtelijke beperkingen en de aanwezigheid van een landscheiding niet haalbaar. Daarbij komt dat het merendeel van de werken plaats kunnen vinden met instandhouding van de doorstroomfuncties van het watersysteem. De afsluiting van het watersysteem is tot het maximaal haalbare beperkt en er is goede afstemming tussen de stakeholders, waaronder Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid. Er is geen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen


1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Tijdelijke afdammingen en versmallingen

1. De afsluiting van het watersysteem mag niet in het weekend plaatsvinden.
2. De afsluiting van het watersysteem is tijdelijk en mag maximaal 1 werkweek plaatsvinden.
3. De exacte aanvang van de afsluiting moet op de laatste vrijdag voorafgaand aan de afsluiting gemeld worden bij Delfland via telefoonnummer 06-53578056.

Afhankelijk van de weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) bepaald Delfland of de werkzaamheden uitgevoerd mogen worden.

4. Het watersysteem moet worden afgesloten met tijdelijke gronddammen die maximaal 5 cm. boven het hoogste zomerpeil uitsteken.
5. Voordat de dammen in het watersysteem worden aangebracht wordt de aanwezige bagger uit het af te dammen watersysteem verwijderd.
6. Het water moet indien mogelijk eenzijdig stroomafwaarts worden gedempt, zodat in het water levende dieren kunnen ontsnappen. Achtergebleven fauna moet worden weggevangen en in het direct aanliggende water worden overgezet tijdens het droogzetten van het watersysteem.
7. De tijdelijke dammen moeten zijn opgebouwd uit grond van minimaal dezelfde milieukwaliteit als de waterbodem.
8. De tijdelijke dammen moeten voldoende erosiebestendig zijn afgewerkt om watervertroebeling en afkalving te voorkomen.
9. Op eerste verzoek van- of namens het bestuur van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de tijdelijke dammen direct verwijderen.
10. De functie van eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen oppervlaktewaterlichaam moeten in stand blijven.
11. Na het verwijderen van de tijdelijke dammen moet het watersysteem in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Al het materiaal en toegepaste grond van de dam/versmalling moet volledig worden verwijderd.
12. De inlaat aan de noordoostzijde (zie onderstaande afbeelding) moet, voorafgaand aan de tijdelijke afsluiting, worden vrijgemaakt zodat tijdens de afsluiting van het watersysteem water indien nodig water afgelaten kan worden. Afstemming met Team Peilbeheer is een hierbij een randvoorwaarde.
13. Afstemming met de gemeente en Team Peilbeheer tijdens de afsluiting is een randvoorwaarde om te bepalen of met de inlaat aan de meest westelijke zijde van het peilgebied (zie onderstaande afbeelding) water ingelaten moet worden.



4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de landscheiding niet wordt aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de landscheiding moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.

4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de landscheiding zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij landscheidingen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de landscheiding mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Aannemersbedrijf Damsteegt B.V., Bazeldijk 86, 4231ZE Meerkerk, voor het tijdelijk afsluiten van het watersysteem voor de uitvoering aan een brug in een primair watersysteem.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - De email, toegevoegd aan dossier d.d. 21 april 2021
 - 'Memo Watervergunning', kenmerk AD20.0207, d.d. 14 april 2021

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond