

WATERVERGUNNING

2021-005980/D2021-04-004296



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 29 april 2021
Datum aanvraag: 17 maart 2021
OLO nummer: 5918745
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/opgeschort: nee
Aanvrager: Gemeente Den Haag, Spui 70, 2511BT 's-Gravenhage
Gemachtigde:
Locatie activiteit: Zeezwaluwstraat, Den Haag
Betreft: watervergunning Voetbalkooi Houtrustweg

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De herinrichting van de Houtrustweg is vergund onder nr. 2019-005543, d.d. 16-05-2019. Er staat een voetbalkooi op de tekeningen, maar er is indertijd niet expliciet vergunning voor aangevraagd. Voor de bouw van de voetbalkooi moet verharding worden aangebracht en grondwerkzaamheden worden verricht.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik Zeewering (2014).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Medegebruik in de zone waterstaatswerk en toetsing aan de Beleidsregel Medegebruik Zeewering van november 2014

Paragraaf 3.2 Werk in het waterstaatswerk

1. Het werk leidt niet tot een landwaartse verschuiving van het afslagpunt. Het werk ligt op geruime afstand van het strand, daar waar de zeewering landinwaarts ligt, om de haven van Scheveningen. Er wordt geen zand onttrokken uit de afslagzone. Het afslagpunt zal niet door het werk worden verschoven.

2. Het werk wordt aangelegd binnen de bebouwingscontouren.
Hieraan wordt voldaan. Op 1 augustus 2014 zijn de Verordening ruimte 2014 en de Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland in werking getreden. Daarin wordt het begrip 'bestaand stads- en dorpsgebied' ook in de provinciale visie en verordening geïntroduceerd. Voorheen werd gesproken over 'bebouwings-contouren' vastgelegd op een kaart. De werken worden gerealiseerd binnen stedelijk gebied conform het vigerende bestemmingsplan.
3. Het werk bij de dijk-in-boulevard tussen raai 9986 en 10074 bij een stormvloed in delen uiteenvalt van maximaal 700 kg.
Het werk wordt niet bij de dijk-in-boulevard aangelegd.
4. Het werk wordt in het geval van:
 - a. de zandige kust buiten het (toekomstige) grensprofiel aangelegd;
 - b. de dijk-in-boulevard buiten het (toekomstige) leggerprofiel aangelegd, of
 - c. de zanddijk buiten het leggerprofiel aangelegd.
 De situatie onder c. is van toepassing.
5. Vrijgekomen grond wordt in de directe omgeving van het werk verwerkt.
Hiertoe is een voorschrift opgenomen in de vergunning.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.

8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Zeewering

4.2.1 Werken in de zeewering

1. Het waterkerende vermogen van de zeewering mag niet worden aangetast.
2. De in de zeewering te verrichten grondroering moet worden beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden.
3. De werken mogen geen grotere afmetingen hebben en niet dieper worden gefundeerd dan aangegeven op de tekeningen behorende bij deze vergunning.
4. Direct na het plaatsen van de werken moeten ingravingen worden gedicht met zand en in aansluiting op de omgeving worden bekleed.
5. Alle kaal gemaakte en niet bebouwde oppervlakken (in de duinen) moeten, zowel tijdens de uitvoering als na het gereedkomen van de werkzaamheden, blijvend tegen verstuiving worden beschermd.
6. Vrijgekomen grond moet in de directe omgeving worden verwerkt.
7. Ter plaatse van de uit te voeren werken mag geen overschietend zand of ander korrelig bodemmateriaal blijvend uit de zeewering worden verwijderd. Eventueel ongeschikt bevonden materiaal moet worden vervangen door geschikt bodemmateriaal.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeente Den Haag, Spui 70, 2511BT 's-Gravenhage, voor het bouwen en hebben van een voetbalkooi op de Houtrustweg in de zeewering;
- b. de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening Citybox 12,5x25m H4 h4, nr. OFF-20190043-R01, twee bladen, van 17-1-2019;
 - Tekening Norfolk Profielen Voetbalkooi Definitief ontwerp, nr. 95021679-NORFOL-LAN-DO-003, van 12-02-20.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond