



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

UW BRIEF

24 mei 2021

UW KENMERK

6106995

ZAAKNUMMER

2021-011256

DOCUMENTNUMMER

D2021-05-004608

DELFT

10 juni 2021

ONDERWERP

Wijzigingsbesluit

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een watervergunning ontvangen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

### Omschrijving aanvraag

Aanvrager: Appelbloesem B.V.  
Datum aanvraag: 24 mei 2021  
Te wijzigen besluit: 2020-019464/D2020-09-004258  
Betreft: proefgraven in beschermingszone P2

### Overwegingen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik Delflandsedijk (2011, gewijzigd 2020);

Uit deze toetsing is gebleken dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met dit toetsingskader, daarom kan met de wijziging worden ingestemd. Dit komt onder andere omdat is aangetoond dat de werkzaamheden het leggerprofiel van de Delflandsedijk niet doorsnijden. Hierdoor wordt de waterkering niet verzwakt en kan deze zijn waterkerende taak blijven uitoefenen.

Om tijdens de uitvoering toch onvoorziene risico's zoveel mogelijk te voorkomen zijn er in het oorspronkelijke besluit en in deze wijziging voorschriften opgenomen om de waterveiligheid te borgen. Deze richten zich voornamelijk op de uitvoering en in het bijzonder op de ontgravingen. Hierbij moet gesegmenteerd en haaks op de waterkering worden gewerkt, zodat de ook de aanwezige overhoogte van de Delflandsedijk ter plaatse niet wordt ondermijnd. Uiteraard komt dit ook de veiligheid tijdens de werkzaamheden ten goede.

Daarnaast moet de proefsleuf aan het eind van elke werkdag volledig worden aangevuld met vrijgekomen grond en zo nodig met daarvoor geschikte kleigrond. Dit om geen sleuven open te laten liggen, welke kunnen afkalven of instorten, waarbij mogelijk het waterkerend vermogen wordt aangetast.

De noodzaak van de werkzaamheden moet voortvloeien uit het toekomstig gebruik en het voorkomen van een bodemverontreiniging in de ondergrond. Zodra er geen humane risico's of verspreiding risico's aanwezig zijn, welke de realisatie van nieuwe bebouwing belemmeren, dan vallen eventuele proefsleuven niet onder deze wijzigingsvergunning. De noodzaak om eventuele werkzaamheden wel of niet uit te voeren wordt bepaald door het bevoegd gezag in het kader van de Wet Bodembescherming, in dit geval het DCMR.

## **Besluit**

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten om vergunning 2020-019464/D2020-09-004258, d.d. 18 september 2020, als volgt te wijzigen:

1. Voorschrift 8 in hoofdstuk 4 wordt vervangen door:
  - De totale omvang van de sanering moet voldoen aan de omvang zoals aangegeven in de bijbehorende tekening 'Aanvullend onderzoek Spot 1 Adriaan van Heelstraat te Maasluis' d.d. 26 april 2021. Bij afwijking, in zowel horizontaal als in verticaal vlak, moet er altijd contact opgenomen worden met Delfland alvorens er verder gewerkt mag worden. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer tijdens de saneringswerkzaamheden blijkt dat de verontreiniging zich dieper in de bodem bevindt dan in het saneringsplan is aangenomen.
2. Het volgende voorschrift wordt toegevoegd aan hoofdstuk 4:
  - De ontgraving moet in segmenten worden uitgevoerd van maximaal 1 m breed.
  - De te ontgraven stroken moeten haaks op de waterkering worden gegraven.
  - De werkzaamheden moeten worden afgestemd met datgeen dat er tijdens de dagelijkse werkdag kan worden gerealiseerd, waarbij de waterkering aan het eind van elke werkdag weer in het oorspronkelijk profiel moet zijn hersteld. Dit betekend dat er aan het eind van de werkdag geen sanerings- of ontgravingskuil meer aanwezig mag zijn.
  - De kleigrond die gebruikt wordt voor het aanvullen van de sanering en/of ontgraving moet van tevoren op de saneringslocatie aanwezig zijn in verband met mogelijke calamiteiten tijdens de werkzaamheden.
  - In het geval van het achterblijven van een restverontreiniging mag er geen gebruik worden van geotextiel of een andersoortige wijze van signaallaag om deze restverontreiniging te isoleren c.q. te markeren.
3. De uitvoeringstermijn te verlengen tot 1 jaar na het onherroepelijk worden van dit wijzigingsbesluit.

4. De volgende documenten worden toegevoegd aan hoofdstuk 5
  - tekening Aanvullend onderzoek Spot 1 Adriaan van Heelstraat te Maassluis, werknummer 20180276-02, d.d. 26-04-2021, versie onbekend
  - PDF Dijkprofielen p2 p3, tekeningnr onbekend, d.d. onbekend, versie onbekend.

**Procedure**

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaard procedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering



B.M. van Egmond