

WATERVERGUNNING

2021-009598/D2021-06-001381



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 11 juni 2021
Datum aanvraag: 4 mei 2021
OLO nummer: 6054763
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/
opgeschort: nee
Aanvrager:
Locatie activiteit: Vaartweg 33, Vlaardingen
Betreft: Het verwijderen en nieuw aanleggen van steigers bij de Vaartweg 33, Vlaardingen

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

In deze vaarweg, de Vlaardingervaart, primair boezemwater, is een reeks (vinger)steigers aanwezig. De nieuwe eigenaar van perceel Vaartweg 33 wil de drie aanliggende steigers vanwege de slechte staat van onderhoud vervangen. Ook de funderingspalen worden vernieuwd. Het perceel bevindt zich in een regionale waterkering.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregel Steigers van november (2017).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit:

- Waterhuishouding: De afmeting, vorm en ligging van de steigers is beoordeeld op het effect op de onderhoudbaarheid, doorstroming en doorvaarbaarheid van het water. Er is voldoende ruimte onder de steigers voor het uitvoeren van onderhoud. De vingersteigers steken niet verder buiten de oeverlijn dan voorheen, derhalve zijn doorvaarbaarheid en doorstroming van de watergang niet in het geding.
- Waterveiligheid: De steigers worden niet in het 'droge' profiel van de waterkering aangebracht. De funderingspalen worden op de oeverlijn en in het water geplaatst. De oever wordt beschermd tegen uitspoeling door de beschoeiing. Het verwijderen en nieuw aanbrengen van de funderingspalen zal geen negatieve effecten hebben op de stabiliteit van de waterkering.
- Waterkwaliteit en ecologie: Op deze locatie worden sinds lange tijd vaartuigen afgemeerd, evenwijdig aan de vingersteigers. Daarom zal er geen verslechtering optreden door de vernieuwing van deze 3 steigers. Daarnaast stellen we eisen aan de toe te passen materialen.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.

2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.4 Werken

4.4.1 Steigers

1. De steiger moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Maatvoering
Maximale breedte langs de oeverlijn	0,60 m
Maximale uitsteekafstand vanaf de oeverlijn	6 m
Minimale hoogte onder steiger tot schouwpeil	0,35 m
Minimale afstand tot naastgelegen steiger	2 m

2. Als ondersteuning van elke steiger mogen niet meer dan 3 keer 2 palen dwars op de watergang worden geplaatst. De afstand tussen de palen mag niet minder zijn dan 2 meter.
3. Als buitengewoon onderhoud van de watergang nodig is, kan het voorkomen dat de steiger helemaal moet worden weggehaald. Dit is voor rekening van de vergunninghouder.
4. De eigenaar moet het water onder en 1 m rondom de steiger zodanig onderhouden dat de doorstroming behouden blijft. Door bagger en drijfvuil te verwijderen.
5. De eigenaar moet de steiger zodanig vastleggen of funderen en onderhouden dat deze bestand is tegen de variaties in doorstroming en peilstijgingen.
6. De steiger mag aan de waterzijde aan de beschoeiing worden bevestigd.
7. De steiger moet worden gemaakt van materialen die het water niet verontreinigen. Het gebruik van geïmpregneerd hout, gegalvaniseerd stalen onderdelen, lood- of zinkhoudende materialen etc. is daarom verboden.
8. Er mogen recreatieve vaartuigen met een maximale breedte van 3,5 m aan de steiger afgemeerd worden.
9. Dubbel afmeren is verboden.
10. Afmeren mag alleen in de lengterichting van de steiger plaatsvinden. Haaks op de steiger mogen geen vaartuigen afgemeerd worden.

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen voor het verwijderen, nieuw aanbrengen en hebben van drie steigers bij het perceel Vaartweg 33 in Vlaardingen, in een primair boezemwater en regionale waterkering.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening 6054763_1620080185275_Vaartweg_33_Tekening_Steigers.pdf;
 - Tekening 6054763_1620079732865_Haventje_Vaartw.33_schets.pdf;
 - Luchtfoto 6054763_1620079732904_Vaartweg_33_Locatie.jpg;
 Allen op 04-05-2021 bij de aanvraag gevoegd.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond