

WATERVERGUNNING

2020-023927/D2021-01-004275



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 29 januari 2021
Datum aanvraag: 21 oktober 2020
OLO nummer: 5539007
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/opgeschort: ja, met 57 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvulling aanvraag: 25 januari 2021
Aanvrager: Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom B.V., Haagweg 33D1, 2681PA Monster
Gemachtigde: Aannemersbedrijf Damsteegt B.V., Bazeldijk 86, 4231ZE Meerkerk
Locatie activiteit: Arckelweg, Poeldijk
Betreft: Realiseren 3 bruggen en vlonder de groene kreken Poeldijk Westland

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Aanvrager wenst op twee locaties werken te realiseren in oppervlaktewater. Het gaat om twee bruggen en een steiger in secundair water, ter hoogte van de Dr. Ter Haarlaan 24, Poeldijk en een brug over de primaire watergang ter hoogte van De Wijngaard 28, Kwintsheul.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- Beleidsregel Steigers van november 2017.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen niet geheel aan het beleid, maar hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie.

De bruggen vallen binnen de beleidsregel Werken in het profiel van wateren van december 2009.

De steiger zal maximaal 4m over het wateroppervlak heen strekken vanaf de oeverlijn. Gezien de breedte van het water hier ongeveer 33m bedraagt, valt de steiger hiermee binnen de uitzonderingsregel van 1/8^e breedte van de watergang. Dit betekent dat ook de steiger geen nadelig effect heeft op de doelen gesteld in de beleidsregel Steigers van november 2017.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften**4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Werken

4.2.1 Bruggen

4.2.1.1 Brug 1: noordelijke brug ter hoogte van Dr. ter Haarlaan 24, Poeldijk

1. De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering zoals weergegeven op tekening met tekeningnr: 6304-CO-002, Titel: Definitief Ontwerp Brug 1, Datum: 8-6-2020.
2. Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet worden belemmerd.
3. Eventuele mantelbuizen moeten tegen de brug bevestigd worden zodat de doorvaarthoogte niet vermindert.
4. Onder de brug en tot 2,0 m aan weerszijden hiervan, moet tegen de beide oevers een oeverbeschoeiing worden aangebracht.

4.2.1.2 Brug 2: zuidelijke brug ter hoogte van de Arckelweg 5, Poeldijk

1. De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering zoals weergegeven op tekening met tekeningnr: 6304-CO-006, Titel: Definitief Ontwerp Brug 2, Datum: 8-6-2020.
2. Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet worden belemmerd.
3. Eventuele mantelbuizen moeten tegen de brug bevestigd worden zodat de doorvaarthoogte niet vermindert.
4. Onder de brug en tot 2,0 m aan weerszijden hiervan, moet tegen de beide oevers een oeverbeschoeiing worden aangebracht.

4.2.1.3 Brug 3: "Brug Wennetjessloot" ter hoogte van De Wijngaard 28, Kwintsheul

1. De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering zoals weergegeven op tekening met tekeningnr: 6304-CO-005, Titel: Park Sonnehoeck Brug Wennetjessloot Ontwerp, Datum: 05-06-2020.
2. Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet worden belemmerd.
3. Eventuele mantelbuizen moeten tegen de brug bevestigd worden zodat de doorvaarthoogte niet vermindert.
4. Onder de brug en tot 2,0 m aan weerszijden hiervan, moet tegen de beide oevers een oeverbeschoeiing worden aangebracht.

4.2.2 Oeverbeschoeiingen

1. De oeverbescherming wordt in de doorgaande oeverlijnen aangelegd.
2. Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
3. De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
4. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
5. De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
6. In de waterkering wordt geen verankering toegepast.
7. De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
8. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
9. Over de gehele lengte langs het werk moet in de doorgaande oeverlijn van de aangrenzende watergang van het werk een oeverbescherming worden aangebracht.
10. Vóór de aanvang van de werken moet de vergunninghouder de rooilijn van de werken aangeven.

11. De achter de oeverbescherming gelegen strook moet als een vlakke, begaanbare strook worden aangelegd en gehouden.

4.2.3 Steigers

1. De steiger moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Maatvoering
Maximale breedte langs de oeverlijn	+/- 20 m
Maximale uitsteekafstand vanaf de oeverlijn	4 m
Minimale hoogte onder steiger tot schouwpeil	0,35 m
Minimale afstand tot naastgelegen steiger	N.V.T.

2. Als buitengewoon onderhoud van de watergang nodig is, kan het voorkomen dat de steiger helemaal moet worden weggehaald. Dit is voor rekening van de vergunninghouder.
3. De eigenaar moet het water onder en 1 m rondom de steiger zodanig onderhouden dat de doorstroming behouden blijft. Bijvoorbeeld door bagger en drijfvuil tijdig te verwijderen.
4. De eigenaar moet de steiger zodanig vastleggen of funderen en onderhouden dat deze bestand is tegen de variaties in doorstroming en peilstijgingen.
5. De steiger moet worden gemaakt van materialen die het water niet verontreinigen. Het gebruik van geïmpregneerd hout, gegalvaniseerd stalen onderdelen, lood- of zinkhoudende materialen etc. is daarom verboden.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom B.V., Haagweg 33D1, 2681PA Monster, voor het realiseren en hebben van in totaal drie bruggen en één vlonder.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening met titel: De Groene Kreeken Vlonders en bruggen, met tekeningnr: 6304-CO-003, Datum: 21-11-2019;
 - Tekening (brug 1) met tekeningnr: 6304-CO-002, Titel: Definitief Ontwerp Brug 1, Datum: 8-6-2020;
 - Tekening (brug 2) met tekeningnr: 6304-CO-006, Titel: Definitief Ontwerp Brug 2, Datum: 8-6-2020;
 - Tekening (brug 3) met tekeningnr: 6304-CO-005, Titel: Park Sonnehoeck Brug Wennetjessloot Ontwerp, Datum: 05-06-2020;
 - Tekening (vlonder) met tekeningnr: 6304-CO-001, Aanpassing d.d. 22-01-21, *het betreft hier de aangepaste tekening binnengekomen op 25-01-2021.*

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond