

WATERVERGUNNING

2020-025330/D-21-011673



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning : 4 oktober 2021
Datum aanvraag : 6 november 2020
OLO-nummer : 5389041
Procedure : Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd : Ja, met 192 dagen
Procedure opgeschort : Ja, met 81 dagen
Aanvrager : Gemeente Den Haag, Spui 70, 2511 BT 's-Gravenhage
Gemachtigde : n.v.t.
Locatie activiteit : Hemsterhuisbrug, de Noordwal tussen de Hemsterhuisbrug en de Bibliotheekbrug
Aanvraagnaam : "Noordwal kademuur en brug 36 Hemsterhuisbrug, Den Haag"
Projectomschrijving : Het vervangen van de kademuur en de volledige renovatie/vervanging van een draaibrug.
Referentiecode : 95023709/NW_HHB

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De gemeente Den Haag wil de stad mooi, op orde en veilig kunnen blijven houden. Een goed beheer en onderhoud van de openbare ruimte en de assets daarin zijn hiervoor een noodzakelijke voorwaarde.

Meerjarenprogramma Kunstwerken

Voor de komende jaren wordt voor het beheren en onderhouden van onder andere kademuren en bruggen door de gemeente het Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK) opgesteld. Kademuren en bruggen zijn niet alleen belangrijke schakels voor een veilige en bereikbare stad, maar ook essentiële elementen voor het garanderen van de doorstroming en berging in het watersysteem. Op enig moment is groot onderhoud, versterking of zelfs vervanging van het kunstwerk onontkoombaar.

Op hout gefundeerde oude kademuren (80-100 jaar) blijken in veel slechtere staat dan eerder werd aangenomen. Door bacteriële aantasting van de houten paalfunderingen staat Den Haag voor een urgente opgave om het bezwijken van deze kademuren te voorkomen.

Risico's van instorten/afschuiven van een kademuur liggen met name op het gebied van veiligheid en het garanderen van de noodzakelijke doorstroming en berging in het watersysteem.

Kademuur Noordwal

De kademuur van de Noordwal aan de Noordsingel, tussen de Hemsterhuisbrug en de Bibliotheekbrug, is een van de kademuren die in een technisch zeer slechte staat is. Om directe risico's van instorten/afschuiven te voorkomen is de kademuur reeds voorzien van een noodondersteuning in het water. Voor deze tijdelijke voorziening is in 2019 een watervergunning verleend (2019-001185/D2019-01-003407).

Het is noodzakelijk om de kademuur van de Noordwal aan de Noordsingel, tussen de Hemsterhuisbrug en de Bibliotheekbrug in zijn geheel te vervangen, zodat de kade zonder noodondersteuning veilig gebruikt kan worden. Hiermee wordt voorkomen dat de kade alsnog afschuift in de watergang en de doorstroming en berging van het watersysteem wordt verstoord. De noodvoorziening komt met de uitvoering van de werken in zijn geheel te vervallen en zal volledig door de gemeente Den Haag moeten worden verwijderd.

Hemsterhuisbrug

De Hemsterhuisbrug ligt over de Noordsingel pal naast de te vervangen kademuur. Deze van oorsprong beweegbare brug heeft onder andere een fundering die vervangen moet worden. De huidige staat van de brug heeft er ook toe geleid dat het brugdek gefixeerd is waardoor de doorvaarthoogte beperkt is. Met de vervanging van de brug beschikt men na oplevering weer over een beweegbare brug met een volledige vrije doorvaarthoogte.

Voor een korte duur van werkzaamheden rondom het watersysteem is het nodig om beide werken gelijktijdig uit te voeren.

Voor beide situaties heeft de gemeente toestemming gevraagd aan het Hoogheemraadschap van Delfland (Delfland) middels een watervergunningaanvraag waarin beide ontwerpen gebundeld zijn tot één project.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Keur Delfland (2015);
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsnota Drijvende Objecten 2012.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid, hebben tijdelijk tijdens de uitvoering een beperkt negatief effect en in de definitieve situatie een positief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie.

Dit blijkt onder meer uit het volgende:

- Beleidsregel Werken in het profiel van wateren: Hoofdstuk 3, § 3.1: Behoud van water aan- en afvoer, het versmallen van primair boezemwater. De tijdelijke versmalling wordt zo uitgevoerd, zodat de doorstroming zo min mogelijk wordt gehinderd. Het risico op wateroverlast wordt geminimaliseerd.
- Beleidsregel Dempen en Graven Hoofdstuk 3, Toetsingscriteria waaronder dempen is toegestaan, § 3.2 Dempen van wateren.

In een eerder stadium is er door de gemeente een gebied ontwikkeld waarbij 1.000 m² oppervlaktewater in de boezem is gerealiseerd. De afspraak is dat op elk gegeven moment niet meer dan 1.000 m² tijdelijk mag zijn gedempt. Met de uitvoering van de werkzaamheden zoals omschreven in deze watervergunning is tijdelijk maximaal 330 m² oppervlaktewater per fase gedempt. Samen met het kadeonderhoudsproject aan

het Piet Heinplein, dat een directe samenloop heeft in de uitvoering, wordt op enig moment gezamenlijk maximaal circa 410 m² oppervlaktewater gedempt. De maximale afgesproken hoeveelheid tijdelijke demping wordt hiermee niet overschreden.

- Beleidsnota drijvende objecten: Hoofdstuk 4, §4.1 t/m §4.3: Delfland staat (nieuwe) drijvende objecten toe, mits de objecten geen of toelaatbaar negatief effect hebben op het functioneren van het watersysteem. Dit kan ook worden bereikt door het treffen (en borgen) van maatregelen door de initiatiefnemer, waarmee de negatieve effecten voldoende gemitigeerd of gecompenseerd worden.

In deze vergunning is met voorschriften gespecificeerd hoe de watergang (in ieder geval) tijdelijk uitgediept wordt, hiermee de tijdelijke verslechtering ten gevolge van (beladen) pontons bijna volledig compenseert. Daarnaast is afgesproken en in deze vergunning opgenomen dat pontons afgemeerd kunnen worden op gunstigere locaties in de watergang en ontlast kunnen worden om diepgang te verminderen bij bijv. neerslagprotocollen.

- Voor de sloop en daaropvolgende werkzaamheden moet er goedkeuring zijn in het kader van het Besluit Lozen Buiten Inrichting §3.5, artikel 3.11 van lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten. Dit dient met een separate melding te worden gedaan, waarbij een werkplan wordt ingediend waarmee wordt aangetoond dat er geen verontreiniging van het oppervlaktewater plaatsvindt.
- In de aanvraag is aangegeven dat er een grondwateronttrekking zal plaatsvinden en dat het onttrokken grondwater wordt geloosd op oppervlaktewater. Gezien de debieten van de grondwateronttrekking valt deze onder de Algemene Regels behorende bij de Keur Delfland. Hiervoor moet een separate melding worden gedaan in zowel het kader van de Algemene Regels als het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen. Ook moet er worden beschouwd wat het cumulatieve effect van zowel de onttrekking ten behoeve van de kademuur als ook de onttrekking ten behoeve van de brug is.
- Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunningvoorschriften opgenomen. Door eisen te stellen aan de volgorde van de versmalling door werkzaamheden in het afvoer stelsel naar het gemaal Schoute te Scheveningen wordt beoogd het watersysteem zo efficiënt mogelijk te laten functioneren en in geval van calamiteiten de vergunninghouder te verplichten mitigerende maatregelen te nemen. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd.

Het boezemwater Noordsingel is een zeer belangrijke verbinding in het watersysteem van Delfland. Het is één van de primaire verbindingen door Den Haag tussen de overige boezemwateren van Delfland en het boezemgemaal Schoute in Scheveningen. De doorstroomcapaciteit van dit boezemwater is krap waardoor het aanbrengen van belemmeringen ongewenst is; de afvoercapaciteit richting het voornoemde gemaal dient juist verbeterd te worden.

De aangevraagde werkzaamheden zullen echter zorgen voor een structurele verbetering van het watersysteem. In de definitieve situatie is namelijk:

- de noodondersteuning verwijderd;
- het risico op bezwijken van de Noordwal verminderd;
- is de Hemsterhuisbrug weer een beweegbare brug met een vrije doorvaarthoogte;
- en is de Hemsterhuisbrug op een tafelconstructie geplaatst met meer waterberging en een groter doorstroomprofiel tot gevolg.

Om de gevolgen van de noodzakelijke werkzaamheden in het boezemwatersysteem van Den Haag te beperken, mogen in het traject vanaf de Trekvluit tot aan gemaal Schoute slechts beperkt gelijktijdige werkzaamheden worden uitgevoerd die de doorstroomcapaciteit van het water en de berging van het oppervlaktewater verminderen. Vanaf fase 2 (begin april 2022) tot aan de oplevering (31 december

2022) mag er alleen overlap zijn met het kade- en bruggenonderhoud aan het Piet Heinplein. Dat project concentreert zich op dat moment rond de vervanging van de Anna Pauwlonabrug. Eventuele andere samenloop vanuit het MJPK en die van derden dient nader te worden afgestemd met Hoogheemraadschap van Delfland.

Bij planningswijzigingen binnen beide projecten, dient afgestemd te worden met Delfland om de effecten op het watersysteem te kunnen bepalen en het waterbeheer te kunnen coördineren.

Het voorgaande in beschouwing genomen en met de (aanvullende) vergunningvoorschriften, is er voor het Hoogheemraadschap Delfland geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. De Gemeente Den Haag is nautisch beheerder van de betreffende vaarweg, daarom moet de gemeente Den Haag ook toezien dat deze belangen worden meegewogen.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.

9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Contactpersoon

1. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden. Bij afwezigheid van deze persoon moet door vergunninghouder tijdig een vervanger zijn aangewezen.
2. Deze personen moeten gemachtigd zijn om namens vergunninghouder beslissingen te kunnen nemen over de uitvoering van de werken en de te treffen (nood)maatregelen en voorzieningen.
3. De namen en contactgegevens van deze personen moeten ten minste één week voor aanvang van de werken aan Delfland zijn doorgegeven. Er moet aan Delfland een telefoonnummer zijn doorgegeven dat 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar is.
4. Bij vervangen van een persoon moeten de gegevens direct worden doorgegeven aan Delfland.
5. De vergunninghouder moet wekelijks met Delfland contact opnemen over de te verwachten weersomstandigheden en afstemmen welke maatregelen nodig zijn gelet op de te verwachten neerslag.
6. Tijdens dit wekelijks overleg moet de vergunninghouder eveneens afstemmen met de afdeling Toezicht en Handhaving van Hoogheemraadschap van Delfland, vooraf afspraken maken over calamiteitafhandeling, het evalueren hiervan en het delen van (relevante) ontwikkelingen.

4.1.3 Uitvoeringstermijn

1. De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd voor 1 januari 2023.
2. De damwanden (bouwkuipen), (tijdelijke) hulpconstructies en de pontons moeten voor die datum zijn verwijderd.
3. De afgesproken uitvoeringsfasering bestaat uit 2 fases die elk circa 6 maanden duren, waarbij deze niet gelijktijdig in uitvoering mogen zijn. Dit geldt ook voor eventuele (hulp)constructies behorende bij een fase.
4. In de eerste fase worden het land-/brughoofd aan de Noordwal van de Hemsterhuisbrug en het hierop aangesloten stuk Noordwal-kade (circa 130 m) vervangen.
5. In de tweede fase worden het resterend stuk Noordwal-kade tot aan de Bibliotheekbrug (circa 130 m) en het land-/brughoofd aan de Veenkade vervangen.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. De nieuwe oeverconstructie moet in de oorspronkelijke doorgaande oeverlijn worden aangebracht en moet grond dicht aansluiten op de naastgelegen constructies. De oorspronkelijke doorgaande oeverlijn is de oeverlijn van de te vervangen kademuur.

4.2.2 Bouwkuipen

1. Voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moeten onderwaterplanten van de waterbodem worden verwijderd en de bodem minimaal op leggerdiepte (zijnde 1,9 m = NAP -2,33 m) worden gebracht. Hierbij dient de nieuwe waterbodem glad te worden afgewerkt. Dit geldt voor het traject waar wordt gewerkt en materieel in het water aanwezig is en tot minimaal 10 m aan weerszijden.
2. Er mag bij een gesloten bouwkuip aan de Noordwal-kade voor het werk aan de kade niet meer dan 260 m damwand evenwijdig aan de oever zijn geplaatst, hierbij dient de aanwezige noodconstructie te worden gebruikt. Zodra wordt gestart met het aanbrengen van de bouwkuip voor de volgende werkfase moet van de bouwkuip van de voorgaande werkfase de damwanden die haaks op de oever staan volledig zijn verwijderd. Zolang er evenwijdig aan de oever over een grotere lengte dan 260 m een damwandscherm aanwezig is moet de ruimte tussen de oever en het damwandscherm volledig vrij zijn voor de doorstroming.
3. De gesloten bouwkuip rondom het land-/brughoofd aan de Noordwal-zijde van de Hemsterhuisbrug mag niet meer dan ca. 70 m² beslaan. Zodra wordt gestart met het aanbrengen van de bouwkuip voor de volgende werkfase moet van de bouwkuipen van de voorgaande werkfase de damwanden volledig zijn verwijderd. Dit moet gedaan worden conform:

memo

- 210511 Beheersmaatregelen doorstroming v0.3 incl bijl, versie d.d. 11 mei 2021, zoals ingediend d.d. 12 mei 2021

tekening

- 95018196-HMSTBR-CON-BE-001-definitief 29-03-2021, versie d.d. 29 maart 2021
- 95018196-HMSTBR-CON-BE-002-definitief 29-03-2021, versie d.d. 29 maart 2021

4. De gesloten bouwkuip rondom het land-/brughoofd aan de Veenkade-zijde van de Hemsterhuisbrug mag niet meer dan ca. 40 m² beslaan. Zodra wordt gestart met het aanbrengen van de bouwkuip voor deze werkfase moet het water onder het conform ontwerp nieuw gerealiseerde land-/brughoofd voor de Hemsterhuisbrug aan de Noordwal-zijde kunnen. Dit moet gedaan worden conform:

memo

- 210511 Beheersmaatregelen doorstroming v0.3 incl bijl, versie d.d. 11 mei 2021, zoals ingediend d.d. 12 mei 2021

tekening

- 95018196-HMSTBR-CON-BE-001-definitief 29-03-2021, versie d.d. 29 maart 2021
- 95018196-HMSTBR-CON-BE-002-definitief 29-03-2021, versie d.d. 29 maart 2021

5. Ter hoogte van de bouwkuipen, en 10 m aan weerszijden daarvan, mogen geen andere schepen en drijvende objecten dan die voor het werk benodigd zijn, zijn afgemeerd.
6. Er mag op elk moment in fase 1 niet meer dan ca. 330 m² en in fase 2 niet meer ca. 300 m² oppervlaktewater tijdelijk zijn gedempt door het aanwezig zijn van gesloten bouwkuipen.
7. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar een water binnen hetzelfde peilgebied of kunnen ontsnappen voordat de bouwkuip wordt gesloten.
8. De functie van eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen oppervlaktewaterlichaam moeten in stand blijven.

9. Bij het verwijderen van de bouwkuipen moeten oevers en waterbodembodem worden hersteld.
10. Direct na het verwijderen van de tijdelijke versmalling moet de watergang over de gehele lengte van de versmalling naar de oorspronkelijke situatie teruggebracht worden. Al het materiaal en toegepaste grond van de versmalling moet volledig worden verwijderd voor 01 januari 2023.

4.2.3 Tijdelijke versmallingen

1. De tijdelijke versmalling bij de Hemsterhuisbrug moet voldoende erosiebestendig zijn afgewerkt om watervertroebeling en afkalving te voorkomen.
2. Het watervoerende deel (de brugopening) ter plaatse van de versmalling bij de Hemsterhuisbrug moet worden vrijgehouden van begroeiing en drijfvuil.

4.2.4 Pontons

1. Het ponton mag maximaal 30,0 m lang en 10,5 m breed zijn. De diepgang (in beladen toestand) mag maximaal 0,9 m zijn. Het ponton mag worden samengesteld uit meerdere kleine pontons waarbij de in dit lid genoemde maatvoering niet mag worden overschreden.
2. Voor het opslaan van materialen, materieel en objecten die op de oever kunnen worden geplaatst of opgeslagen mag geen ponton worden toegepast.
3. Het ponton mag alleen worden gebruikt voor uitvoeren van werken welke niet vanaf de oever of van het werkplateau boven de bouwkuip kunnen worden uitgevoerd.
4. Het ponton moet dusdanig worden ingericht en gebruikt zodat er geen stoffen in het oppervlaktewater terecht kan komen en voorzieningen aanwezig zijn om eventuele lekkages te kunnen opvangen danwel te bestrijden.
5. Twee weken voor aanbrengen van het ponton moet bij Delfland een werkplan zijn ingediend waarin staat aangegeven waarvoor gebruik van het ponton nodig is, gedurende welke periode het aanwezig is naast de bouwkuip of in het verlengde van de bouwkuip en hoe het bij calamiteiten snel kan worden verwijderd uit het oppervlaktewater.
In het werkplan moet tevens zijn opgenomen op welke wijze de in voorschrift 4.1.1 lid 2 genoemde wekelijkse afstemming met Delfland is geregeld.
6. Na werkdagen, tijdens het weekend en op feestdagen moet de pontons zijn afgemeerd langs de kade in het verlengde van de bouwkuip.
7. Het ponton moet met de lange zijde zo strak mogelijk langs het aan te brengen damwandscherm of langs de kade worden afgemeerd.
8. Langs zij, voor of achter het ponton mogen geen andere drijvende objecten worden afgemeerd.
9. Het ponton moet in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.
10. Het ponton moet direct na het aanbrengen van de werken uit het water worden verwijderd.
11. Op aanzegging van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de pontons direct uit het water verwijderen, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten (zoals bij een neerslagoverschot > 50 mm/24 uur).
12. Bij een neerslagoverschot > 30 mm/24 uur moet het ponton zijn afgemeerd langs de kade in het verlengde van de bouwkuip.

4.2.5 Tijdelijk uitdiepen watergang

1. Het tijdelijk dieper uitbaggeren van de watergang moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen, afmeren van pontons en plaatsen van bouwkuipen worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Tussen de Hemsterhuisbrug en de Bibliotheekburg

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	min. 15 m
Lengte	ca. 270 m
Bodembreedte	min. 15 m
Tijdelijke waterdiepte	2,05 m is NAP -2,48 m
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -0,43 m

Bij de Hemsterhuisbrug

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte brugopening op de oeverlijn	Fase 1: min. 4,4 m / Fase 2: min. 4,0 m
Lengte	10 m
Bodembreedte	Fase 1: min. 4,4 m / Fase 2: min. 4,0 m
Tijdelijke waterdiepte	2,40 m is NAP -2,83 m
Taluds	Fase 1:
Schouwpeil	NAP -0,43 m

4.2.6 Werken

4.2.7 Bruggen

1. De definitieve brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroombdiepte	minimaal 1,9 m
Doorstroombreedte	minimaal 6,4 m
Doorvaarthoogte, gesloten (in het midden)	minimaal 0,9 m
Doorvaarthoogte, geopend (in het midden)	∞ (vrije doorvaarthoogte)
Doorvaartbreedte	minimaal 6,4 m
Waterpeil	NAP -0,43 m

2. Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet verder worden belemmerd dan vermeld in de voorschriften van deze vergunning.
3. Onder de brug en tot 2,0 m aan weerszijden hiervan, moet tegen de beide oevers een oeverbeschoeiing worden aangebracht. De aansluiting op de bestaande kademuren moet grond dicht worden uitgevoerd.
4. Er mogen geen funderingspalen of tijdelijke hulpconstructies anders dan de constructies zoals in deze vergunning omschreven zijn in het water worden geplaatst.
5. Vervanging van de bestaande remminswerken moet gebeuren conform de tekening(en): 95018196-HMSTBR-CON-BE-002-definitief 29-03-2021, versie d.d. 29 maart 2021.

4.2.8 Oeverbescherming

1. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de kademuur uitsteken.
2. De kademuur moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
3. De kademuur moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
4. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
5. Vóór de aanvang van de werken moet de vergunninghouder de rooilijn van de werken aangeven.

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeente Den Haag, Spui 70, 2511 BT 's-Gravenhage, voor:
 - Het dieper uitbaggeren van de Noordsingel;
 - het tijdelijk versmallen van de Noordsingel met 2 m over een lengte van 260 m;
 - het toepassen en hebben van 2 pontons voor de werkzaamheden in de Noordingel;
 - het wijzigen/vervangen en hebben van de Hemsterhuisbrug;
 - en het slopen, vervangen en hebben van de Noordwal-kade (oeverconstructie) tussen de Hemsterhuisbrug en de Bibliotheekbrug.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:

Algeheel

memo

210511 Beheersmaatregelen doorstroming v0.3 incl bijl, versie d.d. 11 mei 2021, zoals ingediend d.d. 12 mei 2021

Noordwal

tekening

95023091-NOORD-CON-BE-201-definitief 29-03-2021, versie d.d. 29 maart 2021

95023091-NOORD-CON-BE-202-definitief 29-03-2021, versie d.d. 29 maart 2021

95023091-NOORD-CON-BE-203-definitief 29-03-2021, versie d.d. 29 maart 2021

95023091-NOORD-CON-BE-204-definitief 29-03-2021, versie d.d. 29 maart 2021

95023091-NOORD-CON-BE-205-definitief 29-03-2021, versie d.d. 29 maart 2021

Hemsterhuisbrug

rapport

"Constructieve uitgangspunten_2021_Hemsterhuisstraatbrug_Def.", versie 1, d.d. 28 januari 2021

tekening


95018196-HMSTBR-CON-BE-001-definitief 29-03-2021, versie d.d. 29 maart 2021

95018196-HMSTBR-CON-BE-002-definitief 29-03-2021, versie d.d. 29 maart 2021

95018196-HMSTBR-CON-BE-003-definitief 29-03-2021, versie d.d. 29 maart 2021

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.