



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk:

uw brief van:

ons kenmerk:

bijlagen:

inlichtingen:

doorkiesnummer:

onderwerp:

15.018040 V58548

3

P. Dukker

(071) 306 34 60

wijziging vergunning

Provincie Zuid-Holland

t.a.v. de heer J.P.F.M. Schutjes

Postbus 90602

2509 LP DEN HAAG

Leiden,

10 APR. 2015

Geachte heer Schutjes,

Naar aanleiding van het overleg dat heeft plaatsgevonden ten aanzien van het plaatsen van een voetscherm en stempels op drie locaties en een blokkenmat op een vierde locatie langs de Gouwe bericht ik u het volgende.

Overwegende:

- dat middels besluit 14.22101/V58548 vergunning is verleend voor het verwijderen en aanbrengen van 445 meter oeverconstructie alsmede het dempen van 223 m² boezemwater;
- dat vanwege de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp, waarvoor vergunning is verleend de intentie bestaat de bestaande vergunning in te trekken en een nieuwe vergunning te verlenen;
- dat op een viertal locaties (t.p.v. zinker, planken 173-179, planken 194-198 en planken 293-304) het niet mogelijk is gebleken de damwandplanken op voldoende diepte aan te brengen;
- dat om de stabiliteit van de oeverconstructie te waarborgen op één locatie de hoogte van het onderwatertalud middels een aan te brengen blokkenmat zal worden gefixeerd;
- dat op drie andere locaties middels een aan te brengen voetscherm en betonnen stempel de stabiliteit zal worden gewaarborgd;
- dat voor de uitvoering van deze werkzaamheden een werkplan is opgesteld;
- dat voor de uitvoering van deze werkzaamheden de bestaande vergunning zal worden gewijzigd;

is besloten inzake vergunning V58548:

I. werkplan "Oeververvanging Gouwe te Boskoop, uitvoering oplossingen ingekorte damwanden" d.d. 25 maart 2015 en bijlage A (schets aan te brengen blokkenmat) en B (schets aan te brengen voetscherm) aan de vergunning toe te voegen.

II. aan het dictum van besluit 14.22101/V58548 het volgende toe te voegen:

- a) het ter plaatsen de zinker, planken 194-198 en planken 293-304 aanbrengen van een voetscherm en stempel;
- b) het ter plaatsen van planken 173-179 egaliseren van de bodem en aanbrengen van een blokkenmat;

III. de volgende voorschriften aan de vergunning toe te voegen:

Archimedesweg 1

postadres:

postbus 156

2300 AD Leiden

telefoon (071) 3 063 063

telefax (071) 5 123 916

internet: www.rijnland.net

e-mail: post@rijnland.net



Hoogheemraadschap van Rijnland

21. Minstens 2 werkdagen voordat de houder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan hoofd van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving en moet toestemming zijn verleend voor de uitvoering van de werkzaamheden.
22. De werkzaamheden moeten conform het bij de aanvraag ingediende werkplan worden uitgevoerd. Afwijkingen van het werkplan zijn niet toegestaan.
23. De vergunninghouder moet van te voren in overleg met het hoofd van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving de nulsituatie bepalen. Tijdens de ontgraving en het aanbrengen van het onderwaterbeton, moet om de twee uur de horizontale verplaatsing worden gemeten. Na het storten van het onderwaterbeton moet er gedurende een periode van twee dagen twee keer per dag en vervolgens gedurende een periode van vijf dagen één maal per dag de horizontale verplaatsing worden gemeten. De meetresultaten moet dagelijks aan het eind van de dag worden overgelegd aan het hoofd van de afdeling Handhaving van Rijnland.
24. In geval de horizontale verplaatsing meer is dan 5 mm, moeten de werkzaamheden worden gestaakt en moet dit direct aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De ontgraving moet worden aangevuld om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen. Het materiaal om de ontgraving mee aan te vullen moet ter plekke aanwezig zijn.
25. Alle eventuele in de waterkeringlichamen optredende vervormingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.
26. De werkzaamheden moeten vanaf het water worden uitgevoerd. Er mag geen materieel of materiaal op de kering worden geplaatst.

Bezwaren

Gedurende zes weken na verzending van dit besluit kan iedere belanghebbende schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Tevens kunt u bij een spoedeisend belang een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage.

In geval u vragen heeft over de inhoud van deze brief, kunt u contact opnemen met de heer P. Dukker (071-3063460).



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Een afschrift van deze brief is verstuurd aan Aannemingsbedrijf De Vries
Werkendam , t.a.v. E. Vendeville.

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

F. Schreurs,
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving,
Teamleider Zuid

Memo

Project: **Oeververvanging Gouwe te Boskoop**
Betreft: Uitvoering oplossingen ingekorte damwanden

Auteur: E. Vendeville
Datum: 25-03-15 (versie C)

Behoort bij besluit van
Dijkgraaf en hoogheemraden
van Rijnland nr. **V58548**

d.d. **10 APR. 2015**

Afdelingshoofd
Plantoetsing en Vergoedingverlening

Inleiding

Ten behoeve van het vervangen van de oeverconstructie aan de Gouwe te Boskoop, zijn stalen damwanden aangebracht voor de bestaande oeverconstructie. Door de aanwezigheid van bestaande palen die, in tegenstelling tot de aanlegtekeningen, in schoorstand staan, konden een aantal damwandplanken niet tot de gewenste diepte worden aangebracht. Dit ondanks dat de damwanden onder een hoek van 4 graden zijn aangebracht. In deze memo worden beknopt de uit te voeren werkzaamheden uiteengezet, die nodig zijn om deze damwanden aan alle gestelde eisen te laten voldoen.

Plank 173 t/m 179

1. Egaliseren van de bodem over een oppervlak van 12 x 5 m¹ (lxb) en aanbrengen blokkenmat op de vlakke bodem
 - o Toe te passen materialen: blokkenmat type Dycel 101 (dikte 10 cm, blokgewicht 42 kg, matgewicht 215 kg/m², open ruimte 6%)

Plank 194 t/m 198 en 293 t/m 304 en ter plaatse van de zinker

1. Opschonen damwandlijn t.b.v. drukken damwand
2. Drukken van stalen damwand
 - o Toe te passen materialen: stalen damwand Hoesch2607 S240 lengte volgens berekening 142404-BR-001-1 d.d. 3 maart 2015
3. Onder water afbranden van de stalen damwand net onder bodemniveau
4. Ontgraven talud incl. afvoeren vrijkomende materialen en aanbrengen stempels (d.m.v. lassen) tussen damwanden op iedere damwandbuik. Deze werkwijze wordt per dubbele damwandplank uitgevoerd (zijnde 1,40 m¹)
 - o Toe te passen materialen: stalen balken UNP200 S235
5. Aanbrengen onderwaterbeton tussen damwanden. Vooraf vindt door duikers een inspectie plaats van de ondergrond. Indien deze bestaat uit veenachtig materiaal zal eerst een ondergrond van zand worden aangebracht. Onderzijde onderwaterbeton wordt aangehouden op 0,5 m¹ onder op te leveren vloerpeil. Hierdoor wordt de op te leveren minimale dikte gegarandeerd met inachtneming van toleranties.
 - o Toe te passen materialen C20/25 dik min. 0,3 m¹
6. Uitvoeren eindinspectie

De damwanden worden met een overlap van ca. 0,5 m¹ aangebracht t.o.v. de oeverconstructie waarbij de damwanden reeds de juiste diepte hebben.

Tijdens de uitvoering worden meetpunten op de betonnen deksloof aangebracht h.o.h. 2 m¹, welke per 2 uur wordt gemeten gedurende bovenstaande activiteit nr. 4 (d.m.v. theodoliet). Tijdens activiteit 5 en na deze periode vinden metingen plaats 2 keer/dag gedurende 2 dagen gevolgd door 1 keer/dag gedurende 5 dagen. Als alarmwaarde wordt een horizontale verplaatsing van 5 mm gehanteerd in de richting van de Gouwe. De ontgraving wordt dan aangevuld en verdere werkzaamheden worden direct gestaakt.

Ten tijde van activiteit 4 vindt op de oever van het betreffende werkvak tijdelijk geen verkeer en/of het plaatsen van materiaal plaats, ter ontlasting van de oeverconstructie.

Uitvoering

- Werktijden 7.00 – 19.00 uur

Bylage A

Behoort bij besluit van
Dijkgraaf en hoogheemraden
van Rijnland nr. **V58548**

d.d. **10 APR. 2015**

Afdelingshoofd
Plantoetsing en Vergoedingverlening

Planknr **173 1/2 179**

(9,8 m.)

Planken 940 m. ingekort
bodemoniveau reken technisch;
-4.0 NAP


+0.20
B.k. kade

-0.64
waterpeil

-2.96

-3.86

-4.34



- = legger Rgalund
- = huidig bodemoniveau
- = betonblokkenmat

* volgens uitpeiling 29-01-15

Behoort bij besluit van
Dijkgraaf en hoogheemraden
van Rijnland nr. **V58548**


d.d. **10 APR. 2015**

Afdelingshoofd

Plantoetsing en Vergoedingverlening

Planknr. 194 t/m 198 (7,0 m)
planken 0,25 - 2,50 m ingekort
bodemoniveau rekentechn. -4,0 NAP

Planknr. 293 t/m 304 (16,8 m)
planken 0,13 t/m 1,50 m ingekort
bodemoniveau rekentechn. -4,0 NAP



* volgens uitpeiling 29-01-15