



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V66264

Ten name van: Schiphol Nederland B.V. (01-33)
t.a.v. de heer A. Vonk
Postbus 7501
1118 ZG Schiphol

Locatie: Ceintuurbaan-Zuid te Schiphol



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 28 februari 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van Schiphol Nederland B.V. (01-33), om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft:

- het gedurende een periode van maximaal 19 maanden onttrekken van freatisch grondwater door middel van open bemaling, horizontaal bemalen drainage en/of verticale bemaling met een debiet van maximaal 12.5 m³/uur en een totaal debiet van 135.000 m³ (conform bemalingsadvies en M.E.R.-beoordelingsbesluit);
- het uitvoeren van ontgravingen tot op een diepte van 1,50 m min maaiveld in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder;
- het uitvoeren van ontgravingen en het aanbrengen van drainage en verticale bemaling op een diepte van meer dan 1,50 m min maaiveld in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder;
- het lozen van het onttrokken grondwater op de hemelwaterriolering van Schiphol Nederland B.V.

ten behoeve van het (ver)leggen van kabels, leidingen en riolering en het aanbrengen van poeren in het kader van het Capital Programme Schiphol Landside Infrastructure Project ter plaatse en voor de aanpassingen aan onder meer de Ceintuurbaan Zuid, de verhoogde voorrijwegen voor de toekomstige A-pier en Terminal te Schiphol.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.020655.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- M.E.R.-beoordelingsbesluit met nr. 17.121769 d.d. 21 december 2017;
- omschrijving werkzaamheden;
- situatie- en constructietekeningen;
- mer-aanmeldnotitie grondwateronttrekking aanleg Landside Infrastructure te Schiphol met nr. 11180117B.2 d.d.13 februari 2018 van Loots Grondwatertechniek;
- bemalingsadvies Landside Infrastructure te Schiphol met nr. 11180117B.1 versie 4 d.d.13 februari 2018 van Loots Grondwatertechniek;
- Bemalingsplan Landside Infrastructure Ceintuurbaan te Schiphol met nr. 617290 402 d.d. 19 januari 2018 van Mos Grondwatertechniek;
- monitoringsplan Landside Infrastructure te Schiphol met nr. 11180117M.1 versie 2 d.d.6 februari 2018 van Loots Grondwatertechniek;
- werkinstructie tijdelijke drainage en bronnering Schiphol Landside Infrastructure versie 3.0 d.d 6 februari 2018 van BAM Infra;
- Vergunning Spoorwegwet met nr. LJVVM1007_RRN17289 van ProRail voor de bouwactiviteiten en de grondwateronttrekking ter plaatse en nabij de Schipholspoortunnel te Schiphol.



1.1 Zorgplicht

Het uitvoeren van ontgravingen tot op een diepte van 1,50 m min maaiveld in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder ten behoeve van het (ver)leggen van kabels, leidingen en riolering en het aanbrengen van poeren in het kader van het Capital Programme Schiphol Landside Infrastructure Project ter plaatse en voor de aanpassingen aan onder meer de Ceintuurbaan Zuid, de verhoogde voorrijwegen voor de toekomstige A-pier en Terminal te Schiphol.

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.2 Algemene regel met maatwerk

Het uitvoeren van ontgravingen en het aanbrengen van drainage en verticale bemaling op een diepte van meer dan 1,50 m min maaiveld in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder ten behoeve van het (ver)leggen van kabels, leidingen en riolering en het aanbrengen van poeren in het kader van het Capital Programme Schiphol Landside Infrastructure Project ter plaatse en voor de aanpassingen aan onder meer de Ceintuurbaan Zuid, de verhoogde voorrijwegen voor de toekomstige A-pier en Terminal te Schiphol.

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit.

1.3 Vergunningplicht

Het gedurende een periode van maximaal 19 maanden onttrekken van freatisch grondwater door middel van open bemaling, horizontaal bemalen drainage en/of verticale bemaling met een debiet van maximaal 12.5 m³/uur en een totaal debiet van 135.000 m³ ten behoeve van het (ver)leggen van kabels, leidingen en riolering en het aanbrengen van poeren in het kader van het Capital Programme Schiphol Landside Infrastructure Project ter plaatse en voor de aanpassingen aan onder meer de Ceintuurbaan Zuid, de verhoogde voorrijwegen voor de toekomstige A-pier en Terminal te Schiphol.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.



2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Maatwerk

- I. Een maatwerkbesluit vast te stellen voor: Schiphol Nederland B.V. (01-33), Postbus 7501, 1118 ZG Schiphol.
- II. Conform artikel 5 van de algemene regel 20.4 Grondverzet waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor:

het uitvoeren van ontgravingen en het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van drainage en verticale bemaling op een diepte van meer dan 1,50 m min maaiveld in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder ten behoeve van het (ver)leggen van kabels, leidingen en riolering en het aanbrengen van poeren in het kader van het Capital Programme Schiphol Landside Infrastructure Project ter plaatse en voor de aanpassingen aan onder meer de Ceintuurbaan Zuid, de verhoogde voorrijwegen voor de toekomstige A-pier en Terminal te Schiphol.

2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Schiphol Nederland B.V. (01-33), Postbus 7501, 1118 ZG Schiphol.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

het gedurende een periode van maximaal 19 maanden onttrekken van freatisch grondwater door middel van open bemaling, horizontaal bemalen drainage en/of verticale bemaling met een debiet van maximaal 12.5 m³/uur en een totaal debiet van 135.000 m³ (conform bemalingsadvies en M.E.R.-beoordelingsbesluit) ten behoeve van het (ver)leggen van kabels, leidingen en riolering en het aanbrengen van poeren in het kader van het Capital Programme Schiphol Landside Infrastructure Project ter plaatse en voor de aanpassingen aan onder meer de Ceintuurbaan Zuid, de verhoogde voorrijwegen voor de toekomstige A-pier en Terminal te Schiphol en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen

- M.E.R.-beoordelingsbesluit met nr. 17.121769 d.d. 21 december 2017;
- omschrijving werkzaamheden;
- situatie- en constructietekeningen;
- mer-aanmeldnotitie grondwateronttrekking aanleg Landside Infrastructure te Schiphol met nr. 11180117B.2 d.d.13 februari 2018 van Loots Grondwatertechniek;



Hoogheemraadschap van
Rijnland

- bemalingsadvies Landside Infrastructure te Schiphol met nr. 11180117B.1 versie 4 d.d.13 februari 2018 van Loots Grondwatertechniek;
- Bemalingsplan Landside Infrastructure Ceintuurbaan te Schiphol met nr. 617290 402 d.d. 19 januari 2018 van Mos Grondwatertechniek;
- monitoringsplan Landside Infrastructure te Schiphol met nr. 11180117M.1 versie 2 d.d.6 februari 2018 van Loots Grondwatertechniek;
- werkinstructie tijdelijke drainage en bronnering Schiphol Landside Infrastructure versie 3.0 d.d 6 februari 2018 van BAM Infra;
- Vergunning Spoorwegwet met nr. LJVVM1007_RRN17289 van ProRail voor de bouwactiviteiten en de grondwateronttrekking ter plaatse en nabij de Schipholspoortunnel te Schiphol;

die bij dit besluit behoren.

- III. De gevraagde vergunning te verlenen voor een periode van 19 maanden na de start van de grondwateronttrekking.
- IV. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Lozing freatisch grondwater

Het lozen van het featisch onttrokken grondwater heeft plaats op de hemelwaterriolering van Schiphol Nederland B.V. en valt onder het activiteitenbesluit. Dit wordt separaat gemeld.

Ik attendeer u er tevens op dat de lozing heffings- en meetplichtig is (zie bijlage).



Hoogheemraadschap van
Rijnland

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 8 maart 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

4 Verzending

Verzonden op 8 maart 2018

Aantal bijlagen: 12

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR), Postbus 1142, 2302 BC Leiden;
2. Gemeente Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp;
3. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam;
4. Nijmeijer & Mocking Adviesbureau B.V., Fluweelmos 29, 3994 KN Houten.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

1. De werken en de bemaling en monitoring van het grondwater moeten worden uitgevoerd conform:
 - bemalingsadvies Landside Infrastructure te Schiphol met nr. 11180117B.1 versie 4 d.d.13 februari 2018 van Loots Grondwatertechniek;
 - bemalingsplan Landside Infrastructure Ceintuurbaan te Schiphol met nr. 617290 402 d.d. 19 januari 2018 van Mos Grondwatertechniek;
 - monitoringsplan Landside Infrastructure te Schiphol met nr. 11180117M.1 versie 2 d.d.6 februari 2018 van Loots Grondwatertechniek;
 - werkinstructie tijdelijke drainage en bronnering Schiphol Landside Infrastructure versie 3.0 d.d. 6 februari 2018 van BAM Infra.
2. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan **1,1** of **1,00** bij de toepassing van de partiële materiaalfactor van 0,9.
3. Horizontaal bemalen drainage moet worden verwijderd, wanneer dit niet mogelijk is moet deze worden afgedopt, zodanig dat deze geen functie meer heeft.
4. Na afloop van de werkzaamheden moeten bouwputten en sleuven worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.
5. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle gemaakte boorgaten en/ of locaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De vergunninghouder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties van de sonderingen, boringen en meetbuizen (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
6. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.



Bemaling en monitoring

7. De freatische grondwaterstand in de deklaag mag tot maximaal **30 cm** beneden de ontgravingsdiepte worden verlaagd. Nadat de gewenste verlaging is bereikt moet het bemalingsdebiet zodanig teruggebracht dat de verlaging niet verder toeneemt.
8. Het aanbrengen en weer verwijderen van de verticale bemaling en peilbuizen moet worden uitgevoerd conform Beoordelingsrichtlijnen SIKB 12000 en SIKB 2100 protocol 2101.
9. De peilbuizen moeten op zodanige diepte geplaatst worden dat de grondwaterstanden altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstanden ter plaatse van de ontgravingen en binnen de invloedsfeer van de bemaling.
10. De houder zorgt voor de instandhouding en het optimaal functioneren van de meetpunten, zodat de betrouwbaarheid en continuïteit van de waarnemingen gewaarborgd blijft.
11. Doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende lagen moet onmiddellijk worden hersteld. Afsluitende veenlagen en scheidende lagen moeten worden afgedicht door middel van het aanbrengen van een kleistop (bentoniet).
12. Als de onttrekkings- en retourputten buiten werking worden gesteld:
 - a. moet dit door de houder terstond worden gemeld aan het hoogheemraadschap;
 - b. moet de houder er zorg voor te dragen dat de putten, die tot de inrichting behoren, op een zodanige wijze worden afgesloten respectievelijk worden afgedicht, dat verontreiniging van grondwater wordt voorkomen;
 - c. moet het afdichten of afwerken van de onttrekkingsputten- en/of retourputten gebeuren middels het toepassen van bentoniet of een vergelijkbaar materiaal;
 - d. moeten afsluitende lagen worden hersteld.

Meet- en Registratieverplichting

13. De onttrokken en geloosde moeten per deellocatie worden gemeten met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m³ indicatie).
14. De watermeters moeten overeenkomstig de door de leverancier verstrekte voorschriften worden ingebouwd.
15. Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats geïnstalleerd worden zodanig dat de instrumenten goed afleesbaar zijn.
16. Voor de aanvang van de bemaling moeten de beginstanden van de watermeters zijn geregistreerd. Daarna moet de stand van de watermeters, tot het beëindigen van de bemaling, conform het monitoringsplan worden geregistreerd.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

17. Deze waarnemingen moeten ook op het werk aanwezig zijn en ter inzage gegeven worden aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
18. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.
19. De meetstaten worden minstens vijf jaar voor het hoogheemraadschap beschikbaar gehouden.
20. Uiterlijk **5 werkdagen** na beëindiging van de werkzaamheden moet een afmelding van de grondwateronttrekking gedaan worden. U meldt deze informatie via grondwater@rijnland.net.
21. Jaarlijks moet in de maand januari een registratieformulier met de in het voorgaande jaar, per kwartaal, onttrokken hoeveelheid grondwater en het gebruiksdoel ingevuld en aan het hoogheemraadschap worden toegezonden.

Het online in te vullen formulier en het te downloaden formulier is te benaderen via de link: www.rijnland.net/grondwaterjaaropgave en/of via onze website: www.rijnland.net via het menu "Uw loket" naar de optie "Jaaropgave grondwateronttrekking en - infiltratie".

22. Binnen 1 maand na beëindiging van de werkzaamheden moeten de onttrokken hoeveelheden en de start- en einddatum worden gemeld op grondwater@rijnland.net.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 5 van de algemene regel 20.4 Grondverzet kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde dat grondverzet in kwetsbaar kwelgebied is toegestaan in geval het graven plaats heeft tot maximaal 1,50 m onder het maaiveld als genoemd in artikel 4.a van de algemene regel 20.4 Grondverzet.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overweging:

Aan de hand van opbarstberekeningen is aangetoond dat er bij het uitvoeren van de ontgravingen geen risico bestaat op het opbarsten van de bodem.

6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het gedurende een periode van maximaal 19 maanden onttrekken van freatisch grondwater door middel van open bemaling, horizontaal bemalen drainage en/of verticale bemaling met een debiet van maximaal 12.5 m³/uur en een totaal debiet van 135.000 m³ (conform bemalingsadvies en M.E.R.-beoordelingsbesluit) ten behoeve van het (ver)leggen van kabels, leidingen en riolering en het aanbrengen van poeren in het kader van het Capital Programme Schiphol Landside Infrastructure Project ter plaatse en voor de aanpassingen aan onder meer de Ceintuurbaan Zuid, de verhoogde voorrijwegen voor de toekomstige A-pier en Terminal te Schiphol is getoetst aan:

- Beleidsregel 24.5 Grondwateronttrekkingen en grondwaterinfiltraties.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2, 3, 4, 5 en 7 van Beleidsregel 24.5 Grondwateronttrekkingen en grondwaterinfiltraties.

In het besluit d.d. 21 december 2017 met nr. 17.121769 van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland inzake de m.e.r.-beoordeling vanwege de grondwateronttrekking is onder meer opgenomen dat;

- De werkzaamheden hebben naar verwachting geen negatieve gevolgen voor landbouw, natuur, bebouwing, eventuele archeologische waarden en verplaatsing van het zoet-zout grensvlak of grondwaterverontreinigingen.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- *gezien het voorgaande - en daarbij in het bijzonder gelet op het bereik en de omvang van de bemaling en de resultaten van de verrichte studies - dat het niet noodzakelijk is om voor deze onttrekking een formele mer-beoordeling uit te voeren.*

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de gemeente Haarlemmermeer. De locatie is gelegen aan Ceintuurbaan Zuid te Schiphol. De omgeving bestaat uit bebouwd gebied. Er is geen sprake van grondwaterbeschermingsgebieden of Natura 2000 gebieden. Er zijn in de directe omgeving (binnen de onttrekkingscontouren van de bemaling) geen natuur- of landbouwgebieden of archeologische objecten aanwezig.

Ten gevolge van de bemaling worden de freatische grondwaterstanden in de omgeving beïnvloed. Daar de bemaling plaats heeft in het freatisch grondwater heeft dit geen invloed op WKO (energieopslag) systemen.

Op grond van uitgevoerde zettingsberekeningen wordt geen schade verwacht aan de belendingen. Aan de hand van een separate zettingsberekening is getoetst of de bemaling een mogelijk effect zou kunnen hebben op de stabiliteit van de spoortunnel. Uit de rapportage blijkt dat deze effecten niet aanwezig zijn. Wel is een uitgebreid monitoringsplan voor de spoortunnel opgenomen.

Voor de bouwactiviteiten en de grondwateronttrekking ter plaatse en nabij de Schipholspoortunnel te Schiphol is een vergunning op grond van de Spoorwegwet met nr. LJVVM1007_RRN17289 van ProRail verleend.

Daar de bemaling in het freatisch grondwaterpakket plaats heeft is heeft dit geen gevolgen voor de verplaatsing van de zoet-zoutgrens. Tevens is op een diepte van ca. N.A.P. min 10,50 m tot N.A.P. min 11,50 m de afsluitende basisveenlaag gelegen als scheiding met het 1^e watervoerende pakket.

Binnen de onttrekkingscontouren van de bemaling zijn geen grondwaterverontreinigingen aanwezig. Mogelijk toch in de bodem aangetroffen grondwaterverontreinigingen van PFOS worden door middel van een zuiveringstechnische voorziening afgevoerd naar de riolering van Luchthaven Schiphol.

Tevens is een monitoringsplan voor de grondwaterstanden gedurende de onttrekkingsperiode opgenomen.

Voor belendingen worden deformatiemetingen uitgevoerd, dit betreft KW41 (kunstwerk 41) en de Verkeerstoren. De nulmeting van de meetbouten wordt vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden uitgevoerd en dient als referentie. Deze nulmeting wordt tegelijkertijd aan alle belendende panden uitgevoerd en gerapporteerd. Het wordt aanbevolen om tenminste 2 (nul)herhalingsmetingen vóór de start van de werkzaamheden uit te voeren.

De aanvrager heeft de risico's en de mogelijke gevolgschade ten gevolge van onttrekkingen voldoende in beeld gebracht.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



6.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning en het bij maatwerkvoorschrift afwijken van de algemene regel.

7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Theo van Urk
Doorkiesnummer : 071 306 3489
E-mail : theo.urk@rijnland.net



Bijlage 1.

A1. Heffingsplicht

Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland kan op grond van de Grondwaterheffingsverordening Noord-Holland 2010 bij registratieplichtige grondwateronttrekkingen een aanslag opleggen. Indien voor u van toepassing ontvangt u na ontvangst van uw ingevulde registratieformulier een aangiftebiljet van de provincie.

Het hoogheemraadschap van Rijnland

Voor het lozen van grondwater op een rioolstelsel of in oppervlaktewater is heffing verschuldigd. De verschuldigde heffing wordt vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de coëfficiënt 0,0016 (klasse 2 van de tabel afvalwater coëfficiënten). **Het is daarom belangrijk dat u de hoeveelheid geloosd bemalingswater meet en registreert!**

In een aantal gevallen wordt de verschuldigde heffing vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de resultaten van bemonstering en analyse van het geloosde grondwater. Dit is het geval bij lozingen van meer dan 400.000 m³ grondwater in een kalenderjaar, of bij lozingen van grondwater vanaf een verdachte locatie. In een dergelijke situatie ontvangt u van het hoogheemraadschap van Rijnland hiervoor een meetbeschikking. In deze meetbeschikking zijn de eisen voor de bemonstering, de analyse en de rapportage van de resultaten nader beschreven.

Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn bij het opleggen van de aanslag zal de aanslag worden opgelegd op basis van de ons bekende gegevens betreffende de hoeveelheid geloosd bemalingswater (debiet) en de verwachte vuillast.

Bij het niet overleggen van de geloosde hoeveelheid grondwater wordt voor het debiet dan het debiet aangehouden zoals aangegeven in uw vergunningaanvraag of melding. Het verdient derhalve aanbeveling een goede registratie van de geloosde hoeveelheden grondwater bij te houden.

Als heffingsplichtig wordt aangemerkt degene die de vergunning heeft aangevraagd dan wel opdrachtgever is. Indien u heffingsplichtig bent zult u over de hoogte van de aanslag worden geïnformeerd door het hoofd van de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) te Leiden.

Nadere informatie hierover kunt u vinden op BSGR.nl onder wet- & regelgeving.

A2. Bemonsterings- en analyseplicht.

Bij een van lozing van meer dan 400.000 m³ grondwater per kalenderjaar of bij lozing van grondwater vanaf een verdachte locatie geldt een bemonsterings- en analyseplicht. In dergelijke situaties zal door het hoogheemraadschap van Rijnland een meetbeschikking aan u worden toegezonden. In deze meetbeschikking is de monsternamerequentie, te analyseren parameters, analysemethode en wijze van rapportage beschreven. Indien u een dergelijke meetbeschikking niet heeft ontvangen hoeft u voor het vaststellen van de vuillast geen bemonstering en analyse uit te voeren.