



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

WATERVERGUNNING (DEFINITIEF)

Voor het aanleggen van een tijdelijke dam met duiker en watergang ten behoeve van een tijdelijke bouwweg op de locatie Oortjespad in Kamerik

Datum

25 juni 2018

Zaaknummer

26372



INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1	BESLUIT	3
HOOFDSTUK 2	VOORSCHRIFTEN	4
2.1	Activiteiten en maatregelen	4
2.2	Algemene verplichtingen	6
HOOFDSTUK 3	OVERWEGINGEN	7
3.1	Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden	7
3.2	Toetsingskader en beleid	7
3.3	Toetsing op mogelijke gevolgen	7
3.4	Belangenafweging	8
3.5	Conclusie	9
HOOFDSTUK 4	PROCEDURE	10
4.1	Gegevens aanvraag	10
4.2	Gevolgdde procedure voor de vergunningaanvraag	10
4.3	Beslistermijn	10
4.4	Zienswijze	10
4.5	Bezwaar	11
4.6	Voorlopige voorziening	11
HOOFDSTUK 5	INFORMATIE	12
5.1	Aandachtspunten	12
5.2	Andere benodigde vergunningen en toestemmingen	12
5.3	Afschriften	12
Bijlage 1	Begripsbepalingen	13
Bijlage 2	Tekeningen en andere documenten	14
Bijlage 3	Ingediende zienswijze	15



HOOFDSTUK 1 **BESLUIT**

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen,

1. Vergunning te verlenen, als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, voor:
 - a. het aanleggen van een tijdelijke dam met duiker en watergang ten behoeve van een tijdelijke bouwweg op de locatie Oortjespad in Kamerik;
 - b. het tijdelijk onttrekken van oppervlaktewater om de grondwaterstand ter plaatse van de bebouwing op Oortjespad 2 in Kamerik op niveau te houden;
 - c. het behouden van de werken en het uitvoeren van de activiteiten, waarvoor deze vergunning is verleend, tot uiterlijk 31 december 2021.
2. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, de hoofdstukken 3 en 4 en de bijlagen deel te laten uitmaken van de vergunning.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1.

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

J.L.H. Gelissen
coördinator vergunningverlening en schouw



HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN

2.1 Activiteiten en maatregelen

Voorschriften 1 Tijdelijke dam met duiker

- 1.1 Voordat de dam wordt aangelegd, wordt de watergang ter plaatse van de dam gebaggerd tot de vaste waterbodem.
- 1.2 De dam met duiker voldoet aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type duiker	Rond
Lengte duiker	Maximaal 26 meter
Inwendige doorsnede duiker	Minimaal 0,5 meter
Binnenonderkant van de duiker	N.A.P. -2,50 meter (0,10 meter lucht bij een waterpeil van N.A.P. -2,10 meter)

- 1.3 Indien noodzakelijk worden er maatregelen getroffen om de afwatering van de weg te waarborgen.
- 1.4 Er worden zodanige maatregelen getroffen dat er geen grond of puin vanaf het talud in de naastliggende watergang kan raken.
- 1.5 De duiker wordt zodanig gefundeerd dat er geen verzakkingen en/of zettingen van de buis of buizen optreden.
- 1.6 De duikerbuizen worden in een rechte lijn gelegd en worden waterdicht op elkaar aangesloten.
- 1.7 De duiker wordt voorzien van een deugdelijke in- en uitstroomvoorziening.
- 1.8 De duiker wordt steeds schoon en open gehouden en de aan weerszijden gelegen gedeelten watergang worden op een zodanige diepte gebracht en gehouden dat de duiker over het gehele doorstroomprofiel dienst kan doen.
- 1.9 Direct na afloop van de werkzaamheden, maar uiterlijk 31 december 2021, wordt de dam met duiker geheel uit de watergang verwijderd. De bodem, oevers en de taluds van de watergang worden in oude staat hersteld.
- 1.10 Nadat de bypass is verwijderd wordt tevens de duiker verwijderd en wordt de watergang in oude staat hersteld.

Voorschriften 2 Graven tijdelijke watergang

- 2.1 Aan de westzijde van de bypass wordt een tijdelijke watergang gegraven met afmetingen zoals aangegeven op de tekening in bijlage 2.
- 2.2 De nieuwe watergang wordt in goede staat onderhouden.

Voorschriften 3 Watercompensatie demping

- 3.1 Als de watercompensatie van 50 m² niet voor 31 december 2018 door of namens de gemeente Woerden is aangelegd, moet vergunninghouder voor 1 april 2019 alsnog 50 m² watercompensatie aanleggen.



Voorschriften 4 *Monitoringsplan en tijdelijke maatregelen*

- 4.1 Voor aanvang van de werkzaamheden moet voor het monitoren van de grondwaterstand ter plaatse van de boerderij langs Oortjespad 2 in Kamerik een monitoringsplan ter goedkeuring bij het waterschap worden ingediend. Er mag pas worden gestart met de werkzaamheden nadat het waterschap haar goedkeuring heeft verleend aan het monitoringsplan.
- 4.2 Het monitoringsplan bevat minimaal de volgende onderdelen:
- een tekening met de locaties van de aan te brengen peilbuizen;
 - de tijdsduur gedurende welke de monitoring plaatsvindt;
 - een plan hoe de peilbuizen worden uitgelezen;
 - de interventiewaarde waarbij mitigerende maatregelen worden getroffen;
 - een overzicht van de mitigerende maatregelen.
- 4.3 In het monitoringsplan moet worden aangegeven dat het grondwaterpeil bij de boerderij langs Oortjespad 2 in Kamerik niet verder mag zakken dan het laagst gemeten grondwaterpeil in de peilbuizen in de meetperiode voorafgaand aan de werkzaamheden. Uitgangspunt hierbij is de peilbuis met de hoogst gemeten grondwaterstand.
- 4.4 In het monitoringsplan moet worden aangegeven dat de interventiewaarde gelijk is aan bovengenoemd laagst gemeten grondwaterpeil + 5 centimeter.
- 4.5 Het grondwaterpeil bij de boerderij langs Oortjespad 2 in Kamerik moet worden gehouden tussen bovengenoemd laagst gemeten grondwaterpeil en een peil hier 10 centimeter boven.



2.2 Algemene verplichtingen

Voorschriften 5 Werkzaamheden en hulpconstructies

- 5.1 De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de tekening(en) in bijlage 2 van deze vergunning.
- 5.2 Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van het waterschap.
- 5.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, worden alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken opgeruimd en afgevoerd. Dit geldt ook voor de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschriften 6 Beheer en onderhoud

- 6.1 De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.

Voorschriften 7 Onvoorziene omstandigheden

- 7.1 Als ten gevolge van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en/of schade ontstaat aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding plaats vindt, wordt dit direct gemeld aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.



HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN

3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden

De activiteiten die worden uitgevoerd betreffen:

- het aanleggen van een tijdelijke dam met duiker en watergang ten behoeve van een tijdelijke bouwweg op de locatie Oortjespad in Kamerik.

De activiteiten vinden plaats in een tertiaire watergang.

3.2 Toetsingskader en beleid

Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 en 6.11 van de Waterwet.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd in de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 en via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Beleid

Bij het verlenen van deze vergunning is rekening gehouden met:

- het Waterbeheerplan Waterkoers 2016 - 2021, vastgesteld door het algemeen bestuur op 16 maart 2016;
- beleidsregels op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, vastgesteld door het college op 12 oktober 2010, kenmerk DM 324844.

3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.



3.4 Belangenafweging

Noodzaak bypass

De tijdelijke dam met duiker wordt aangelegd in het kader van de reconstructie van De Kanis, een woonwijk in de gemeente Woerden. Het Oortjespad wordt tijdens de reconstructie van De Kanis gebruikt als aanrijroute voor de bouwtransporten. Aan het Oortjespad ligt een boerderij op 0,6 meter afstand. Door de realisatie van de bypass, met daarin de dam met duiker, wordt voorkomen dat bouwverkeer vlak langs de boerderij rijdt en wordt geluids- en trillingsoverlast voorkomen. De trillingen kunnen tevens zorgen voor schade aan de boerderij.

In stand houden hoogwatervoorziening

In de huidige situatie ligt ten noordoosten van de boerderij op Oortjespad 2 een watergang met een waterpeil van N.A.P. -2,10 meter (peilgebied PG 1357; peil N.A.P. -2,10 meter). Deze watergang wordt ter plaatse van de bypass gedempt. Hiervoor in de plaats wordt een tijdelijke watergang aangelegd met een lengte van ongeveer 10 meter direct tegenover de boerderij. Deze watergang wordt aangelegd vanwege het in stand houden van het grondwaterpeil ter plaatse van de boerderij. Bij een te grote daling van het grondwaterpeil zou de houten fundering van deze boerderij droog komen te staan. Het waterpeil in de watergang bedraagt N.A.P. -2,10 meter. Aan de noordzijde van de bedrijfsgebouwen (ten zuiden van het Oortjespad) ligt een watergang met een waterpeil van N.A.P. -2,10 meter. Aan de westzijde en aan de zuidzijde van de boerderij liggen watergangen met een waterpeil van N.A.P. -1,90 meter (peilgebied PG 0221; peil N.A.P. -1,90 meter). Deze watergangen blijven aanwezig. De aanleg van de tijdelijke watergang recht tegenover de boerderij, in combinatie met de bestaande watergangen, zorgt ervoor dat de hoogwaterzone in stand blijft. Bovendien wordt op de eps fundering van de bypass een laag grof zand aangebracht die als functie heeft de watervoorziening langs het Oortjespad op niveau te houden voor de hoogwatervoorziening van de boerderij. Hiertoe staat deze zandlaag in verbinding met de watergangen aan weerszijden van de duiker

Watercompensatie

Als gevolg van de aanleg van de tijdelijke situatie wordt er circa 70 m² oppervlaktewater gedempt. De tijdelijk te graven watergang heeft een oppervlak van 20 m². Er is dus een tekort aan watercompensatie van 50 m². Omdat het om een langdurige tijdelijke situatie (circa 4 jaar) gaat, moet deze demping worden gecompenseerd. Met de aanvrager en de gemeente Woerden is afgesproken dat deze watercompensatie wordt meegenomen bij de aanleg van het fietspad en de passeerhavens langs het Oortjespad. Hiervoor is al een vergunning aangevraagd bij het waterschap. Mocht de gemeente Woerden deze watercompensatie niet tijdig realiseren dan heeft vergunninghouder alsnog de verplichting de watercompensatie aan te leggen.

Monitoringsplan

Gedurende de aanleg van de bypass komt een deel van de hoogwatervoorziening tijdelijk droog te staan, zodat de eps fundering kan worden aangelegd. Er ontstaat dan het gevaar dat de grondwaterstand te veel zakt. Om dit voor te zijn heeft aanvrager 2 peilbuizen geplaatst bij de boerderij waarmee de grondwaterstand kan worden gemonitord. Het waterschap heeft in de vergunning voorschriften opgenomen ten aanzien van de monitoring van de grondwaterstand en is hierover ook al in gesprek met de aanvrager. Als het grondwaterpeil beneden een bepaalde waarde komt moeten maatregelen worden getroffen om het grondwaterpeil te verhogen. Het monitoringsplan moet worden ingediend en worden goedgekeurd door het waterschap voordat met de werkzaamheden mag worden aangevangen. Hiervoor zijn voorschriften opgenomen in deze vergunning.



Tijdelijk onttrekken oppervlaktewater

In het besluit van de vergunning is onder lid 1, sub b de tekst “het tijdelijk onttrekken van oppervlaktewater om de grondwaterstand ter plaatse van de bebouwing op Oortjespad 2 in Kamerik op niveau te houden” opgenomen.

Er zijn geen voorschriften in deze vergunning opgenomen ten aanzien van het onttrekken van oppervlaktewater. De reden hiervan is dat er in het monitoringsplan afspraken worden vastgelegd over het onttrekken van oppervlaktewater indien hiervoor wordt gekozen als mitigerende maatregel.

3.5 Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 worden beschermd.

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd en dat ook belangen van derden voldoende zijn gewaarborgd, doordat de kans op het ontstaan van schade aan bebouwing is afgedekt met het treffen van maatregelen en de aanleg van voorzieningen.



HOOFDSTUK 4 PROCEDURE

4.1 Gegevens aanvraag

De vergunning is gebaseerd op de aanvraag:

- gedateerd op 2 mei 2018 met kenmerk 17407-VG-015-v1.0;
- ingekomen op 2 mei 2018 en ingeboekt onder zaaknummer 26372;
- voor het aanleggen van een tijdelijke dam met duiker en watergang ten behoeve van een tijdelijke bouwweg op de locatie Oortjespad in Kamerik.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een watervergunning als vastgelegd in de Regeling met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterregeling).

Eerder verleende vergunning

Het waterschap heeft eerder een vergunning verleend voor het realiseren van een bypass bij het Oortjespad in Kamerik. Het betreft de vergunning d.d. 9 maart 2018 met zaaknummer 22213. Aangezien het ontwerp van de bypass is gewijzigd heeft het waterschap die vergunning op verzoek van de vergunninghouder op 3 mei 2018 ingetrokken.

De wijziging betreft de fundering van de bypass. In plaats van een onderheide betonconstructie wordt nu een 80 cm dikke eps opbouw toegepast. Verder wordt de aan te leggen tijdelijke watergang 0,10 meter dieper, waarmee de diepte van deze watergang voldoet aan de eisen voor tertiaire watergangen.

4.2 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag

Bij de besluitvorming is de procedure van de afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gevolgd. Op grond van artikel 4:8 Awb is belanghebbende vooraf in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen.

Vergunningplicht

De uit te voeren activiteiten zijn vergunningplichtig op basis van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. Hierin zijn verboden opgelegd voor de aanleg en het gebruik van waterstaatswerken en beschermingszones, als genoemd in artikel 6.5, lid c van de Waterwet. Van deze verboden kan ontheffing worden gegeven door het verlenen van een vergunning.

4.3 Beslistermijn

Vanwege het tweemaal aanleveren van aanvullende gegevens is de procedure opgeschort met 4 weken.

4.4 Zienswijze

De eigenaar van het perceel en opstallen op het adres Oortjespad 2 in Kamerik (belanghebbende) is tussen 28 mei 2018 en 11 juni 2018 in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen tegen de ontwerpvergunning. Belanghebbende heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en heeft op 8 juni 2018 een schriftelijke zienswijze naar voren gebracht.

De ingediende zienswijze heeft geleid tot een aantal aanpassingen van het Ontwerpbesluit. De ingediende zienswijze en de reactie van het waterschap op deze zienswijze zijn opgenomen in bijlage 3 van deze vergunning.



4.5 Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan ons waterschap. In uw bezwaarschrift geeft u aan om welke vergunning het gaat en waarom u het niet eens bent met de vergunning. Het bezwaarschrift bevat verder uw handtekening, het kenmerk van de vergunning, uw naam en adres en een dagtekening.

4.6 Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voor natuurlijke personen €170,- en voor rechtspersonen €338,-. Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van de vergunning mee.



HOOFDSTUK 5 INFORMATIE

5.1 Aandachtspunten

Naast de voorschriften in hoofdstuk 2 van de vergunning moet rekening worden gehouden met het volgende:

- Er dient alles in het werk te worden gesteld om te voorkomen dat het waterschap of derden, door het gebruik van deze watervergunning, schade ondervinden.
- Indien er door het gebruik van deze watervergunning verontreiniging van oppervlaktewater ontstaat, dan wordt dit onmiddellijk en volledig opgeruimd.
- De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder (tenzij in de vergunning anders is bepaald). (Artikel 6.24 lid 1 Waterwet)
- De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag (Art. 6.24 lid 2 Waterwet).
- Voor een overzicht (niet volledig) van de ligging van watergangen en waterkeringen met bijbehorende beschermingszones en kunstwerken verwijzen wij u naar onze webgispublisher <http://hdsr.webgispublisher.nl/?map=HDSR-Data-Deler>

5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen

U moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, wellicht nog meer vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn. Tevens is het mogelijk dat er een melding moet worden gedaan voor het Besluit bodemkwaliteit via de website www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.

Het is mogelijk dat u toestemming nodig heeft van een eventuele (mede) eigenaar of gebruiker van de grond. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden, wanneer u van alle betreffende instanties de benodigde vergunningen en dergelijke heeft ontvangen.

5.3 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn verstuurd naar:

- Gemeente Woerden
- De bewoner van Oortjespad 2 in Kamerik



BIJLAGE 1 BEGRIPSBEPALINGEN

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Aanvraag	De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag, eventueel aangevuld met aanvullende informatie.
Activiteiten	Een bepaalde werkzaamheid, verrichting
Afdeling Vergunningverlening en handhaving	De afdeling Vergunningverlening en handhaving van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Beschermingszone	Aan een waterstaatswerk grenzende zone, die als zodanig in de legger is opgenomen, waarin ter bescherming van dat waterstaatswerk voorschriften krachtens deze keur van toepassing zijn.
Bevoegd gezag	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij uitdrukkelijk vermeld dat het een ander orgaan betreft.
Calamiteit	Een plotselinge, onverwachte en ongewone gebeurtenis met aanzienlijke materiële en/of gevolgschade.
Keur	De Keur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. Verordening van het waterschap, waarin een stelsel van verbods- en gebodsbepalingen is opgenomen om de waterhuishouding en waterstaatswerken te beschermen en in stand te houden.
NAP	Normaal Amsterdams Peil.
Ontvangstdatum aanvraag	Eerste datum dat de vergunningaanvraag ontvangen is bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente, het dagelijks bestuur van het waterschap of Rijkswaterstaat.
Oppervlaktewaterlichaam	Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen en de bijbehorende waterbodem, oevers, flora en fauna.
Vergunninghouder	Diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen.
Waterschap	Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij specifiek is aangegeven dat het om een ander waterschap gaat (bij samenloop).
Waterstaatswerk	Een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk, die als zodanig in de legger zijn aangegeven.
Watersysteem	Samenhangend geheel van één of meer oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwaterlichamen.
Watervergunning	Vergunning als bedoeld in de Wet.
Werken	Alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren.
Werkzaamheden	Het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning vergunde werk.
Wet	De Wet: de Waterwet.



BIJLAGE 2 TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN

De volgende tekeningen en andere documenten maken deel uit van deze vergunning:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
1030	Tekening situatie te maken werk	01-05-2018



BIJLAGE 3 INGEDIENDE ZIENSWIJZE

Er is een zienswijze ingediend door belanghebbende, die bestaat uit de 8 onderstaande punten.

1. De watergang betreft een hoogwatervoorziening die essentieel is voor o.a. de fundering van mijn boerderij, hooiberg en bedrijfsgebouwen alsmede het erf en verharding.
2. Het slootje aan de zuidkant langs het Oortjespad, langs mijn bedrijfsgebouw, dient ook hoog water te zijn, maar dit ging om technische redenen niet door (kabels, leidingen en openhalen van de weg).
3. De bypass is door de gemeente Woerden toegezegd als permanente maatregel om schade aan de woning te verkleinen en is niet tijdelijk zoals gesuggereerd wordt.
4. Er is niet getoetst wat de consequenties zijn van het dempen van de hoogwatervoorziening over deze afstand, tijdelijk of permanent.
5. De werkzaamheden die betrekking hebben op de hoogwatervoorziening worden onvoldoende toegelicht en het effect op funderingen en erf en gebouwen staat evenmin omschreven.
6. Tijdens de werkzaamheden van de bypass wordt de hoogwatervoorziening tijdelijk droog getrokken. Dit is niet omschreven in de vergunning.
7. Monitoring en evt, drukdrains plaatsen om schade te voorkomen wordt niet omschreven.
8. De peilhoogtes zoals omschreven in de vergunning zijn niet correct.

Overweging zienswijze door het waterschap

Het waterschap heeft de 8 bovenstaande punten beoordeeld. Een aantal punten heeft geleid tot aanpassing van de vergunning. Hieronder volgt de reactie van het waterschap.

1. Het waterschap onderschrijft deze stelling.
2. Het waterschap heeft de situatie op locatie bekeken en geconstateerd dat deze watergang een peil heeft van N.A.P. -2,10 meter en dus niet een peil van N.A.P. -1,90 meter. Dit is aangepast in de vergunning.
3. In de aanvraag watervergunning is sprake van een tijdelijke situatie tot 31 juli 2021. Het waterschap verleent de vergunning tot 31 december 2021 en houdt dus rekening met een eventuele uitloop van de werkzaamheden met 5 maanden. Wij gaan er gelet op de aanvraag niet van uit dat de bypass is bedoeld om definitief op deze plaats te blijven liggen. Mocht dat wel het geval zijn dan moet hiervoor opnieuw vergunning worden aangevraagd bij het waterschap. Het waterschap maakt dan opnieuw een afweging.
4. Dat klopt. Uitgangspunt voor de vergunning is dat de situatie er niet op achteruit gaat. Naar het oordeel van het waterschap is dit het geval en blijft de hoogwatervoorziening in stand.
5. De tijdelijke situatie voor de aanleg van de bypass waarbij de hoogwatervoorziening tijdelijk niet aanwezig is, is opgenomen in de vergunning. De overige werkzaamheden zijn naar het oordeel van het waterschap voldoende geborgd in de vergunning.
6. Zie punt 5. Het waterschap heeft hierover contact opgenomen met de aanvrager. Aanvrager heeft bevestigd dat een deel van de hoogwatervoorziening tijdelijk droog komt te staan. De vergunning is hierop aangepast. Zie ook onder punt 7.
7. In de voorschriften is de verplichting voor het opstellen van een monitoringsplan opgenomen. In dit monitoringsplan moet o.a. worden aangegeven welke maatregelen er worden getroffen als het grondwaterpeil teveel zakt als gevolg van de werkzaamheden. Het waterschap moet goedkeuring geven aan het monitoringsplan voordat met de werkzaamheden mag worden gestart. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen ten aanzien van de uitgangspunten van de te hanteren grondwaterstanden.
8. Zie punt 2. De vergunning is hierop aangepast.