



STORING ZIT T.H.V. NR. 313A OP DE PROVINCIALEWEG VAN UIT HAA-C56 RI KAST HAA-C55 IS DE GELE FASE ONDERBROKEN.
OP AANGEGEVEN PLAATS REPAREREN EN HERSTELLEN VAN DE LS-KABEL.

1 DAG WERK MET EEN PLOEG VAN STEDIN MET GRAAFPLOEG.
ONGEVEER 5 METER 4X150/4x6mm2.
2x VERBINDINGSMOF MAKEN HK1 V-VMvKhsas 150/95 AAN HK2 VMvKh 150/95.

ELEKTRA NIEUW	LS-kast	Station	Leveringspunt	Laadpaal	OV mast
	Mast bovengronds	Mof	Bescherming	Abc Tekst	Zinkerbord
ELEKTRA BESTAAND	Kabel nieuw	Kabel te rijzen	Kabel te rooien	Buiten Bedrijf	Kadaster
	LS-kast	Station	Leveringspunt	OV mast	Mast bovengronds
	Mof	Bescherming			
	0,4 kV/OV	0,4 kV	OV	3 kV	6 kV
	23 kV	25 kV	50 kV	66 kV	150 kV

Opmerkingen/Tracélengte;

STEDIN ONTWERP LS
PROVINCIAALEWEG THV NR 131A
HAASTRECHT

Formaat: A3
Schaal: 1:500
Volgend bladnr: n.v.t.

Wijz:	Get: MVT
Datum: 17-01-19	Gec:
Project: 15080058	
Documentsoort: Detailontwerp/Vergunning E	
Documentnr:	
Status:	