





Tabel Tangentpunten Boring 03				<div> <div>TER CONTROLE</div> <div>TekenaafKADIRY</div> </div>		
	X	Y	Z (NAPI)	Naam	Parafaf	Datum
Intrade	178482.95	455550.13	0.74			
Tv1	178480.18	455498.91	-0.24			
Tv2	178466.02	455492.71	-2.69			
Tv3	178451.87	455486.51	-0.24			
Uittrade	178447.67	455485.55	0.54			



VERGUNNING

DE LIGGING VAN DE BESTAANDE KABEL(S) EN LEIDING(EN) IS THEORETISCH EN INDICATIEF.
EXACTE LOKATIE MOET WER PLAATSE WORDEN GEÏNTERPRETEERD EN/OF VASTGESTELD
IN-/UITTREDEPUNT a.d.h. MERKELIJKE SITUATIE KABELS & LEIDINGEN TE BEPALEN
KABELS EN LEIDINGEN GEBASEEERD OP KLIC-MELDING 216026887 (13-01-2021)
DIEPTELIGGING KABELS EN LEIDINGEN ONBEEKEND TENZIJ WEERGEGEVEN
DWARSPROFIEL OP BASIS VAN AHN-GEGEVENS.
ONDERGROND OP BASIS VAN PDDK

 		Van Leeuwen Sloefbouw Technieken			
Project		NIEUW TE LEGGEN TRACÉ TE WOERDEN			
Onderwerp		HORIZONTAAL GESTUURDE BORING LENGTE 37,13m, 1xø200mm SDR11 BARWOUTSWAARDER 47 TE WOERDEN			
Opdrachtgever		STEDIN		STEDIN	
Doelnummer Kiemer A21-0018	Geslacht A. DIJKSTRA Datum 1 JAN. LEEUWEN	Datum tekening 09-02-2021 Datum gezien 11-02-2021	Schaal 1:5 / 1:200 / 1:1000 Formaat A1.5 (504x705)	Fase VERGUNNING	Tekennummer 21101939-VT03
Coördinaten: el01dijk-adehok (RD)					

A
NR	DATUM	WIZJONGS		GET. GEZ.