



Waterschap
Noorderzijlvest

Datum: april 2016

Teknr: Z/16/000 464

Ca. 130 m. gestuurde
boring

HPE- 'SLA' 63

HPE 63:	Bij 14 m ³ /h	V=1,8 m/s,	P=0,6 kPa/m
	Bij 20 m ³ /h	V=2,5 "	2 "
HPE 110:	Bij 14 m ³ /h	V=0,7 m/s,	P=0,05 kPa/m
	Bij 20 m ³ /h	V=1 "	0,1 "
Conclusie:			
Snelheid en drukval bij HPE 63 onaanvaardbaar, bij HPE 110 acceptabel (zelfreinigende snelheid prima). 130 m. HPE 110 geeft ca. 13kPa. drukval dynamisch (ex aanboring en meetstraat).			

John. Zandstra
BPH.